

NAVIO PATRULHA 'GUAIBA'

Estudo Técnico Preliminar 21/2026**1. Informações Básicas**

Número do processo: 63379.000126/2026-53

2. Descrição da necessidade

Os banheiros de cabos e marinheiros, localizados avante e a ré do Navio-Patrolha Guaíba, apresentam desgaste decorrente do uso contínuo e da exposição ao ambiente marítimo. Foram identificadas avarias em revestimentos, instalações hidráulicas e elementos estruturais que comprometem a funcionalidade e a conservação dos compartimentos. A situação impacta diretamente as condições de habitabilidade da tripulação. Dessa forma, faz-se necessária a restauração e revitalização desses ambientes. A intervenção visa restabelecer os padrões adequados de segurança, higiene e conforto a bordo.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Divisão de Convés	1ºTen Hugo

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Para atender aos requisitos mínimos para a contratação, os itens deverão estar em conformidade com a descrição sumária e completa deles, devendo também atender aos padrões de qualidade do mercado, demandas legais e regulatórias.

5. Levantamento de Mercado

O levantamento de mercado foi realizado em consulta direta com fornecedores, o qual, tendo em vista as especificações do serviço, são plenamente capacitados ao fornecimento integral deste.

6. Descrição da solução como um todo

A solução consiste na contratação de empresa especializada para execução dos serviços de restauração e revitalização dos banheiros de cabos e marinheiros avante e a ré, incluindo o fornecimento de todos os materiais necessários. Os serviços contemplarão reparos estruturais, substituição de revestimentos danificados, recuperação de instalações hidráulicas e demais

intervenções correlatas. A execução deverá observar as especificações técnicas definidas pela Administração Naval. A solução proposta permitirá a completa recuperação da funcionalidade e das condições de uso dos compartimentos.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATSER	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	<p>Serviço de restauração e revitalização dos banheiros de cabos e marinheiros da cobertura avante e cobertura a ré do Navio-Patrolha Guaíba, compreendendo todas as atividades necessárias à recuperação funcional, estética e estrutural dos móveis, de forma a restabelecer sua plena condição de uso, segurança e durabilidade.</p> <p>O serviço abrangerá, de forma não limitativa:</p> <p>Banheiro de cabos e marinheiros avante:</p> <p>Substituição de fórmicas do teto para MDF ultra e instalação dos perfis de alumínio para acabamento (cantoneiras e barras chatas);</p> <p>Instalação de porcelanato antiderrapante de 90X90 cm (a instalação do novo piso deve garantir o correto alinhamento, acabamento nas bordas e juntas; Materiais: fornecimento pela contratada, devendo o piso ser de alta resistência ao tráfego, antiderrapante, lavável e resistente á umidade, com espessura mínima de 2 mm);</p> <p>Substituição e instalação de 1 nova porta em alumínio no box (com caixas de porta e ferrolhos internos e externos);</p> <p>Substituição e instalação de acessórios em inox (1 chuveiro, 1 registro para chuveiro, 1 porta papel higiênico, 1 suporte de shampoo e sabonete);</p> <p>Substituição e instalação de vaso sanitário e 1 porta toalha sanfonado em alumínio;</p> <p>Manutenção de porta de entrada (troca de maçaneta em inox);</p> <p>Substituição e instalação de luminárias (1 luminária de 60 centímetros e 2 luminárias de 1 metro em LED); e</p> <p>Solda no piso do box do banheiro da cobertura de CB/MN avate para acabar com vazamento.</p> <p>Banheiro de cabos e marinheiros a ré:</p>	1546	SV	1	R\$ 38.955,00	R\$ 38.955,00

<p>Substituição de fórmicas do teto para MDF ultra e instalação dos perfis de alumínio para acabamento (cantoneiras e barras chatas);</p> <p>Instalação de porcelanato antiderrapante de 90X90 cm (a instalação do novo piso deve garantir o correto alinhamento, acabamento nas bordas e juntas; Materiais: fornecimento pela contratada, devendo o piso ser de alta resistência ao tráfego, antiderrapante, lavável e resistente á umidade, com espessura mínima de 2 mm);</p> <p>Substituição e instalação de 1 nova porta em alumínio no box (com caixas de porta e ferrolhos internos e externos);</p> <p>Substituição e instalação de acessórios em inox (1 pia, 2 chuveiros, 2 registros para chuveiro, 3 torneiras, 1 porta toalha duplo, 3 suportes para sabonete para pia, 2 porta papéis higiênicos, 2 suporte de shampoo e sabonete);</p> <p>Manutenção de porta de entrada (troca de maçanetas, dobradiças, amortecedor e pintura);</p> <p>Substituição e instalação de luminárias (2 luminárias de 60 centímetros e 4 luminárias redondas em LED); e</p> <p>Instalação de perfis de alumínio nas paredes para fixação de objetos.</p> <p>A execução do serviço deverá observar os padrões técnicos e de acabamento compatíveis com as condições operacionais de um ambiente naval.</p> <p>A conclusão dos trabalhos deverá restituir aos armários plenas condições de funcionalidade, resistência mecânica, alinhamento estrutural e aparência uniforme, contribuindo para a conservação do patrimônio material da Organização Militar e melhoria das condições de habitabilidade da tripulação.</p>					
---	--	--	--	--	--

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 38.955,00

O custo estimado da contratação é de R\$ 38.955,00(trinta e oito mil e novecentos cinquenta e cinco reais).

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Não haverá parcelamento da solução considerando sua inviabilidade técnica e econômica.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não há contratações correlatas e/ou interdependentes neste caso.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A presente contratação encontra-se alinhada com o Planejamento Estratégico do NPa “Guaíba” e trata-se de uma demanda eventual.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

A contratação proporcionará a melhoria das condições de habitabilidade e bem-estar da tripulação embarcada. Espera-se o restabelecimento das condições adequadas de higiene, segurança e conforto dos banheiros, contribuindo para a preservação da saúde do pessoal. A revitalização dos ambientes também reduzirá a necessidade de manutenções corretivas frequentes. Adicionalmente, haverá maior conservação do patrimônio público e aumento da vida útil das instalações. Os resultados contribuirão para a manutenção da prontidão operativa do navio.

13. Providências a serem Adotadas

Não se aplica.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Os fornecedores deverão atender no que couber os critérios de sustentabilidade ambiental previstos no Guia Nacional de Licitações Sustentáveis.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Após análise da necessidade apresentada e das alternativas disponíveis, conclui-se pela viabilidade técnica e administrativa da contratação pretendida. A solução proposta atende de forma adequada às demandas identificadas, sendo compatível com as características operacionais do Navio-Patrolha Guaíba. Os serviços podem ser executados por empresas especializadas existentes no mercado, com ampla disponibilidade de materiais. A contratação mostra-se necessária, exequível e alinhada ao interesse público. Dessa forma, considera-se viável o prosseguimento do processo de aquisição.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

HUGO LEONARDO DA SILVA FERREIRA

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 15/06/2026 às 23:24:23.

THIAGO CAVALCANTE LOPES

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 16/06/2026 às 09:32:04.