

**MARINHA DO BRASIL**  
**ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO**  
**PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇOS**

| Item     | Especificação do objeto                                                                                                                                                     |                   |                |                        |                           |                        |                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1        | Serviços para a retirada e reinstalação do piso de madeira, com fornecimento de material, em áreas definidas do convés docas do Navio Doca Multipropósito Bahia (NDM Bahia) |                   |                |                        |                           |                        |                           |
| Subitens | Serviços                                                                                                                                                                    | Unidade de Medida | Valor Unitário | Quantidade mínima (m²) | Valor total quant. Mínima | Quantidade máxima (m²) | Valor total quant. Máxima |
| 1.1      | Retirada de uma área do madeirame demarcada com 5m x 2,5m                                                                                                                   | m²                |                | 12,5                   |                           | 50                     |                           |
| 1.2      | Após o arsenal consertar as partes estruturais dos pisos demarcados, instalar novas peças de madeira Iroko ou similar (seção transversal 130mm x 55 mm).                    | m²                |                | 12,5                   |                           | 50                     |                           |
| 1.3      | Fixar as barras roscadas de 3/8 de polegada e parafusos com porcas nas novas peças de madeira e as calafetar. Resinar o material instalado                                  | m²                |                | 12,5                   |                           | 50                     |                           |
| Total    |                                                                                                                                                                             |                   |                | R\$                    |                           | R\$                    |                           |