



**MARINHA DO BRASIL**  
**ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SANTA CATARINA**

**MANUTENÇÃO DO PNR 04A DA VN ESTREITO**

**COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS**

NUP 63171.000859/2026-14

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	R\$ SEM DESONERAÇÃO	R\$/UN	R\$ COM DESONERAÇÃO	R\$/UN
ADAPTADA 01								
<b>ORSE</b>	<b>278</b>	<b>Limpeza (Lavagem) de telhas</b>	<b>M2</b>					
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	R\$ 26,73	R\$ 5,35	R\$ 25,09	R\$ 5,02
					<b>Σ=</b>	R\$ 5,35		R\$ 5,02
ADAPTADA 02								
<b>SINAPI</b>	<b>97101</b>	<b>EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 5 CM, FCK = 30 MPA. AF_09/2021</b>	<b>M2</b>					
COMPOSICAO	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	0,0700000	R\$ 775,44	R\$ 54,28	R\$ 773,81	R\$ 54,17
COMPOSICAO	97089	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021	KG	3,6000000	R\$ 13,89	R\$ 50,00	R\$ 13,77	R\$ 49,57
COMPOSICAO	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	1,2400000	R\$ 2,92	R\$ 3,62	R\$ 2,88	R\$ 3,57
COMPOSICAO	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	1,0000000	R\$ 4,19	R\$ 4,19	R\$ 3,95	R\$ 3,95
COMPOSICAO	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,1000000	R\$ 208,37	R\$ 20,84	R\$ 203,62	R\$ 20,36
					<b>Σ=</b>	R\$ 132,93		R\$ 131,62

SINAPI - ABRIL/2026

Florianópolis, SC, Na data da assinatura

\_\_\_\_\_  
 Glauco Daniel Viegas Nunes  
 Segundo-Tenente (RM2-EN)  
 Engenheiro Civil  
 CREA-SC 117382-1  
 Encarregado da Divisão de Prefeitura Naval