

MARINHA DO BRASIL
DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEIS DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Órgão: DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEIS DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO	
Setor Requisitante: Divisão de Segurança	
Responsável pela Demanda: SO FN IF (RM1) CARVALHO	
E-mail: carvalho.santanna@marinha.mil.br	Telefone:(21) 2126-5975

1. Justificativa da necessidade da aquisição dos materiais e serviços

O Depósito de Combustíveis da Marinha no Rio de Janeiro (DepCMRJ), é uma Organização militar (OM) de grandes proporções - Nesse contexto, é essencial assegurar a Segurança do pessoal e das instalações, por um Sistema de Segurança eficaz, no qual se faz necessário a contratação de Empresa Especializada para o Serviço de instalação de alambrado, com material incluso.

Nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, com as metragens e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos. Além disso, os serviços abrangem fornecimento e instalação com mão de obra da empresa.

Ressalta-se que a instalação citado acima é de extrema importância para a Segurança do pessoal e das instalações de nossa OM. O serviço de instalação através da Dispensa Eletrônica promove e assegura a integridade do pessoal e material da OM. Conforme os itens discriminados na planilha anexa, para Dispensa Eletrônica nos serviços desta instalação.


2. Quantidade de material a ser contratada

A estimativa de preços segue os termos da legislação vigente, conforme a relação do itens abaixo, cuja necessidade foi apresentada pela equipe da Divisão de Segurança do DepCMRJ, com base em informações anteriores realizadas por esta Organização Militar (OM):

ITEM	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÕES	UF	QTD
01	Alambrado tipo losangular (malha de arame galvanizado), com poste de sustentação em concreto armado e com arame liso na parte superior. Abertura: 5x5cm ou 6x6 cm. bitola do arame: 2,77 mm ou superiores. cor: verde. Altura do alambrado: 2,0MT Tipo de tela: Malha losangular em arame galvanizado. Postes: Material de concreto armado pré-moldado; Altura. 2,50mt Seção 10x10cm; Inclinação no topo para instalação de arames lisos (anti-escalada); e Espaçamento: 2,00 Mt entre postes; Fixação da tela: Com arames galvanizados e grampos de aço; Tensionadores por esticadores nos extremos e intermediário; e Base: Alicerce de concreto ao longo da linha do alambrado para maior estabilidade e durabilidade.	MT	163

3. Previsão de data em que deve ser iniciada a manutenção geral

A aquisição iniciará após a confecção da Nota de Empenho.



4. Indicação do membro da equipe de planejamento e responsável pela fiscalização.

<div>GEDEÃO MARCOS IGNACIO DA SILVA</div> <div>3º SG FN IF</div> <div>AUXILIAR DA SEÇÃO DE ADESTRAMENTO</div>	<div>VICTOR RAMIREZ SALES VIANA</div> <div>3º SG FN IF</div> <div>SUPERVISOR DA DIVISÃO DE SEGURANÇA</div>
<div>Rio de Janeiro, na data da assinatura.</div> <div>LUCIANO CARVALHO SANT'ANNA</div> <div>SO FN IF (RM1)</div> <div>SUPERVISOR GERAL DA DIVISÃO DE SEGURANÇA</div>	