

Memorial Descritivo dos Serviços em Alvenaria

1. Objetivo

Este memorial descritivo tem como objetivo especificar os serviços a serem executados em alvenaria existente, incluindo escoramento, recorte, escavação, concretagem, execução de cinta de amarração e revestimento, conforme a tabela apresentada.

2. Descrição dos Serviços

Os serviços a serem realizados compreendem as seguintes etapas:

2.1. Muro Frontal/Fundos/Lateral Esquerdo Fundos

- **Item 1.1 - Retirada da capa pingadeira do muro frontal:** Remoção cuidadosa da capa pingadeira existente ao longo do muro frontal, garantindo a integridade da alvenaria. Os resíduos da demolição serão removidos e descartados adequadamente.
-
- **Item 1.2 - Escoramento do muro:** Execução de escoramento ao longo do muro, considerando a medida linear total do muro frontal, fundos e lateral esquerdo. Serão utilizadas escoras de pinus, garantindo a estabilidade da estrutura durante as demais etapas da obra. As escoras serão dimensionadas e posicionadas conforme as normas técnicas vigentes, garantindo a segurança da estrutura.
 - Muro frontal e lateral esquerdo: escoramento em ambos.
 - Muro dos fundos: escoramento.
 - Escoramento adicional para cada lado do recorte para aplicação de colunas (item 1.3).
 -
- **Item 1.3 - Recorte em alvenaria existente para aplicação de colunas:** Abertura de recortes na alvenaria existente para a posterior instalação de colunas. O recorte será executado com ferramentas adequadas, garantindo a precisão das dimensões e evitando danos à alvenaria adjacente.
-
- **Item 1.4 - Escavação para broca de ancoragem em cada pilar:** Escavação manual de poços com profundidade definida para a instalação de brocas de ancoragem nos pilares. A escavação será realizada com cuidado para não danificar as fundações existentes.
-
- **Item 1.5 - Concretagem/ferragem/forma de madeira/desforma:** Concretagem dos pilares, incluindo a colocação de armação de ferragem, fôrmas de madeira e posterior desforma. A concretagem será realizada com concreto de resistência adequada, garantindo a resistência e durabilidade dos pilares.
-
- **Item 1.6 - Execução de cinta de amarração:** Execução de cinta de amarração com dimensões especificadas, considerando a utilização de fôrmas de madeira, armação de ferragem, concretagem e desforma. A cinta de amarração será executada conforme as boas práticas de construção, garantindo a estabilidade da estrutura.
-
- **Item 1.7 - Reboco e requadro:** Aplicação de reboco e requadro na alvenaria. O reboco e o requadro serão executados com argamassa de qualidade, garantindo um acabamento uniforme e resistente.
-

-
- **Item 1.8 - Caçamba para limpeza da obra:** Locação de caçamba para acondicionamento e remoção de entulho da obra.

3. Materiais

Os materiais a serem utilizados nos serviços serão de primeira qualidade, atendendo às normas técnicas vigentes.

3.1. Escoramento:

- Madeira de pinus.

3.2. Concretagem:

- Concreto.
- Aço para armação.
- Fôrmas de madeira.

3.3. Cinta de amarração:

- Aço para armação.
- Concreto.
- Fôrmas de madeira.

3.4. Reboco e requadro:

- Argamassa de qualidade para revestimento.

4. Execução

Os serviços serão executados por profissionais qualificados, sob a supervisão de um responsável técnico experiente. Serão observadas as normas de segurança do trabalho e as boas práticas de construção civil.

5. Controle de Qualidade

A qualidade dos serviços será verificada em todas as etapas da obra, garantindo a conformidade com as normas técnicas vigentes.

6. Meio Ambiente

Os resíduos da obra serão descartados de forma adequada, em locais licenciados para este fim, minimizando o impacto ambiental.

7. Segurança do Trabalho

Serão adotadas todas as medidas necessárias para garantir a segurança dos trabalhadores durante a execução dos serviços.

Este memorial descritivo visa fornecer informações detalhadas sobre os serviços a serem executados, garantindo a clareza e a transparência na contratação da obra.

























