

Rio de Janeiro, 27 de novembro de 2024.

Ministério das Relações Exteriores

Escritório de Representação no Rio de Janeiro – ERERIO

A/c: Mônica da Costa

Coordenadora Técnica do MHD

Ref.: Proposta para a execução dos serviços técnicos especializados em restauração para o mobiliário histórico do Salão de Honra, pertencente ao Museu Histórico e Diplomático - Palácio do Itamaraty. (composto por 27 peças de mobiliário: 3 sofás e 24 poltronas)

Atenciosamente,



Cláudio Fernandes Pereira

1. Objetivo da proposta

Execução de serviços de restauração do mobiliário histórico do Salão de Honra, pertencente ao Museu Histórico e Diplomático do Itamaraty - Palácio do Itamaraty, no Rio de Janeiro.

2. Escopo e custos do serviço

1 – Sofá 4 lugares	Serviços
Quantidade: 2 unidades Estilo Luiz XV Douração, estofamento/madeira, tecido Século XIX Medalhão com monograma RE Patrimônio / nº MHD: 05.5.047.a1 e 05.5.047.a2 	• Higienização; • consolidação das partes do douramento que se encontrem em desprendimento; • limpeza do douramento com a remoção das sujidades da superfície; • desmontagem do estofamento; • revisão e consolidação da parte estrutural; • reencolagem das partes danificadas; • imunização residual; • colmatação e nivelamento das lacunas do fundo preparatório; • reintegração cromática das lacunas; • preparação, redouramento e correção cromática pontual das áreas de ornatos com perda completa da decoração original; • controle e fixação da estrutura da parte estofada, molas e percintas, com a manutenção das características e materiais originais; • forração do estofado com tecido de algodão cru; • aplicação final de protetivo Custos • custo unitário: R\$ 26.000,00 • custo total: R\$ 52.000,00
2 – Sofá 3 lugares	Serviços
Quantidade: 1 unidade Estilo Luiz XV Douração, estofamento/madeira, tecido Século XIX Medalhão com monograma RE Patrimônio / nº MHD: 05.5.047.a3 	• Higienização; • consolidação das partes do douramento que se encontrem em desprendimento; • limpeza do douramento com a remoção das sujidades da superfície; • desmontagem do estofamento; • revisão e consolidação da parte estrutural; • reencolagem das partes danificadas; • imunização residual; • colmatação e nivelamento das lacunas do fundo preparatório; • reintegração cromática das lacunas; • preparação, redouramento e correção cromática pontual das áreas de ornatos com perda completa da decoração original;

	• controle e fixação da estrutura da parte estofada, molas e percintas, com a manutenção das características e materiais originais; • forração do estofado com tecido de algodão cru; • aplicação final de protetivo
	Custos
	• custo unitário: R\$ 22.100,00
3 – Poltronas	Serviços
Quantidade: 24 unidades Estilo Luiz XV Douração, estofamento/madeira, tecido Século XIX Medalhão com monograma RE Patrimônio / n° MHD: 05.5.047.b1 a 05.5.047.b24 	• Higienização; • consolidação das partes do douramento que se encontrem em desprendimento; • limpeza do douramento com a remoção das sujidades da superfície; • desmontagem do estofamento; • revisão e consolidação da parte estrutural; • reencolagem das partes danificadas; • imunização residual; • colmatação e nivelamento das lacunas do fundo preparatório; • reintegração cromática das lacunas; • preparação, redouramento e correção cromática pontual das áreas de ornatos com perda completa da decoração original; • controle e fixação da estrutura da parte estofada, molas e percintas, com a manutenção das características e materiais originais; • forração do estofado com tecido de algodão cru; • aplicação final de protetivo
	Custos
	• custo unitário: R\$ 11.200,00 • custo total: R\$ 268.800,00
TOTAL SALÃO DE HONRA R\$ 342.900,00	

3. Prazos

Tempo previsto para a execução dos serviços: 8 meses

Validade da proposta: 90 dias

4. Valores e forma de pagamento

O valor total para a execução dos serviços, acima descritos, é de R\$ 342.900,00 (trezentos e quarenta e dois mil reais e novecentos reais).

Forma de pagamento: mediante medições mensais de acordo com o avanço na execução dos serviços.

5. Lista de materiais

Material	Quant.	Material	Quant.
Folhas de ouro 22k	20 blocos	Cera de carnaúba	500 g
Álcool 70º	30 l	Cola PVA	2 kg
Álcool 99º	15 l	Cola cianoacrilato	100 g
Álcool Isopropílico	8 l	Cola PU	2 kg
Aguarrás	10 l	Cola elastomérica	2 kg
Thinner	5 l	Resina epóxi	2 kg
Querosene des.	5 l	Cera de abelha	1 kg
Edta	1 kg	Pigmento em pó	400 g
Goma-laca	2 kg	Termidor 25CE	1 l
Massa F12	2 kg	Removedor pastoso	5 kg
Estopa	6 kg	Verniz PU	2 kg
Algodão	3 kg	Laropal A81	1 kg
Palha de aço	50 pct	Primal	1 kg
Lixa 120, 150, 220	1 pct	Gesso	1 kg
Lixa 320, 400, 600	1 pct	Carbonato de cálcio	1 kg
Cola coelho	300 g	Conjunto Aquarela	1 un
Trinchas 1", 1,5", 2"	10 un	Pinceis retoque	20 un
Bolo armênio	500 g		

6. Lista de equipamentos

Equipamentos	Quant.	Equipamentos	Quant.
Serra tico-tico	1 un	Nível	2 un
Soprador térmico	2 un	Esmerilhadeira	1 un
Esquadro	2 un	Espátula	2 un
Multifunções	1 un	Esp. de modelar	4 un
Tupia manual	2 un	Plainas	2 un
Parafusadeira	2 un	Pistola aplicação	1 un
Grampos	10 un	Régua	2 un
Sargentos	12 un	Trena	2 un
Alicates	2 un	Lápis	10 un
Tenaz	2 un	Grampeador	1 un

Estilete	5 un	Formões	6 un
Martelos	3 un	Jogo de brocas	2 un
Grosas	3 un	Goivas	6 un
Serrotes	3 un	Chave fenda	3 un
Jogo de bits	2 un	Brunidor	2 un
Faca dourador	2 un	Extensão elétrica	2 un
Pennellesse	2 un	Cuscin dourador	2 un

7. Equipe

1 Coordenador-Restaurador

1 Restaurador

2 auxiliares de restauro

Observações:

- Será realizado acompanhamento fotográfico das fases de restauro das peças com elaboração de relatório final e manual de conservação.
- A folha de ouro que será utilizada nas restaurações das lacunas, onde forem consideradas necessárias, é a 22k.
- Não foi considerado o custo de transporte, seguro e embalagem para saída das peças elencadas acima, todo trabalho será realizado em local designado pela contratante dentro do Complexo do Itamaraty.
- Estão previstos os custos de adequação para o local designado onde serão realizados os serviços.
- O local designado deverá possuir infraestrutura, como ponto de luz, água, espaço para guarda de materiais e oferecer segurança inclusive relativa a intempéries.
- Ao final dos serviços de restauro dos móveis deverão ser designados local seguro e idôneo para a guarda dos mesmos, caso o local definitivo não se encontre ainda disponível.

Atenciosamente,



Cláudio Fernandes Pereira