Obra
ILUMINAÇÃO MONUMENTAL - CCMS-RJ

Planilha Consolidada dos Quantitativos para Importação Orçafascio

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			**SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**		**1,00**
1.1	01.17.111	CPOS/CDHU	PROJETO EXECUTIVO DE ILUMINAÇÃO MONUMENTAL	UN	3,00
2			**SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS**		**1,00**
2.1	CGENG-001	Próprio	PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00
2.2	20003050	SIURB	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A1, PRETO E BRANCO	UN	15,00
2.3	CGENG-006	Próprio	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART/CREA DE CONTRATO	UN	1,00
2.4	CGENG-067	Próprio	REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART/CREA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - PROFISSIONAL	UN	1,00
3			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		**1,00**
3.1			**PLACA DA OBRA**		**1,00**
3.1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	8,00
3.2			**CANTEIRO DE OBRAS**		**1,00**
3.2.1	CGINFRA 331	Próprio	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA OBRA - ALMOXARIFADO	MES	2,00
3.2.2	ED-31952	SETOP	MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),	un	1,00
3.2.3	ED-31952	SETOP	DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK)	un	1,00
3.2.4	CO 05.10.0350	SCO	Aluguel de torre-andaime tubular sobre rodizios com largura e profundidade de 1,50m plataforma ou passarela de madeira. Montagem e desmontagem	un.mes	2,00
3.2.5	1001007	SIURB	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	m³	40,00
3.2.6	TC 10.05.0701	SCO	Servico de disposicao final de material inerte, proveniente de escavacao em geral, em local adequado e licenciado por orgao ambiental competente, conforme legislacao vigente.	t	64,00
4			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO MONUMENTAL**		**1,00**
4.1	CGINFRA 370	Próprio	Refletor LED Play 100W Alumínio Bivolt IP66 4.100K. Modelo 78100400-39	UN	8,00
4.2	CGINFRA 371	Próprio	Embutido de Solo 60º, 50W - Alumínio - Bivolt - IP67 - RGBW - L 70. Cor: Preto. Modelo: ES50W RGBW - Antifurto	un	16,00
4.3	CGINFRA 376	Próprio	Perfil linear de LED, 14 W/m, 2700 K, IP67, L70 e IRC>80 - dimensões: 12 x 15,5 mm x 1,50m	UN	3,00
4.4	CGINFRA 373	Próprio	Projetor Linear 60W RGBW - Alumínio - Bivolt - Cor: Branca. Modelo: PL60W	un	43,00
4.5	41.10.490	CPOS/CDHU	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com base, altura de 7,00 m	UN	4,00
4.6	CGINFRA 383	Próprio	Ponto de elétrica para iluminação monumental - fiação, infraestrutura - material e mão-de-obra	UN	70,00
5			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		**1,00**
5.1	CO-27703	SETOP	PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO ELÉTRICA	un	1,00
6			**LIMPEZA DA OBRA**		**1,00**
6.1	2450	ORSE	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	2.025,00