

Composições Analíticas com Preço Unitário

CPS-01

CPS - 28							
Código		CPS - 28					
Descrição		PRATELEIRAS EM MADEIRA DE LEI ANGELIM OU SIMILAR (L= 0,4M; E= 3CM)					
Data		(SINAPI-04/2025 - NÃO DESONERADO)					
Estado		AMAPÁ					
Tipo		SEDOP					
Unidade		M					
Observação		BASEADA NA COMPOSIÇÃO DA SEDOP (250523) - PRATELEIRAS EM MAD. DE LEI (L= 0,3M; E= 3CM)					
	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Coefficiente	Valor sem Desoneração
C	SINAPI 88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	24,60	0,800	19,68
C	SINAPI 88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	21,73	0,800	17,38
I	SEDOP D00239	Madeira aparelhada (angelim)	Material	M³	6.250,00	0,009	56,25
I	SINAPI 00037591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	20,27	1,700	34,45
TOTAL							127,76

CP- 048

CP- 049	
Código	CP- 049
CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	
Data	(SINAPI-04/2025 - NÃO DESONERADO)
Estado	Amapá
Tipo	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
Unidade	UN
OBSERVAÇÃO	Ref.: ITEM COM INSUMO COTADO PELO PAINEL DE PREÇOS. DEVERÁ SER ATUALIZADO SEMPRE QUE FOR UTILIZADO.



MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE SAÚDE INDÍGENA
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA AMAPÁ E NORTE DO PARÁ
SERVIÇO DE EDIFICAÇÕES E SANEAMENTO AMBIENTAL INDÍGENA

Objeto: Construção do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) da aldeia PYWATYKET

Composições Analíticas com Preço Unitário

	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Coeficiente	Valor sem Desoneração
I	Próprio COT-003	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO - 10000 LITROS	Material	UN	4.067,91	1,000	4.067,91
TOTAL							4.067,91

CPS -51

Código	CPS -51						
ESCADA MARINHEIRO PERFIL 1.1/2" DE ACO GALVANIZADO COM PROTEÇÃO							
Data	(SINAPI-04/2025 - NÃO DESONERADO)						
Estado	Amapá						
Tipo	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS						
Unidade	M						
OBSERVAÇÃO	BASEADO NA COMPOSIÇÃO SBC (111700) - ESCADA MARINHEIRO PERFIL 1.1/2"" DE ACO COM GUARDA CORPO						
	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Coeficiente	Valor sem Desoneração
C	SINAPI 88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	26,01	0,411	10,69
C	SINAPI 88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	21,89	0,411	8,99
I	SBC 071384	ESCADA DE MARINHEIRO PERFIL ACO SOLDADO COM GUARDA-CORPO	Material	M	1.158,04	1,100	1.273,84
I	SINAPI 00013284	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40	Material	KG	0,98	1,200	1,17
I	SINAPI 00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M³	151,96	0,003	0,45
TOTAL							1.295,14

CPS -54

Código	CPS -54						
PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO COM ACRILICO, 80X60CM,COM LOGOMARCA E MOLDURA							
Data	(SINAPI-04/2025 - NÃO DESONERADO)						
Estado	Amapá						
Tipo	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS						
Unidade	UN						
OBSERVAÇÃO	BASEADA NA COMPOSIÇÃO DA ORSE (11986) - PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO COM ACRILICO, 80X60CM,COM LOGOMARCA E MOLDURA						
	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Coeficiente	Valor sem Desoneração
C	SINAPI 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	26,21	0,600	15,72
I	ORSE 12736	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm,com logomarca e moldura um	Material	UM	1.303,93	1,000	1.303,93
TOTAL							1.319,65

CP-059

Código	CP-059						
TE 90º PVC, JE, PBA, DN=50mm							
Data	(SINAPI-04/2025 - NÃO DESONERADO)						
Estado	Amapá						
Tipo	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS						
Unidade	UN						
OBSERVAÇÃO	Ref.: 89784/SINAPI, MANTENDO OS MESMOS ITENS E COEFICIENTES PARA SERVIÇOS COM ALTERAÇÃO DO INSUMO 00007097/SINAPI PARA 5665/ORSE.						
	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Coeficiente	Valor sem Desoneração
C	SINAPI 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	25,50	0,184	4,68
C	SINAPI 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	21,35	0,184	3,92
I	ORSE 5665	Tê 90º pvc, je, bbb, PBA, d= 50mm	Material	UN	16,63	1,000	16,63
I	SINAPI 00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	27,94	0,075	2,09
I	SINAPI 00000325	ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA	Material	UN	2,89	3,000	8,67
TOTAL							35,99

CPS -60

Código	CPS -60						
CAIXA DE PASSAGEM ENTERRADA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6 X 0,6 X 0,8 M.COM TAMPA DE							
Data	(SINAPI-04/2025 - NÃO DESONERADO)						
Estado	Amapá						
Tipo	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS						
Unidade	UN						
OBSERVAÇÃO	Ref.: 97893/SINAPI, MANTENDO OS MESMOS ITENS E COEFICIENTES PARA SERVIÇOS COM ALTERAÇÃO DA COMPOSIÇÃO 87316/SINAPI PARA 87336/SINAPI E						
	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Coeficiente	Valor sem Desoneração
C	SINAPI 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	26,21	3,8569	101,08
C	SINAPI 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	19,85	3,0305	60,15



MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE SAÚDE INDÍGENA
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA AMAPÁ E NORTE DO PARÁ
SERVIÇO DE EDIFICAÇÕES E SANEAMENTO AMBIENTAL INDÍGENA

Objeto: Construção do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) da aldeia PYWATYKET

Composições Analíticas com Preço Unitário

C	SINAPI 5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	148,16	0,0136	2,01
C	SINAPI 5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	58,88	0,0276	1,62
C	SINAPI 100464	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF. 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M³	724,83	0,0748	54,21
C	SINAPI 97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF. 01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M³	2.741,20	0,0700	191,88
C	SINAPI 87336	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF. 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M³	662,51	0,0173	11,46
C	Próprio CP-061	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL.	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	M³	494,50	0,1210	59,83
C	Próprio CP-062	TAMPA PARA CAIXA DE PASSAGEM RETANGULAR CONCRETO ARMADO 0,6X0,6	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M³	2.260,15	0,0198	44,75
I	SINAPI 00000650	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	.UN	3,50	27,062	94,71
TOTAL							621,70

CPS -61

Código CPS -61

PAINEL FOTOVOLTAICO DE 550 W COM SUPORTE FIXADOR PARA LAJE EM ALUMÍNIO COM INCLINAÇÃO DE 15°


Data	(SINAPI-04/2025 - NÃO DESONERADO)						
Estado	Amapá						
Tipo	NEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA						
Unidade	UN						
OBSERVAÇÃO	COMPOSIÇÃO UTILIZADA PELO BEAMB						
	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Coeficiente	Valor sem Desoneração
C	SINAPI 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	26,59	1,0000	26,59
C	SINAPI 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	22,36	1,0000	22,36
C	SINAPI 88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	26,01	0,3333	8,66
C	SINAPI 88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	21,89	0,3333	7,28
C	Próprio CPS -76	GRAMPO INTERMEDIÁRIO PARA PAINEL SOLAR DE 40MM	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	46,37	1,3333	61,82
C	Próprio CPS -75	GRAMPO FINAL PARA PAINEL SOLAR PACOTE COM 1 PEÇA	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	47,38	1,3333	63,17
I	Próprio 00000008C PT	PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO DE 550WP	Equipamento	UN	818,79	1,000	818,79
I	Próprio 000000040 CPS	CAVALETE ESTRUTURA SUPORTE DE LAJE PARA PLACA PAINEL SOLAR ALUMÍNIO E INOX (CANTONEIRA EM ALUMÍNIO (38X38X3,5X1900MM))	Material	UN	241,90	1,000	241,90
I	Próprio 000000041 CPS	TRAVESSA FIXAÇÃO CAVALETE ESTRUTURA SUPORTE DE LAJE PARA PLACA PAINEL SOLAR ALUMÍNIO E INOX - CANTONEIRA EM ALUMÍNIO (38X38X3,5X1700MM)).	Material	UN	96,90	1,000	96,90
I	Próprio 000000080 CPS	PERFIL BARRA TRILHO (3,4CMX 2,4CM) 4,40 METROS ESTRUTURA SUPORTE FIXADOR PLACA PAINEL SOLAR ALUMÍNIO.	Material	UN	165,90	2,933	486,63
TOTAL							1.834,11

CP-065

Código CP-065

CAIXA DE PASSAGEM ENTERRADA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1 X 1 X 0,8 M. TAMPA EM GRADE, COM

Data	(SINAPI-04/2025 - NÃO DESONERADO)						
Estado	Amapá						
Tipo	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS						
Unidade	UN						
OBSERVAÇÃO	Ref.: 97894/SINAPI, MANTENDO OS MESMOS ITENS E COEFICIENTES PARA SERVIÇOS COM ALTERAÇÃO DA COMPOSIÇÃO 87316/SINAPI PARA 87336/SINAPI E						
	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem	Coeficiente	Valor sem
C	SINAPI 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	26,21	4,7211	123,72
C	SINAPI 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	19,85	3,7094	73,63
C	SINAPI 5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	148,16	0,0197	2,91
C	SINAPI 5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	58,88	0,0402	2,37
C	SINAPI 100464	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M³	724,83	0,0919	66,61
C	SINAPI 97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS. TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF 01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M³	2.741,20	0,1008	276,31



Composições Analíticas com Preço Unitário

CPS - 117

OBSERVAÇÃO	BASEADA NA COMPOSIÇÃO DA ORSE (12807) - REFLETOR SLIM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR
-------------------	---

CPS - 118

Unidade	UM
OBSERVAÇÃO	BASEADA NA COMPOSIÇÃO DA SRC (060335). PELE FOTOELÉTRICO 1000W 137V

CPS-137

Unidade	UN
OBSERVAÇÃO	Baseada na composição da ORSE (8633) - Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou

CPS- 138

Unidade	UN
OBSERVAÇÃO	Baseada na composição da AGETOP CIVIL (071450) - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA

OBSERVAÇÃO: Baseada na composição da AGETOP CIVIL (07/1430) - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 23A-SOMA							
	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Coeficiente	Valor sem Desoneração
C	SINAPI 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	26,59	0,600	15,95
C	SINAPI 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	22,36	0,600	13,41
I	AGETOP CIVIL 0008	AJUDANTE	Mão de Obra	H	16,78	0,600	10,06
TOTAL							39,42



MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE SAÚDE INDÍGENA
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA AMAPÁ E NORTE DO PARÁ
SERVIÇO DE EDIFICAÇÕES E SANEAMENTO AMBIENTAL INDÍGENA

Objeto: Construção do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) da aldeia PYWATYKET
Composições Analíticas com Preço Unitário

CPS- 146							
Código	CPS- 146						
CABO DE COBRE ISOLAMENTO: EPR/ HEPR 6 MM - VERDE - 1KV							
Data	(SINAPI-04/2025 - NÃO DESONERADO)						
Estado	Amapá						
Tipo	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS						
Unidade	M						
OBSERVAÇÃO	Baseado na composição CPOS/CDHU (39.21.040) - Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C						
	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Coeficiente	Valor sem Desoneração
C	SINAPI 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	26,59	0,020	0,53
C	SINAPI 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	22,36	0,020	0,45
I	CPOS/CDHU P.08.000.04 3082	Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	Material	M	4,34	1,020	4,42
TOTAL							5,39
CPS - 153							
Código	CPS - 153						
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR MC 4							
Data	(SINAPI-04/2025 - NÃO DESONERADO)						
Estado	Amapá						
Tipo	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS						
Unidade	UN						
OBSERVAÇÃO	Baseado na composição da SEDOP (171124) - Conector de emenda para cabo 4,0 mm2.						
	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Coeficiente	Valor sem Desoneração
C	SINAPI 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	26,59	0,060	1,60
C	SINAPI 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	22,36	0,030	0,67
I	Próprio 000000035 CPS	CONECTOR SOLAR MC4	Material	UN	19,55	1,000	19,55
TOTAL							21,86
CPS -156							
Código	CPS -156						
CABO DE COBRE SOLAR VERMELHO 4MM² DE 1.8KV							
Data	(SINAPI-04/2025 - NÃO DESONERADO)						
Estado	Amapá						
Tipo	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS						
Unidade	M						
OBSERVAÇÃO	Baseada na composição da SEDOP (170744) - Cabo de cobre 4mm2 - 1 KV.						
	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Coeficiente	Valor sem Desoneração
C	SEDOP 280014	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	31,13	0,120	3,73
C	SEDOP 280007	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	25,26	0,120	3,03
I	SEDOP E00020	Fita isolante	Material	M	3,43	0,050	0,17
I	SEDOP 0E00371	Cabo de cobre 4,00 mm2 - 1 KV	Material	M	5,39	1,020	5,49
TOTAL							12,42
CPS- 160							
Código	CPS- 160						
Descrição	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EL ETRICA, EM BAIXA TENSAO, PARA CANTEIRO DE OBRAS, M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW, 20CV,						
Data	(SINAPI-04/2025 - NÃO DESONERADO)						
Estado	AMAPÁ						
Tipo	CANT - CANTEIRO DE OBRAS						
Unidade	UN						
Observação	Baseada na composição da EMOP (02.016.0001-0) - INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EL ETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE						
	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Coeficiente	Valor sem Desoneração
C	SINAPI 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	26,59	24,00	638,16
C	SINAPI 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	19,85	24,00	476,40
I	EMOP 00196	TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PE SADO, NBR 5580, DN=2,1/2"	Material	M	89,50	2,00	179,00
I	EMOP 00282	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TE RMOPLASTICO, DE 450/750V, DE 16MM2	Material	M	12,61	20,00	252,10
I	EMOP 02338	ELETRODUTO DE PVC PRETO,RIGIDO ROSQUEAVE L,COM ROSCA EM AMBAS EXTREMIDADES,EM BAR RAS DE 3 METROS,DE 1/2"	Material	U	7,00	4,00	28,00



Composições Analíticas com Preço Unitário

CPS - 203	
Código	CPS - 203
TORNEIRA ESFERICA ALAVANCA DE 1/2"	
Data	(SINAPI-04/2025 - NÃO DESONERADO)
Estado	Amapá
Tipo	SEDOP
Unidade	UN
OBSERVAÇÃO	Baseada na composição da SEDOP (191515) - Torneira com alavanca



MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE SAÚDE INDÍGENA
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA AMAPÁ E NORTE DO PARÁ
SERVIÇO DE EDIFICAÇÕES E SANEAMENTO AMBIENTAL INDÍGENA

Objeto: Construção do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) da aldeia PYWATYKET

Composições Analíticas com Preço Unitário

	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Coeficiente	Valor sem Desoneração
C	SINAPI 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	25,50	0,500	12,75
C	SINAPI 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	21,35	0,160	3,41
I	SEDOP H00432	Torneira com alavanca	Material	UN	246,90	1,000	246,90
I	SINAPI 00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	4,24	0,420	1,78
TOTAL							264,84

CPS - 206

Código CPS - 206

GRADE DE FERRO PARA PISO, ARTICULÁVEL EM DOBRADIÇA COM FECHAMENTO EM CADEADO, EM BARRA CHATA DE 1 1/2" X 1/4" A CADA 5CM E CANTONEIRA 2" X 1/4" DE APOIO

Data	(SINAPI-04/2025 - NÃO DESONERADO)
Estado	Amapá
Tipo	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
Unidade	M²

OBSERVAÇÃO Baseada na composição da ORSE (12028) - Grade de ferro para piso, articulável em dobradiça com fechamento em cadeado, em barra chata de 1 1/2" x 1/4" a cada 5,cm e cantoneira 2"

	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Coeficiente	Valor sem Desoneração
C	SINAPI 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	26,21	1,5000	39,31
C	SINAPI 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	19,85	1,6000	31,76
C	SINAPI 88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M³	761,64	0,0127	9,67
I	ORSE 12887	Grade de ferro para piso, articulável em dobradiça com fechamento em cadeado, em barra chata de 1 1/2" x 1/4" a cada 5,cm e cantoneira 2" x 1/4" de apoio	Material	M²	423,85	1,000	423,85
TOTAL							504,59

CPS - 207

Código CPS - 207

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CLORADOR

Data	(SINAPI-04/2025 - NÃO DESONERADO)
Estado	Amapá
Tipo	SEDOP
Unidade	UN

OBSERVAÇÃO Baseada na composição da SEDOP (191515) - Torneira com alavanca

	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Coeficiente	Valor sem Desoneração
C	SINAPI 88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	14,76	10,000	147,60
C	SINAPI 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	19,85	10,000	198,50
I	ORSE 12464	Clorador dosador de cloro de pastilhas automático	Material	UN	250,97	1,000	250,97
TOTAL							597,07

CPS - 208

Código CPS - 208

CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA)

Data	(SINAPI-04/2025 - NÃO DESONERADO)
Estado	Amapá
Tipo	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
Unidade	UN

OBSERVAÇÃO BASEADA NA COMPOSIÇÃO CP-070 DO PROCESSO 25034.000138/2024-31

	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Coeficiente	Valor sem Desoneração
C	SINAPI 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	26,59	1,500	39,88
I	ORSE 12141	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)	Material	UN	356,60	1,000	356,60
TOTAL							396,48

CPS - 209

Código CPS - 209

TAMPA DE FERRO FUNDIDO CIRCULAR P/ CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, DIÂMETRO = 0,3

Data	(SINAPI-04/2025 - NÃO DESONERADO)
Estado	Amapá
Tipo	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
Unidade	UN

OBSERVAÇÃO BASEADA NA COMPOSIÇÃO DO CP-071 DO PROCESSO 25034000138/2024-31

	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Coeficiente	Valor sem Desoneração
C	SINAPI 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	26,21	1,4045	36,81
C	SINAPI 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	19,85	1,4045	27,86



MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE SAÚDE INDÍGENA
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA AMAPÁ E NORTE DO PARÁ
SERVIÇO DE EDIFICAÇÕES E SANEAMENTO AMBIENTAL INDÍGENA

Objeto: Construção do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) da aldeia PYWATYKET

Composições Analíticas com Preço Unitário

C	SINAPI 94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M³	737,60	0,0141	10,36
I	SINAPI 00011315	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 300 X 300 MM (COM INSCRIÇÃO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	Material	UN	129,14	1,0000	129,14
TOTAL							204,18

CPS-210

Código CPS-210

PARAFUSO AUTOATARRACHANTE EM AÇO INOX, Ø4,2 X 32MM, FORNECIDO COM BUCHA DE NYLON

Data (SINAPI-04/2025 - NÃO DESONERADO)

Estado Amapá

Tipo INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Unidade UN

OBSERVAÇÃO BASEADA NA COMPOSIÇÃO DO CP-091 DO PROCESSO 25034000138/2024-31- PARAFUSO AUTOATARRACHANTE EM AÇO INOX, Ø4,2 X 32MM, FORNECIDO COM BUCHA DE

	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Coeficiente	Valor sem Desoneração
C	SINAPI 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	26,59	0,010	0,27
I	ORSE 11901	Parafuso auto-atarraxante em aço inox - 4,2 x 32mm	Material	UN	0,61	1,000	0,61
TOTAL							0,88

CPS-212

Código CPS-212

SOLDA EXOTÉRMICA, MOLDE HCL 5/8.50-5 REF.: MHCL5850-05, CARTUCHO Nº115 REF.: NSEC0115, ALICATE Z-201 REF.: NSEZ0201) OU SIMILAR

Data (SINAPI-04/2025 - NÃO DESONERADO)

Estado Amapá

Tipo INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Unidade UN

OBSERVAÇÃO BASEADA NA COMPOSIÇÃO DO CP-073 DO PROCESSO 25034000138/2024-31- SOLDA EXOTÉRMICA COM MOLDE

	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Coeficiente	Valor sem Desoneração
C	SINAPI 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	26,59	0,550	14,62
C	SINAPI 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	22,36	0,550	12,29
I	SBC 071889	CARTUCHO EM PO PARA SOLDA EXOTÉRMICA 90/115/150/250	Material	UN	27,92	1,000	27,92
I	SBC 087547	FERRAMENTA - ALICATE PARA CADINHO SOLDA EXOTÉRMICA Z201 GRANDE	Material	UN	120,00	0,033	3,96
I	ORSE 9691	Molde de solda exotérmica 5/8	Material	UN	364,80	0,040	14,59
I	SBC 163358	PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA	Material	UN	0,90	1,031	0,91
TOTAL							74,30

CPS-213

Código CPS-213

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Data (SINAPI-04/2025 - NÃO DESONERADO)

Estado Amapá

Tipo INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Unidade UN

OBSERVAÇÃO BASEADA NA COMPOSIÇÃO DO CP-090 DO PROCESSO 25034000138/2024-31- CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E

	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Coeficiente	Valor sem Desoneração
C	SINAPI 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	26,59	0,253	6,72
C	SINAPI 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	22,36	0,253	5,66
I	SINAPI 00000863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	Material	M	46,09	1,050	48,39
TOTAL							60,78

CPS - 214

Código CPS - 214

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BOMBA SUBMERSA SOLAR 1CV MONOFÁSICA 220V.

Data (SINAPI-04/2025 - NÃO DESONERADO)

Estado Amapá

Tipo INPR - INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO

Unidade UN

OBSERVAÇÃO BASEADA NA COMPOSIÇÃO DA SINAPI (73837/001) - INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSO ATE 5 CV, E INSERINDO O INSUMO BOMBA SUBMERSA.

	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Coeficiente	Valor sem Desoneração
C	SINAPI 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	25,50	2,500	63,75
	SINAPI 88277	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	23,10	2,500	57,75
C	SINAPI 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	19,85	5,000	99,25



MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE SAÚDE INDÍGENA
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA AMAPÁ E NORTE DO PARÁ
SERVIÇO DE EDIFICAÇÕES E SANEAMENTO AMBIENTAL INDÍGENA

Objeto: Construção do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) da aldeia PYWATYKET

Composições Analíticas com Preço Unitário

C	SINAPI 95139	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,06	2,500	0,15
I	Próprio 000000070 CPS	Bomba submersa solar monofásica de 1cv - 220v	Equipamento	UN	1.768,79	1,000	1.768,79
TOTAL							1.989,69

CPS-215

Código CPS-215

CAIXA PASSAGEM 4"x4" COM TAMPA CEGA

Data (SINAPI-04/2025 - NÃO DESONERADO)

Estado Amapá

Tipo INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Unidade UN

OBSERVAÇÃO BASEADA NA COMPOSIÇÃO DA SBC (067002) - CAIXA PASSAGEM 4"x4" COM TAMPA CEGA

	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Coeficiente	Valor sem Desoneração
C	SINAPI 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	26,59	0,389	10,34
C	SINAPI 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	22,36	0,389	8,69
I	SINAPI 00038095	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	5,97	1,000	5,97
I	SINAPI 00001873	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	6,08	1,000	6,08
TOTAL							31,08

CPS-216

Código CPS-216

LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 30X30CM, SOBREPOR, POTENCIA DE 24W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Data (SINAPI-04/2025 - NÃO DESONERADO)

Estado Amapá

Tipo INSTALACOES ELETRICAS

Unidade UN

OBSERVAÇÃO BASEADO NA COMPOSIÇÃO - LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 30X30CM, SOBREPOR, POTENCIA DE 24W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR -

	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Coeficiente	Valor sem Desoneração
C	SINAPI 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	26,59	0,4732	12,58
C	SINAPI 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	22,36	0,1922	4,29
I	AGESUL 6294	LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 30X30CM, SOBREPOR, POTENCIA DE 24W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR	Material	UN	40,74	1,0000	40,74
TOTAL							57,61

CPS - 230

Código CPS - 230

MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 10 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) CURVA DE DISPARO C, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5 SX1 OU SIMILAR.

Data (SINAPI-04/2025 - NÃO DESONERADO)

Estado Amapá

Tipo INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Unidade UN

OBSERVAÇÃO Baseada na composição da ORSE (8633) - Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou

	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Coeficiente	Valor sem Desoneração
C	SINAPI 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	26,59	0,300	7,97
C	SINAPI 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	19,85	0,300	5,95
I	SETOP MATED- 22658	DISJUNTOR (TIPO: MONOPOLAR CURVA:C CORRENTE: 10A I MÁX: 4,5KA/6KA)	Material	UN	10,23	1,000	10,23
TOTAL							24,15

CPS - 231

Código CPS - 231

ABRACADEIRA PVC TIPO COLAR 1"

Data (SINAPI-04/2025 - NÃO DESONERADO)

Estado Amapá

Tipo INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Unidade UN

OBSERVAÇÃO Baseado na composição da SUDECAP (11.92.24) - ABRACADEIRA PVC TIPO COLAR 1"

	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Coeficiente	Valor sem Desoneração
C	SINAPI 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	26,59	0,080	2,12
C	SINAPI 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	22,36	0,080	1,78
I	SUDECAP 74.51.23	ABRACADEIRA PVC TIPO COLAR 1"	Material	UN	2,11	1,000	2,11
TOTAL							6,01

CPS - 232



MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE SAÚDE INDÍGENA
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA AMAPÁ E NORTE DO PARÁ
SERVIÇO DE EDIFICAÇÕES E SANEAMENTO AMBIENTAL INDÍGENA

Objeto: Construção do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) da aldeia PYWATYKET

Composições Analíticas com Preço Unitário

Código	CPS - 232						
PARAFUSO AUTOATARRAXANTE EM AÇO INOX - 4,2 X 32MM COM BUCHA DE NYLON							
Data	(SINAPI-04/2025 - NÃO DESONERADO)						
Estado	Amapá						
Tipo	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA						
Unidade	UN						
OBSERVAÇÃO	Baseado na composição da SUDECAP (11.92.24) - ABRACADEIRA PVC TIPO COLAR 1"						
	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Coeficiente	Valor sem Desoneração
C	SINAPI 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	26,59	0,010	0,26
I	ORSE 11901	Parafuso auto-atarraxante em aço inox - 4,2 x 32mm	Material	UN	0,62	1,000	0,62
I	SINAPI 00004375	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	Material	UN	0,10	1,000	0,10
TOTAL							0,98
CPS - 233							
Código	CPS - 233						
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SLIM 12 DISJUNTORES, DE EMBUTIR, FABRICADO EM PVC ANTICHAMAS, COM BARRAMENTO DE TERRA E NEUTRO, PORTA BRANCA, DIMENSÕES							
Data	(SINAPI-04/2025 - NÃO DESONERADO)						
Estado	Amapá						
Tipo	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA						
Unidade	UN						
OBSERVAÇÃO	BASEADO NA COMPOSIÇÃO SBC (064356) - QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 12 DISJUNTORES+BARRAMENTO						
	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Coeficiente	Valor sem Desoneração
C	SINAPI 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	26,59	1,166	31,00
C	SINAPI 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	22,36	1,166	26,07
I	SINAPI 00039805	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	Material	UN	157,11	1,000	157,11
TOTAL							214,18
CPS - 235							
Código	CPS - 235						
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 3/4 DISJUNTORES, DE EMBUTIR, FABRICADO EM PVC ANTICHAMAS, COM BARRAMENTO DE TERRA E NEUTRO, PORTA BRANCA, DIMENSÕES							
Data	(SINAPI-04/2025 - NÃO DESONERADO)						
Estado	Amapá						
Tipo	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA						
Unidade	UN						
OBSERVAÇÃO	BASEADA NA COMPOSIÇÃO EMOP (15.007.0495-0) - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAG NETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FAS E,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 4 DISJUNTORES SEM DI SPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E						
	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Coeficiente	Valor sem Desoneração
C	SINAPI 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	26,59	2,000	53,18
C	SINAPI 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	19,85	2,000	39,70
I	EMOP 02498	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,DE EMB UTIR,BARRAMENTO NEUTRO,SEM DISP.P/CHAVE GERAL,P/ATE 04 DISJUNTORES	Material	UN	27,87	1,000	27,87
TOTAL							120,75
CPS - 236							
Código	CPS - 236						
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIA ESTACIONÁRIA 240AH - 12 V REF.: HELIAR FREEDOM DF4100 OU SIMILAR							
Data	(SINAPI-04/2025 - NÃO DESONERADO)						
Estado	Amapá						
Tipo	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS						
Unidade	UN						
OBSERVAÇÃO	BASEADA NA COMPOSIÇÃO EMBASA (60.13.21) - INSTALAÇÃO DE BATERIA ESTACIONARIA CHUMBO-ACIDO, ACRESCENTADO A BATERIA NA COMPOSIÇÃO.						
	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Coeficiente	Valor sem Desoneração
C	SINAPI 88265	ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	25,78	4,200	108,27
C	SINAPI 88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	29,70	4,000	118,80
I	Próprio 000000010 CPS	BATERIA ESTACIONÁRIA SELADA DF4100, 240 AH, 12V FREEDOM OU SIMILAR	Equipamento	UN	2.153,00	1,000	2.153,00
TOTAL							2.380,07
CPS - 238							
Código	CPS - 238						
CABO DE COBRE ISOLADO: EPR/ HEPR (XLPE), RÍGIDO, 35MM², 1KV / 90º C							
Data	(SINAPI-04/2025 - NÃO DESONERADO)						
Estado	Amapá						
Tipo	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA						
Unidade	M						
OBSERVAÇÃO	BASEADA NA COMPOSIÇÃO DA ORSE (9007) - CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RÍGIDO, 35MM², 1KV / 90º C						
	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Coeficiente	Valor sem Desoneração



MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE SAÚDE INDÍGENA
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA AMAPÁ E NORTE DO PARÁ
SERVIÇO DE EDIFICAÇÕES E SANEAMENTO AMBIENTAL INDÍGENA

Objeto: Construção do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) da aldeia PYWATYKET

Composições Analíticas com Preço Unitário

C	SINAPI 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	26,59	0,200	5,31
C	SINAPI 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	22,36	0,200	4,47
I	ORSE 2626	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 35mm², 1kv / 90° C	Material	M	37,39	1,020	38,13
TOTAL							47,91

CPS - 239

Código	CPS - 239						
MINI DISJUNTOR BIPOLAR CORRENTE CONTÍNUA 12V-1000VCC 63A, CONFORME IEC60898-2 GB/T10963.2, ENCAIXE PERFIL DIN 35MM							
Data	(SINAPI-04/2025 - NÃO DESONERADO)						
Estado	Amapá						
Tipo	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA						
Unidade	UN						
OBSERVAÇÃO	Baseada na composição da CPOS/CDHU (37.13.860) - Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 63 A						
	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Coeficiente	Valor sem Desoneração
C	SINAPI 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	26,59	0,200	5,31
C	SINAPI 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	22,36	0,200	4,47
I	Próprio 000000060 CPS	MINI DISJUNTOR BIPOLAR CORRENTE CONTÍNUA 12V-1000VCC 63A, CONFORME IEC60898-2 GB/T10963.2, ENCAIXE PERFIL DIN 35MM	Material	UN	122,43	1,000	122,43
TOTAL							132,21

CPS - 240

Código	CPS - 240						
CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 6,0 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO							
Data	(SINAPI-04/2025 - NÃO DESONERADO)						
Estado	Amapá						
Tipo	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA						
Unidade	M						
OBSERVAÇÃO	BASEADO NA COMPOSIÇÃO DA ORSE (10851) - CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 6,0 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						
	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Coeficiente	Valor sem Desoneração
C	SINAPI 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	26,59	0,120	3,19
C	SINAPI 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	19,85	0,120	2,38
I	ORSE 7850	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 6,0 mm2, 450/750v	Material	M	24,80	1,000	24,80
TOTAL							30.37

CPS - 241

Código	CPS - 241						
PRESILHA EM LATÃO PARA FIXAÇÃO DIRETA DE CABOS, FURO Ø 5/7MM, LARGURA 15MM, PARA CABOS DE COBRE OU AÇO 35–50MM²							
Data	(SINAPI-04/2025 - NÃO DESONERADO)						
Estado	Amapá						
Tipo	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA						
Unidade	UN						
OBSERVAÇÃO	BASEADA NA COMPOSIÇÃO DA SBC (078039) - PRESILHA EM LATAO FURO 7MM 35/50MM2						
	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Coeficiente	Valor sem Desoneração
C	SINAPI 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	26,59	0,012	0,31
C	SINAPI 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	22,36	0,012	0,26
I	SBC 007318	PRESILHA EM LATAO FURO 7mm 35/50mm2	Material	UN	1,04	1,000	1,04
TOTAL							1.61

CPS - 242

Código	CPS - 242						
INVERSOR CONTROLADOR EPEVER UP 3000-HM 10021 OU EQUIVALENTE TÉCNICO POTÊNCIA NOMINAL 3,0KW TENSÃO DE SAÍDA 220V - 100A, TENSÃO NOMINAL DA BATERIA 24 Vdc							
Data	(SINAPI-04/2025 - NÃO DESONERADO)						
Estado	Amapá						
Tipo	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA						
Unidade	UN						
OBSERVAÇÃO	Composição utilizada pelo DEAMB- Cotação realizada 11-11-2024, conforme insumo 000000056CPS.						
	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Coeficiente	Valor sem Desoneração
C	SINAPI 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	26,59	6,000	159,54
C	SINAPI 88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	21,89	6,000	131,34
I	Próprio 000000056 CPS	INVERSOR OFF GRID HÍBRIDO 3000 W - 24/220V-100A MPPT	Equipamento	UN	4.105,47	1,000	4.105,47
TOTAL							4.396,35

CPS - 243




MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE SAÚDE INDÍGENA
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA AMAPÁ E NORTE DO PARÁ
SERVIÇO DE EDIFICAÇÕES E SANEAMENTO AMBIENTAL INDÍGENA

Objeto: Construção do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) da aldeia PYWATYKET

Composições Analíticas com Preço Unitário

Código	CPS - 243						
MINI DISJUNTOR BIPOLAR CORRENTE CONTÍNUA 12V-1000VCC 25A, CONFORME IEC60898-2 GB/T10963.2, ENCAIXE PERFIL DIN 35MM							
Data	(SINAPI-04/2025 - NÃO DESONERADO)						
Estado	Amapá						
Tipo	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA						
Unidade	UN						
OBSERVAÇÃO	Baseada na composição da Cópia da ORSE (7873) - Disjuntor termomagnético tripolar 25 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)						
	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Coeficiente	Valor sem Desoneração
C	SINAPI 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	26,59	1,000	26,59
C	SINAPI 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	19,85	1,000	19,85
I	Próprio 000000034 CPS	MINI DISJUNTOR BIPOLAR CORRENTE CONTÍNUA 12V-1000VCC 25A, CONFORME IEC60898-2 GB/T10963.2, ENCAIXE PERFIL DIN 35MM	Material	UN	126,61	1,000	126,61
TOTAL							173,05
CPS - 280							
Código	CPS - 280						
QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA SOLAR SUBMERSA MONOFÁSICA DE 1CV-220V							
Data	(SINAPI-04/2025 - NÃO DESONERADO)						
Estado	Amapá						
Tipo	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS						
Unidade	UN						
OBSERVAÇÃO	BASEADA NA COMPOSIÇÃO DA SETOP (ED-7433) - QUADRO DE COMANDO PARA UMA BOMBA DE POTÊNCIA 1,00CV MONOFÁSICA, EM PARTIDA DIRETA COM						
	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Coeficiente	Valor sem Desoneração
C	SINAPI 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	26,59	1,833	48,74
C	SINAPI 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	22,36	1,833	40,99
I	Próprio 000000071 CPS	QUADRO DE COMANDO DA BOMBA SUBMERSA SOLAR DE 1CV-220V	Material	UN	216,98	1,000	216,98
TOTAL							306,71
CPS - 282							
Código	CPS - 282						
CHAVE DE NÍVEL TIPO BOIA PARA BOMBA DE 1CV - 220V COM SENSOR DE 15 A							
Data	(SINAPI-04/2025 - NÃO DESONERADO)						
Estado	Amapá						
Tipo	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS						
Unidade	UN						
OBSERVAÇÃO	BASEADA NA COMPOSIÇÃO DA SBC (052734) - AUTOMATICO DE BOIA.						
	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Coeficiente	Valor sem Desoneração
C	SINAPI 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	26,59	1,302	34,62
C	SINAPI 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	22,36	1,343	30,02
I	Próprio 000000082 CPS	CHAVE DE NÍVEL TIPO BOIA PARA BOMBA DE 1CV COM SENSOR DE 15 A	Material	UN	132,81	1,000	132,81
I	SINAPI 00020111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	Material	UN	30,63	0,040	1,22
TOTAL							198,67
CPS - 286							
Código	CPS - 286						
DPS - DISJUNTOR DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS, MONOPOLAR, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO UO 127/220V, MÁXIMA TENSÃO DE OPERAÇÃO CONTINUA UC= 275 V, CORRENTE							
Data	(SINAPI-04/2025 - NÃO DESONERADO)						
Estado	Amapá						
Tipo	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS						
Unidade	UN						
OBSERVAÇÃO	BASEADA NA COMPOSIÇÃO DA ORSE (13150) - Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v.						
	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Coeficiente	Valor sem Desoneração
C	SINAPI 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	19,85	0,300	5,95
I	SINAPI 00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	21,21	0,300	6,36
I	SINAPI 00039469	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE "20" KA (TIPO AC)	Material	UN	69,23	1,000	69,23
TOTAL							81,54
CPS 290							
Código	CPS 290						
STRING BOX 1:1 OU 2:1 PROTEÇÃO CC SOLAR 1000V DC 40KW 25 ACC							
Data	(SINAPI-04/2025 - NÃO DESONERADO)						
Estado	Amapá						
Tipo	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA						
Unidade	UN						



Composições Analíticas com Preço Unitário

OBSERVAÇÃO BASEADA NA COMPOSIÇÃO DA SBC (064870) - QUADRO DE DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR 3/4 DISJUNTORES PVC							
	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Coeficiente	Valor sem Desoneração
C	SINAPI 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	26,59	2,788	74,13
C	SINAPI 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	22,36	2,788	62,33
I	Próprio 000000061 CPS	STRING BOX 1:1 OU 2:1 PROTEÇÃO CC SOLAR 1000V DC 40KW 25 ACC	Material	UN	540,10	1,000	540,10
TOTAL							676,56

Código	CPS - 295
Descrição	SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT), DIÂMETRO 2.1/2", EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Data	(SINAPI-04/2025 - NÃO DESONERADO)
Estado	AMAPÁ
Tipo	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
Unidade	M

OBSERVAÇÃO							
codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Coeficiente	Valor sem Desoneração	
I SETOP MATCO- 28387	SONDAGEM À PERCUSSÃO SPT (DIÂMETRO DO FURO: 2.1/2") [FATURAMENTO MÍNIMO: 10M]	Material	M	72,50	1,00	72,50	
TOTAL						72,50	

Código	CPS - 298
Descrição	PROTECAO-RELATORIO TECNICO FINAL
Data	(SINAPI-04/2025 - NÃO DESONERADO)
Estado	Amapá
Tipo	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS
Unidade	UN

OBSERVAÇÃO BASEADA NA COMPOSIÇÃO SBC (047820) - PROTECAO-RELATORIO TECNICO FINAL							
	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Coeficiente	Valor sem Desoneração
C	90778 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	135,94	29,1600	3.964,01
TOTAL							3.964,01



MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE SAÚDE INDÍGENA
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA AMAPÁ E NORTE DO PARÁ
SERVIÇO DE EDIFICAÇÕES E SANEAMENTO AMBIENTAL INDÍGENA

Objeto: Construção do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) da aldeia PYWATYKET

Composições Analíticas com Preço Unitário

CPS - 301							
Código	CPS - 301						
Descrição	TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM Balsa DE 90 T DO PORTO DO MUNÍCIO DE OIPOQUE ATÉ A ALDEIA PYWATYKET- IDA E VOLTA						
Data	(SINAPI-04/2025 - NÃO DESONERADO)						
Estado	Amapá						
Tipo	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS						
Unidade	UN						
OBSERVAÇÃO	Cotação realizada em maio 2025 com a empresa MERCOROPE LTDA-ME. Valor por viagem ida e volta do porto do rio Oiapoque até Porto da Aldeia PYWATYKET (R\$ 100.000,00) - A balsa transporta 90T - Custo por tonelada = R\$ 1.111,11.						
	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Coeficiente	Valor sem Desoneração
I	Próprio 000000043 CPS	TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM Balsa DE 90 T DO PORTO DO MUNÍCIO DE OIPOQUE ATÉ A ALDEIA KAMUYWA- IDA E VOLTA	Transporte	T	1.111,11	1,0000	1.111,11
TOTAL							1.111,11
CPS - 302							
Código	CPS - 302						
Descrição	CAIXA DE PASSAGEM ENTERRADA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6 X 0,6 X 0,6 M. - INFILTRAÇÃO						
Data	(SINAPI-04/2025 - NÃO DESONERADO)						
Estado	Amapá						
Tipo	INH1 - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS						
Unidade	UN						
OBSERVAÇÃO	BASEADA NA COMPOSIÇÃO (97906) - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020						
	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Coeficiente	Valor sem Desoneração
C	SINAPI 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	26,21	3,5684	93,52
C	SINAPI 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	19,85	2,8038	55,65
C	SINAPI 5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	148,16	0,0087	1,28
C	SINAPI 5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	58,88	0,0178	1,04
C	SINAPI 87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M³	619,91	0,0148	9,17
C	SINAPI 94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M³	737,60	0,0744	54,87
C	SINAPI 97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M³	2.741,20	0,0448	122,80
C	SINAPI 100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M³	953,04	0,0728	69,38
C	SINAPI 101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	M³	574,51	0,0720	41,36
I	SINAPI 00000650	BLOCO DE VEDAÇÃO DE CONCRETO. 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	3,50	20,7615	72,66
I	SINAPI 00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	9,30	0,0054	0,05
I	SINAPI 00004491	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	9,30	0,1184	1,09
I	SINAPI 00004517	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,25	0,1408	0,45
I	SINAPI 00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	17,62	0,0125	0,22
I	SINAPI 00006193	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	13,24	0,4416	5,84
TOTAL							529,39
CPS - 303							
Código	CPS - 303						
Descrição	REGISTRO DE GAVETA EM FERRO FUNDIDO, COM VOLANTE E ANEL DE VEDAÇÃO PARA TUBO PBA 50MM						
Data	(SINAPI-04/2025 - NÃO DESONERADO)						
Estado	Amapá						
Tipo	INH1 - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS						
Unidade	UN						
OBSERVAÇÃO	Baseada na composição Cópia da ORSE (6011) - Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com bolsas, diam. = 50mm a 150mm e na composição 5995 Fornecimento de						
	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Coeficiente	Valor sem Desoneração
C	SINAPI 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	25,50	0,1057	2,69
C	SINAPI 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	19,85	0,2114	4,19
C	ORSE 5995	Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de pvc, cunha de borracha, volante, pn 10, tipo "euro 24", diam. = 50mm	Foencimento de Registro	UN	473,90	1,0000	473,90
I	ORSE 2497	Tirfor 1,6 t - 20m de cabo	Equipamento	H	1,40	0,1057	0,14



MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE SAÚDE INDÍGENA
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA AMAPÁ E NORTE DO PARÁ
SERVIÇO DE EDIFICAÇÕES E SANEAMENTO AMBIENTAL INDÍGENA

Objeto: Construção do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) da aldeia PYWATYKET

Composições Analíticas com Preço Unitário

I	SINAPI 00004229	GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E CONTENDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAO (GRAU DE VISCOSIDADE NLGI 2)	Material	KG	49,45	0,1057	5,22
TOTAL							486,14

CPS - 304

Código	CPS - 304						
Descrição	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
Data	(SINAPI-04/2025 - NÃO DESONERADO)						
Estado	Amapá						
Tipo	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS						
Unidade	UN						
OBSERVAÇÃO	BASEADO NO CRONOGRAMA PARA EXECUÇÃO DA OBRA 6 MESES= 8 HORAS POR DIA X 4 DIAS POR MÊS X 6 MESES=192HORAS						
	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Coeficiente	Valor sem Desoneração
C	SINAPI 100305	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	100,40	192,00	19.276,80
C	SINAPI 93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MÊS	4.868,17	6,00	29.209,02
TOTAL							48.485,82

CPS - 305

Código	CPS - 305						
Descrição	GRADIL DE FERRO EM BARRAS QUADRADAS DE AÇO 3/8" NA VERTICAL, ESPAÇAMENTO 10CM, E DUAS BARRAS CHATAS DE 1" X 1/4" NA HORIZONTAL APLICADAS NAS DUAS FACES,						
Data	(SINAPI-04/2025 - NÃO DESONERADO)						
Estado	Amapá						
Tipo	Tipo ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS						
Unidade	M²						
OBSERVAÇÃO	Baseada na composição da ORSE (3958) - Gradil de ferro em barras quadradas de aço 3/8" na vertical, espaçamento 10cm, e duas barras chatas de 1" x 1/4" na horizontal, aplicadas nas duas faces, inclusive portão						
	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Coeficiente	Valor sem Desoneração
C	SINAPI 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	26,21	0,4000	10,48
C	SINAPI 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	19,85	0,4000	7,94
C	SINAPI 87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	901,94	0,0010	0,90
I	ORSE 3136	Gradil de ferro em barras quadradas de aço de 3/8" na vertical, espaçamento 10cm, com duas barras chatas 1" x 1/4" na horizontal, aplicadas nas duas faces, inclusive portão	Material	M²	168,77	1,0000	168,77
TOTAL							188,09

CPS 306

Código	CPS 306						
Descrição	TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM Balsa de 90T ida e volta do porto do rio Oiaoque até a Aldeia Pywatyket 7 dias e 5 dias de espera para						
Data	(SINAPI-04/2025 - NÃO DESONERADO)						
Estado	Amapá						
Tipo	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS						
Unidade	UN						
OBSERVAÇÃO	Cotação realizada em maio de 2025						
	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Coeficiente	Valor sem Desoneração
C	Próprio 000000045 CPS	TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM Balsa de 90T ida e volta do porto do rio Oiaoque até a Aldeia Pywatyket 7 dias e 5 dias de espera para fazer rampa, perfurar o poço, e limpeza (imobilização).	TRANSPORTE	UN	150.000,00	1,000	150.000,00
TOTAL							150.000,00

CP-511

Código	CP-511						
Descrição	CURVA PVC 90° DN 50mm, PVC JE PB PBA, NBR 5647C						
Data	(SINAPI-04/2025 - NÃO DESONERADO)						
Estado	Amapá						
Tipo	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS						
Unidade	UN						
OBSERVAÇÃO	Ref: 83535/SINAPI 01/2020, MANTENDO OS MESMOS ITENS E COEFICIENTES, ALTERANDO O INSUMO 00042692/SINAPI PARA 065069/SBC e o 00020079/SINPI PARA						
	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Coeficiente	Valor sem Desoneração
C	SINAPI 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	25,50	0,700	17,85
C	SINAPI 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	21,35	0,700	14,94
I	SINAPI 00000306	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362)	Material	UN	19,55	2,000	39,10
I	SINAPI 00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	27,94	0,010	0,27
I	SBC 065069	CURVA 90 PBA PBAFORT DN50/ DE 60mm	Material	UN	64,88	1,000	64,88
TOTAL							137,04

CP-513



MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE SAÚDE INDÍGENA
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA AMAPÁ E NORTE DO PARÁ
SERVIÇO DE EDIFICAÇÕES E SANEAMENTO AMBIENTAL INDÍGENA

Objeto: Construção do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) da aldeia PYWATYKET

Composições Analíticas com Preço Unitário

Código		CP-513					
ABRACADEIRA		TIPO U 2" PARA TUBO PVC					
Data		(SINAPI-04/2025 - NÃO DESONERADO)					
Estado		Amapá					
Tipo		INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS					
Unidade		UN					
OBSERVAÇÃO		REF. 053148/SBC - SUBSTITUIÇÃO DO ITEM 003552/SBC POR 049260/SBC E RETIRADO O ITEM 014201/SBC.					
	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Coeficiente	Valor sem Desoneração
C	SINAPI 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	19,85	0,320	6,35
C	SINAPI 88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	20,77	0,320	6,64
I	SBC 049260	ABRACADEIRA ACO PARA ELETRODUTO TIPO "U" SIMPLES 2"	Material	.UN	3,23	1,000	3,23
TOTAL							16,22
CP-514							
Código		CP-514					
ABRACADEIRA		TIPO U 1.1/2" PARA TUBO PVC					
Data		(SINAPI-04/2025 - NÃO DESONERADO)					
Estado		Amapá					
Tipo		INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS					
Unidade		UN					
OBSERVAÇÃO		REF. 053148/SBC - SUBSTITUIÇÃO DO ITEM 003552/SBC POR 007801/SBC E RETIRADO O ITEM 014201/SBC.					
	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Coeficiente	Valor sem Desoneração
C	SINAPI 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	19,85	0,320	6,35
C	SINAPI 88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	20,77	0,320	6,64
I	SBC 007801	ABRACADEIRA ACO PARA ELETRODUTO TIPO "U" SIMPLES 1.1/2"	Material	.UN	2,33	1,000	2,33
TOTAL							15,32
SESANI-PT-01							
Código		SESANI-PT-01					
Descrição		PERFURAÇÃO EM SEDIMENTOS / CAMADAS INCONSOLIDADAS / ROCHAS CRISTALINAS E SEDIMENTARES - DN 6"					
Data		(SINAPI-04/2025 - NÃO DESONERADO)					
Estado		Amapá					
Tipo		SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS					
Unidade		M					
OBSERVAÇÃO							
	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Coeficiente	Valor sem Desoneração
C	SINAPI 88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	34,11	0,17	5,79
C	SINAPI 88252	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	19,71	0,50	9,85
I	SINAPI 00043366	BENTONITA, ARGILA CONSTITUIDA POR MONTMORILONITA	Material	KG	1,64	2,83	4,64
I	ORSE 5051	Perfuração em rocha metassedimentar - metassedimento alterado / compacto dn 6" (poço 120m)	Material	M	156,31	1,00	156,31
TOTAL							176,59
SESANI-PT-02							
Código		SESANI-PT-02					
Descrição		PERFURAÇÃO EM SEDIMENTOS / CAMADAS INCONSOLIDADAS / ROCHAS CRISTALINAS E SEDIMENTARES - DN 10"					
Data		(SINAPI-04/2025 - NÃO DESONERADO)					
Estado		Amapá					
Tipo		SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS					
Unidade		M					
OBSERVAÇÃO							
	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Coeficiente	Valor sem Desoneração
C	SINAPI 88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	34,11	0,17	5,79
C	SINAPI 88252	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	19,71	0,50	9,85
I	ORSE 5050	Perfuração em rocha metassedimentar - metassedimento alterado / compacto dn 10" (poço 120m)	Serviços	M	214,63	1,00	214,63
I	SINAPI 00043366	BENTONITA, ARGILA CONSTITUIDA POR MONTMORILONITA	Material	KG	1,64	2,83	4,64
TOTAL							234,91
SESANI-PT-03							
Código		SESANI-PT-03					
Descrição		PERFURAÇÃO DE ALARGAMENTO EM SEDIMENTOS / CAMADAS INCONSOLIDADAS / ROCHAS CRISTALINAS E SEDIMENTARES - DN 12.1/4"					
Data		(SINAPI-04/2025 - NÃO DESONERADO)					
Estado		Amapá					
Tipo		SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS					
Unidade		M					
OBSERVAÇÃO							



MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE SAÚDE INDÍGENA
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA AMAPÁ E NORTE DO PARÁ
SERVIÇO DE EDIFICAÇÕES E SANEAMENTO AMBIENTAL INDÍGENA

Objeto: Construção do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) da aldeia PYWATYKET

Composições Analíticas com Preço Unitário


Estado		Amapá					
Tipo		SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS					
Unidade		H					
OBSERVAÇÃO							
	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Coeficiente	Valor sem Desoneração
C	SINAPI 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	25,50	1,00	25,50
C	SINAPI 88292	OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	18,75	1,00	18,75
C	SINAPI 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	21,35	1,00	21,35
C	SINAPI 93402	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHIP	85,25	1,00	85,25
	SINAPI 90972	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHIP	84,04	1,00	84,04
C	SINAPI 93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHIP	21,81	0,25	5,45
I	ORSE 12543	Hexametafosfato de potássio etc.	Serviços	KG	22,50	1,00	22,50
TOTAL							262,84

SESANI-PT-14

Código	SESANI-PT-14						
DESINFECÇÃO DE POÇO TUBULAR COM UTILIZAÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO							
Data	(SINAPI-04/2025 - NÃO DESONERADO)						
Estado	Amapá						
Tipo	SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS						
Unidade	UN						
OBSERVAÇÃO							
	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Coeficiente	Valor sem Desoneração
C	SINAPI 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	25,50	6,00	153,00
C	SINAPI 88292	OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	18,75	6,00	112,50
C	SINAPI 90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	27,91	6,00	167,46
C	SINAPI 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	21,35	12,00	256,20
C	SINAPI 93422	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	6,52	4,00	26,08
C	SINAPI 90972	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	84,04	2,00	168,08
C	SINAPI 90973	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHI DIURNO. AF_06/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	8,44	4,00	33,76
C	SINAPI 93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	21,81	2,00	43,62
C	SINAPI 93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	20,73	4,00	82,92
C	SINAPI 93421	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	85,25	2,00	170,50
I	ORSE 615	Cloro líquido para limpeza e desinfecção	Material	L	6,50	25,00	162,50
TOTAL							1.376,62

SESANI-PT-15

Código	SESANI-PT-15						
ENSAIO DE VAZÃO (BOMBEAMENTO) PARA POÇO TUBULAR PROFUNDO, COM BOMBA SUBMERSA, CONFORME NORMA ABNT NBR 12244, INCLUSO RELATÓRIO TÉCNICO							
Data	(SINAPI-04/2025 - NÃO DESONERADO)						
Estado	Amapá						
Tipo	SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS						
Unidade	UN						
OBSERVAÇÃO							
	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Coeficiente	Valor sem Desoneração
C	SINAPI 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	25,50	24,00	612,00
C	SINAPI 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	21,35	24,00	512,40
C	SINAPI 93421	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	85,25	24,00	2.046,00
C	SINAPI 93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	20,73	24,00	497,52



Composições Analíticas com Preço Unitário

[illegible]

SESANI-PT-16

Código		SESANI-PT-16					
ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DE ÁGUA							
Data		(SINAPI-04/2025 - NÃO DESONERADO)					
Estado		Amapá					
Tipo		SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS					
Unidade		UN					
OBSERVAÇÃO							
	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Coefficiente	Valor sem Desoneração
C	EMBASA 30.01.45	GEOLOGO SENIOR	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	97,40	0,25	24,35
C	SINAPI 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	25,50	0,25	6,37
C	SINAPI 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	21,35	0,25	5,33
I	ORSE 5021	Análise bacteriológica de água	Serviços	UN	55,98	1,00	55,98
TOTAL							92,03

SESANI-PT-17

Código		SESANI-PT-17					
ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DE ÁGUA							
Data		(SINAPI-04/2025 - NÃO DESONERADO)					
Estado		Amapá					
Tipo		SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS					
Unidade		UN					
OBSERVAÇÃO							
	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Coeficiente	Valor sem Desoneração
C	EMBASA 30.01.45	GEOLOGO SENIOR	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	97,40	0,25	24,35
C	SINAPI 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	25,50	0,25	6,37
C	SINAPI 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	21,35	0,25	5,33
I	ORSE 5022	Análise físico-química de água	Serviços	UN	565,21	1,00	565,21
TOTAL							601,26

SESANI-PT-18

Código		SESANI-PT-18					
RELATÓRIO TÉCNICO CONSTRUTIVO DE POÇO TUBULAR (PERFIL CONSTRUTIVO, ART E FICHA TÉCNICA DO POÇO)							
Data		(SINAPI-04/2025 - NÃO DESONERADO)					
Estado		Amapá					
Tipo		SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS					
Unidade		UN					
OBSERVAÇÃO							
	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Coeficiente	Valor sem Desoneração
C	EMBASA 30.01.45	GEOLOGO SENIOR	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	97,40	16,00	1.558,40
TOTAL							1.558,40




MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE SAÚDE INDÍGENA
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA AMAPÁ E NORTE DO PARÁ
SERVIÇO DE EDIFICAÇÕES E SANEAMENTO AMBIENTAL INDÍGENA

Objeto: Construção do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) da aldeia PYWATYKET

Composições Analíticas com Preço Unitário

SESANI-PT-19							
Código	SESANI-PT-19						
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO POÇO EM AÇO ESCOVADO							
Data	(SINAPI-04/2025 - NÃO DESONERADO)						
Estado	Amapá						
Tipo	SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS						
Unidade	UN						
OBSERVAÇÃO							
	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Coeficiente	Valor sem Desoneração
C	SINAPI 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	26,21	0,50	13,10
C	SINAPI 88252	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	19,71	0,50	9,85
I	SINAPI 00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	0,20	4,00	0,80
I	ORSE 7303	Placa de identificação em aço escovado, dobrado nas extremidades dim. 21 x 11cm	Material	UN	191,87	1,00	191,87
TOTAL							215,62
SESANI-PT-20							
Código	SESANI-PT-20						
TUBO EDUTOR PVC GEO DN 40 MM (1. 1/2"), BR=4,00 M							
Data	(SINAPI-04/2025 - NÃO DESONERADO)						
Estado	Amapá						
Tipo	SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS						
Unidade	UN						
OBSERVAÇÃO							
	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Coeficiente	Valor sem Desoneração
C	SINAPI 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	25,50	0,20	5,10
C	SINAPI 88292	OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	18,75	0,20	3,75
C	SINAPI 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	21,35	0,20	4,27
C	SINAPI 93421	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	85,25	0,20	17,05
C	SINAPI 90972	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	84,04	0,20	16,80
I	ORSE 2326	Tubo pvc rígido roscavel d= 1 1/2"	Material	M	27,92	4,00	111,68
TOTAL							158,65
SESANI-PT-21							
Código	SESANI-PT-21						
LUVA GALVANIZADA BSP, DN 40 MM (1.1/2")							
Data	(SINAPI-04/2025 - NÃO DESONERADO)						
Estado	Amapá						
Tipo	SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS						
Unidade	UN						
OBSERVAÇÃO							
	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Coeficiente	Valor sem Desoneração
C	SINAPI 92374	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	55,54	1,00	55,54
C	SINAPI 93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	21,81	0,10	2,18
C	SINAPI 93421	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	85,25	0,10	8,52
TOTAL							66,24
SESANI-PT-22							
Código	SESANI-PT-22						
TAMPA GALVANIZADA DE POÇO TUBULAR DE 6"							
Data	(SINAPI-04/2025 - NÃO DESONERADO)						
Estado	Amapá						
Tipo	SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS						
Unidade	UN						
OBSERVAÇÃO							
	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Coeficiente	Valor sem Desoneração
C	SINAPI 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	25,50	0,10	2,55
C	SINAPI 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	21,35	0,10	2,13
I	ORSE 5128	Tampa de poço galvanizada em 6"	Serviços	UN	107,28	1,00	107,28



Composições Analíticas com Preço Unitário

SESANI-PT-37	
Código	SESANI-PT-37

OBSERVAÇÃO	Baseada na composição CP-458 do processo 25034.000138/2024-31 - curva 45º fêmea galvanizada 2", rosca BSP
-------------------	---

SESANI-PT-39	
Código	SESANI-PT-39

OBSERVAÇÃO	Baseada na composição CP-462 do processo 25034.000138/2024-31 - Manômetro aço inox enchimento glicerina escala 1-10KGF/CM2
-------------------	--

SESANI-PT-40	
Código	SESANI-PT-40

OBSERVAÇÃO	Baseada na composição CP-458 do processo 25034.000138/2024-31 - Niple duplo ferro galvanizado 2"
-------------------	--

SESANI-PT-41	
Código	SESANI-PT-41

Data	(SINAPI-04/2025 - NÃO DESONERADO)
Estado	Amapá
Tipo	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS
Unidade	UN
OBSERVAÇÃO	aseada na composição da SBC (052045) - Curva 90º galvanizada 2"



MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE SAÚDE INDÍGENA
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA AMAPÁ E NORTE DO PARÁ
SERVIÇO DE EDIFICAÇÕES E SANEAMENTO AMBIENTAL INDÍGENA

Objeto: Construção do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) da aldeia PYWATYKET

Composições Analíticas com Preço Unitário

	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Coeficiente	Valor sem Desoneração
C	SINAPI 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	25,50	0,464	11,83
C	SINAPI 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	19,85	0,464	9,21
I	SINAPI 00001798	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 2"	Material	UN	155,25	1,000	155,25
I	SINAPI 00003143	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	Material	UN	9,64	2,553	24,61
TOTAL							200,90

SESANI-PT-42

Código SESANI-PT-42

TORNEIRA PARA MANÔMETRO EM LATÃO, ROSCA BSP 1/2"

Data (SINAPI-04/2025 - NÃO DESONERADO)

Estado Amapá

Tipo INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Unidade UN

OBSERVAÇÃO Baseada na composição SETOP (ED-50323) - Torneira metálica para irrigação/jardim, acabamento cromado, aplicação de parede, inclusive fornecimento e instalação

	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Coeficiente	Valor sem Desoneração
C	SETOP ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	ED-	H	27,38	0,293	8,03
C	SETOP ED-50363	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	ED-	H	21,98	0,147	3,22
I	SETOP MATED-11624	ITA VEDA ROSCA (LARGURA: 12MM APLICAÇÃO: VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS)"	Material	UN	0,15	0,399	0,05
I	SETOP MATED-12191	TORNEIRA METÁLICA (APLICAÇÃO: JARDIM BICO: ROSCA ABERTURA: 1/2 VOLT ACABAMENTO: CROMADO BITOLA: 1/2" INSTALAÇÃO: PAREDE REFERÊNCIA: 1130)	Material	UN	41,90	1,000	41,90
TOTAL							53,20

SESANI-PT-45

Código SESANI-PT-45

TORNEIRA PARA MANÔMETRO EM LATÃO, ROSCA BSP 1/2"

Data (SINAPI-04/2025 - NÃO DESONERADO)

Estado Amapá

Tipo INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Unidade UN

OBSERVAÇÃO Cópia da ORSE (10895) - Fornecimento e assentamento de te de redução de ferro galvanizado de 2" x 1"

	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Coeficiente	Valor sem Desoneração
C	SINAPI 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	25,50	0,370	9,43
C	SINAPI 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	19,85	0,370	7,34
I	SBC 002124	TE DE REDUCAO FERRO GALVANIZADO 2" x 3/4"	Material	UN	92,49	1,000	92,49
TOTAL							109,26



IVANEIDE DA PAIXÃO NONATO

Apoiadora Técnica em Saneamento

Engenheira Civil – CREA 150065416-7

ivaneide.nonato@saude.gov.br