

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90031/2024-000

1 - Itens da Licitação

1 - Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som

Descrição Detalhada: 01 CONJUNTO DE SONORIZAÇÃO, para o evento, contendo no mínimo, 3000 watts de potência, contendo 4 caixas sistema LINE ARRAY, 4 sub graves, mesa digital, 3 monitores ativos com 2 alto falantes de 12 polegadas e driver de 3 polegadas, 5 microfones com fio, 5 microfones sem fio, 4 direct box passivo, 4 pedestais para microfone, 1 multicabo de 12 vias, 1 rack de potência com 02 potências de, no mínimo, 6.000W, 1 potência de, no mínimo, 2.500W, 1 processador de áudio de 4 vias, 1 estúdio de áudio com uma mesa de som de 8 canais, 1 Equalizador, 1 Compressor, 1 Gate, 1 Amplificador potência de, no mínimo, 5.000W RMS com 02 transformadores de linha tronco de, no mínimo, 2.500W cada, um estabilizador de 10kVA. Será de responsabilidade da contratada a instalação elétrica, incluindo o cabeamento da rede de baixa tensão até o ponto de ligação, que terá distancia máxima de 100m. A contratada deverá manter durante todo o evento um técnico responsável pela operacionalização dos equipamentos. (Diária).

Tratamento Diferenciado: Não  
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não  
Quantidade Total: 6  
Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado  
Valor Total (R\$): 31.200,00  
Unidade de Fornecimento: UNIDADE  
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Ji-Paraná/RO (6)  
Grupo: G1

2 - Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som

Descrição Detalhada: 10 EXTENSÕES de 10 m de comprimento, fio 4,5mm, ponta com plug fêmea-10 A, para ligação dos roteadores, distribuídos conforme orientação da coordenação. (Diária)

Tratamento Diferenciado: Não  
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não  
Quantidade Total: 6  
Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado  
Valor Total (R\$): 2.400,00  
Unidade de Fornecimento: UNIDADE  
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Ji-Paraná/RO (6)  
Grupo: G1

3 - Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som

Descrição Detalhada: 60 CAIXAS ACÚSTICAS a prova d'água de, no mínimo, 250W RMS com suporte de ferro para fixação em postes com cabeamento, constituído de 01 alto falante de 10", 01 drive de titânio, 01 transformador de linha compatível com sistema de distribuição uniforme do som pelo recinto conforme locais indicados pela coordenação. Será de responsabilidade da contratada a instalação elétrica, incluindo o cabeamento da rede de baixa tensão até o ponto de ligação, que terá distancia máxima de 50m. A contratada deverá manter durante todo o evento um técnico responsável pela operacionalização dos equipamentos. (Diária)

Tratamento Diferenciado: Não  
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não  
Quantidade Total: 6  
Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado  
Valor Total (R\$): 88.440,00  
Unidade de Fornecimento: UNIDADE  
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Ji-Paraná/RO (6)  
Grupo: G1

4 - Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som

**Descrição Detalhada:** 4 KIT'S DE SOM contendo 1 CAIXA AMPLIFICADA ativa e 1 passiva de no mínimo 300w cada, com pedestal, alto falante de no mínimo 12 polegadas, Bluetooth, USB, SD. Contendo dois microfones sem fio tipo lapela e 2 microfones sem fio de mão com sistema de transmissão integrado as caixas amplificadas com alcance mínimo de 30m. Os itens deverão ser instalados pela contratada. Devendo fornecer pilhas ou baterias para garantir o funcionamento dos microfones durante todo o evento. Será de responsabilidade da contratada a instalação elétrica, incluindo o cabeamento da rede de baixa tensão até o ponto de ligação, que terá distancia máxima de 100m. A contratada deverá manter durante todo o evento um técnico responsável pela operacionalização dos equipamentos. (DIÁRIA).

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 18.000,00

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Ji-Paraná/RO (6)

**Grupo:** G1

5 - Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som

**Descrição Detalhada:** 08 TELÕES LED/PAINEL: com resolução P6 ou superior, medindo 3X2 metros, ou seja, 03 metros de largura por 02 metros de altura. O painel deve ter sua placa processadora ligados simultaneamente, com 01 notebook; e com profissionais da área para operar, devem ser instalada em treliças a cinco metros de altura, estaqueadas e com suas amarrações em cabo de aço. Tensão mínima 220 Volts. Sendo de responsabilidade da empresa contratada a documentação assinada pelo responsável técnico - ART; Taxa do CREA paga com a devida vistoria do Corpo de Bombeiro. Sendo que todas as despesas relativas ao transporte, alimentação, estadia, operação, montagem, desmontagem e segurança serão por conta da empresa contratada. Será de responsabilidade da contratada a instalação elétrica, incluindo o cabeamento da rede de baixa tensão até o ponto de ligação, que terá distancia máxima de 100m. A contratada deverá manter durante todo o evento um técnico responsável pela operacionalização dos equipamentos. (DIÁRIA).

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 126.933,30

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Ji-Paraná/RO (6)

**Grupo:** G2

6 - Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som

**Descrição Detalhada:** 01 TELÃO LED/PAINEL: com resolução P6 ou superior, medindo 10X2 metros, ou seja, 10 metros de largura por 02 metros de altura. O painel deve ter sua placa processadora ligados simultaneamente, com 01 notebook; e com profissionais da área para operar, devem ser instalada em treliças a cinco metros de altura, estaqueadas e com suas amarrações em cabo de aço. Tensão mínima 220 Volts. Sendo de responsabilidade da empresa contratada a documentação assinada pelo responsável técnico - ART; Taxa do CREA paga com a devida vistoria do Corpo de Bombeiro. Sendo que todas as despesas relativas ao transporte, alimentação, estadia, operação, montagem, desmontagem e segurança serão por conta da empresa contratada. Será de responsabilidade da contratada a instalação elétrica, incluindo o cabeamento da rede de baixa tensão até o ponto de ligação, que terá distancia máxima de 100m. A contratada deverá manter durante todo o evento um técnico responsável pela operacionalização dos equipamentos. (DIÁRIA).

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 49.600,02

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Ji-Paraná/RO (6)

**Grupo:** G2

**7 - Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som**

**Descrição Detalhada:** 12 TVs LCD oLED de no mínimo 50 polegadas e máximo de 70 polegadas de 127v, com controle remoto e entrada USB (pendrive) e HDMI, com suporte e conjunto de treliças para fixação com regulagem ajustável de 1,5 a 1,8 metros. Contendo cabo HDMI. A montagem das TVs nos ambientes indicados pela coordenação será de responsabilidade da contratada. (DIÁRIA)

Informamos aos licitantes que o item 07 cadastrado no Compras.gov.br, refere-se ao Lote 03.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

| Critério de Valor: | Valor Estimado |
|--------------------|----------------|
|--------------------|----------------|

**Valor Total (R\$):** 44.695,92

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Ji-Paraná/RO (6)

## 2 - Composição dos Grupos

| Grupo 1    |                                                                                 |                  |                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição                                                                       | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 1          | Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som | 6                | UNIDADE                 |
| 2          | Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som | 6                | UNIDADE                 |
| 3          | Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som | 6                | UNIDADE                 |
| 4          | Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som | 6                | UNIDADE                 |

| Grupo 2    |                                                                                 |                  |                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição                                                                       | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 5          | Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som | 6                | UNIDADE                 |
| 6          | Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som | 6                | UNIDADE                 |