

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL			
			
PLANILHA RESUMO DE QUANTITATIVOS VC-311			
Código	Descrição do Serviço	Und.	Quant.
1	CANTEIRO DE OBRAS	m²	900
2	PRODUTOS ENTREGAVEIS		
	Relatório de Supressão Vegetal	un	1
	Plano de Gestão de Resíduos Sólidos (PGRS) - Planejado	un	1
	Relatório de Acompanhamento Mensal de Obra	un	6
	Relatório de Acompanhamento Semestral de Obra	un	1
	Plano de Gestão de Resíduos Sólidos (PGRS) - Executado	un	1
	Projeto ASBUILT	un	1
3	SINALIZAÇÃO		
3.1	VERTICAL - RODOVIA		
5213464M	Placa de advertencia em aço L = 0,50 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un.	23
5213863M	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 0,50 m - fornecimento e implantação	un.	23
5213445	Forn. e implantação placa sinaliz. Regulamentação tot.refletiva L=0,35, tipo I + SI - fornecimento e implantação	un.	1
5213856	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - lado de 0,35 m - fornecimento e implantação	un.	1
5213440M1	Forn. e implantação placa sinaliz. Regulamentação tot.refletiva D=0,50, tipo I + SI - fornecimento e implantação	un.	30
5213863M	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - diâmetro de 0,50 m - fornecimento e implantação	un.	30
5213570M	Placa sinalização em aço - 1,71 x 0,83m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação - 1,42m²	un.	3
5213864	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação	un.	6
5213473M	Placa sinalização em aço - 0,70 x 1,0m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação - 0,60m²	un.	8
5213867	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação	un.	8
3.2	HORIZONTAL - RODOVIA		
5213408	Pintura faixa - termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	m²	1.283,06
5214003	Pint. setas/zebrado - termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	m²	486,91
4	TERRAPLENAGEM (Rodovia)		
5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	33.891,33
5502135	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	4.500,00
	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	5.000,00
	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	4.500,00
	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	5.678,46
	Volume de material de empréstimo DMT 20KM Terceiro Distrito	m³	12.853,83
5503041	Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário	m³	20.092,84
5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	3.866,51
5	PAVIMENTO (Rodovia)		
4011209	Regularização do subleito	m²	33.488,06
4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	26.790,45
4011353	Pintura de ligação	m²	38.410,45
4011227	Sub-base em material terroso fino + 3% de Cal	m³	4.554,38
4011287	base em material terroso granular	m³	4.018,57
	CAUQ faixa B	t	4.179,31
	EAI (taxa aplicação de 1.3 l/ m² e densidade de 1.0 t/m³)	t	42,86
	RR 1C (taxa aplicação de 1.0 l/ m² a 50% e densidade de 1.0 t/m³)	t	19,21
	CAP-50/70 (2,4 t/ m³ e na composição uma taxa de 5% DE CAP)	t	200,61
6	OBRAS COMPLEMENTARES		
	Defensa Metálica	m	444
	Ancoragem de defesa	m	256
	Plantio de grama	m²	5241,33
6	DRENAGEM		
6,1			
	CORTE	m³	6584,48
	ATERRO	m³	508,56
	GRAMA	m²	10480,2
6,2	DISPOSITIVOS		
	STC-125-25	m	221,5
	STCC-80-17	m	423,0
	STC-73-15	m	3263,1
	STG-80-15	m	26,9
	CCS 200-80 A	un	3
	TSS 170	un	3
	DED 02 A	un	18
	DES-125-375	un	10
	DEB 240-316	un	2
	EDA 01 A	un	18
	DAR 40-20	m	94,0
6,3	REDES		
	tubo Ø800mm	m	229,3
7	SINALIZAÇÃO DE OBRA		
	Placa Regulamentação R-19	un	4
	Placa advertência de obras - A-24	un	12
	Placa advertência de obras - 1,80 x 0,91	un	3
	Placa advertência de obras - 1,41 x 0,91	un	3
	Cilindro Canalizador (Tambor)	un	168
	Iluminação para Tambor	un	84