ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.		COMP. (m)	LARGURA (m)	ALTURA (m)	QUANT.	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.	m²	2,88						
	Placa de obra				2,4		1,2		2,88
2	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS								
2.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	55,07						
	Entrada								8,34
	Perímetro do ambiente (Fornecido pelo Software Autodesk Revit 2024)				20,79		0,5		
	Porta de entrada - Desconto				1,4				
	Porta direita - Desconto				1				
	Porta acesso ao salão - Desconto				1,71				
	Salão								35,95
	Perímetro do ambiente (Fornecido pelo Software Autodesk Revit 2024)				75,11		0,5		
	Porta acesso ao salão - Desconto				1,71				
	Acesso sanitários - Desconto				1,5				
	Plenário								
	Perímetro do ambiente (Fornecido pelo Software Autodesk Revit 2024)				33,46		0,5		10,775
	Acesso Depósito - Desconto				0,8				
	Acesso Camarim - Desconto				0,8				
	Acesso ao Palco - Desconto				1,1				
	Acesso rampa e escada - Desconto				2,2				
	Parede palco - Desconto				7,01				
2.2	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m	152						
	Calhas				24,75				49,5
	Rufo Pingadeira				25,25	13			76,5
	Rufo Lateral					13			26
2.3	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	285,67						
	Salão								161,14
	Palco								34,55
	Arquivo								9,3
	Circulação								23,78
	Reunião								17,53
	Sala 1								14,41
	Sala 2								10,05
	Presidência								14,91
2.4	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	un.	93						
	Tomadas								85
	Interruptores								4
	Placas Cega								4
2.5	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	un.	31						
	Entrada							4	
	Salão							16	
	Palco							2	
	Arquivo							1	
	Circulação							3	
	Presidência							1	
	Reunião							2	
	Sala 1							1	
	Sala 2							1	
2.6	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	6,4605						
	Entrada - Porta de acesso á circulação				1		2,1		2,1

	Entrada - Porta de acesso ao Salão				1,71		2,55		4,3605
2.7	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	12,5						
	Telhas indicadas em projeto				1	12,5			12,5
2.8	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	285,67						
	Salão								161,14
	Palco								34,55
	Arquivo								9,3
	Circulação								23,78
	Reunião								17,53
	Sala 1								14,41
	Sala 2								10,05
	Presidência								14,91
2.9	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m	51,35						
	Conforme projeto pluvial				51,35				51,35
2.10	REMOÇÃO DE GUARDA-CORPO FIXADO EM ALVENARIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m	10,89						
	Entrada - Parede da esquerda				6,23				6,23
	Entrada - Parede da direita				4,66				4,66
2.11	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m³	1,85						
	Escada de acesso ao Palco								1,85
2.12	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	3,08						
	Vazio (ambiente): Estrutura de suporte caixa d'água atual								3,08
2.13	REMOÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DE ATÉ 1000 L	un.	1,00						
	Caixa d'água 1000 l existente								1
3	**ESTRUTURA**								
3.1	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020	m³	2,50						
	Escada acesso ao palco								2,5
3.2	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,20M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO. AF_03/2024	m	6,72						
	Rampa de acesso ao palco (inclinado)								6,72172597
3.3	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MAIORES QUE 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 16 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). AF_08/2025	m²	5,34						
	Nova laje de fechamento para acesso ao palco - Fornecido pelo software Autodesk Revit 2024								5,34
3.4	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_07/2026	m²	4,63						
	Fechamento escada de acesso ao palco - Fornecido pelo software Autodesk Revit 2024								0,6
	Fechamento rampa de acesso ao palco - Fornecido pelo software Autodesk Revit 2024								1,88
	Paredes de apoio para a laje de transição - Fornecido pelo software Autodesk Revit 2024								2,15
4	**SISTEMA DE COBERTURA**								
4.1	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	m²	12,5						
	Telhas indicadas em projeto								12,5
4.2	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_03/2024	un.	1,00						

	Base estrutural para suporte caixa d'água								1
5	**SISTEMA VERTICAL**								
5.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	m²	55,07						
	Entrada								8,34
	Perímetro do ambiente (Fornecido pelo Software Autodesk Revit 2024)				20,79		0,5		
	Porta de entrada - Desconto				1,4				
	Porta direita - Desconto				1				
	Porta acesso ao salão - Desconto				1,71				
	Salão								35,95
	Perímetro do ambiente (Fornecido pelo Software Autodesk Revit 2024)				75,11		0,5		
	Porta acesso ao salão - Desconto				1,71				
	Acesso sanitários - Desconto				1,5				
	Plenário								
	Perímetro do ambiente (Fornecido pelo Software Autodesk Revit 2024)				33,46		0,5		10,775
	Acesso Depósito - Desconto				0,8				
	Acesso Camarim - Desconto				0,8				
	Acesso ao Palco - Desconto				1,1				
	Acesso rampa e escada - Desconto				2,2				
	Parede palco - Desconto				7,01				
5.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	55,07						
	Entrada								8,34
	Perímetro do ambiente (Fornecido pelo Software Autodesk Revit 2024)				20,79		0,5		
	Porta de entrada - Desconto				1,4				
	Porta direita - Desconto				1				
	Porta acesso ao salão - Desconto				1,71				
	Salão								35,95
	Perímetro do ambiente (Fornecido pelo Software Autodesk Revit 2024)				75,11		0,5		
	Porta acesso ao salão - Desconto				1,71				
	Acesso sanitários - Desconto				1,5				
	Plenário								
	Perímetro do ambiente (Fornecido pelo Software Autodesk Revit 2024)				33,46		0,5		10,775
	Acesso Depósito - Desconto				0,8				
	Acesso Camarim - Desconto				0,8				
	Acesso ao Palco - Desconto				1,1				
	Acesso rampa e escada - Desconto				2,2				
	Parede palco - Desconto				7,01				
5.3	APICOAMENTO MANUAL DE CONCRETO (EXECUÇÃO, INCLUINDO DESCARGA LATERAL, EXCLUINDO CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO)	m²	14,89						
	Entrada - Paredes que receberão revestimento decorativo em pedra (Fornecido pelo Software Autodesk Revit 2024)								14,89
5.4	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m²	55,07						
	Entrada								8,34
	Perímetro do ambiente (Fornecido pelo Software Autodesk Revit 2024)				20,79		0,5		
	Porta de entrada - Desconto				1,4				
	Porta direita - Desconto				1				
	Porta acesso ao salão - Desconto				1,71				

	Salão								35,95
	Perímetro do ambiente (Fornecido pelo Software Autodesk Revit 2024)				75,11		0,5		
	Porta acesso ao salão - Desconto				1,71				
	Acesso sanitários - Desconto				1,5				
	Plenário								
	Perímetro do ambiente (Fornecido pelo Software Autodesk Revit 2024)				33,46		0,5		10,775
	Acesso Depósito - Desconto				0,8				
	Acesso Camarim - Desconto				0,8				
	Acesso ao Palco - Desconto				1,1				
	Acesso rampa e escada - Desconto				2,2				
	Parede palco - Desconto				7,01				
5.5	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	m²	32,47						
	Entrada - Pilares								10,79
	Entrada - Paredes								21,68
5.6	COSTURA DE TRINCA COM GRAMPO, BARRA DE AÇO CA-60 Ø4, 2MM, COMPRIMENTO TOTAL 40CM, ESPAÇAMENTO DE 20CM, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO	m	6,00						
	Salão: Trinca junção de paredes acima do ar-condicionado				6				6
5.7	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE COM TRINCA POR RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA, TRAÇO 1:3 (CAL E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSIVE TELA DE POLIÉSTER ESTRUTURANTE, LARGURA DE 15CM	m	6,00						
	Salão: Trinca junção de paredes acima do ar-condicionado				6				6
6	**ESQUADRIAS**								
6.1	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM PISO COM MONTANTE VERTICAL, DIÂMETRO DE 1.1/2", INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA	m	23,29						
	Entrada - Parede esquerda					7,49			7,49
	Entrada - Parede direita					6,16			6,16
	Salão - Rampa de acessibilidade					7,5			7,5
	Salão - Escada					2,14			2,14
6.2	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA	m	7,50						
	Salão - Rampa de acessibilidade					7,5			7,5
6.3	PORTA DE CORRER RIPADA VAZADA EM ALUMÍNIO SOBREPOSTA À PAREDE - ES01	un.	1,00						1
6.4	PORTA DE CORRER RIPADA VAZADA EM ALUMÍNIO SOBREPOSTA À PAREDE - ES02	un.	1,00						1
6.5	PAINEL RIPADO VAZADO SUSPENSO EM ALUMÍNIO PARA FECHAMENTO AÉREO - EM01	un.	1,00						1
6.6	LETREIRO INSTITUCIONAL EM LETRA-CAIXA DE ALUMÍNIO PRESO À PAREDE - EM02	un.	1,00						1
6.7	LETREIRO INSTITUCIONAL EM LETRA-CAIXA DE ALUMÍNIO PRESO À PAREDE - EM03	un.	1,00						1
6.8	REVESTIMENTO EM PAINEL RIPADO CEGO DE ALUMÍNIO PARA FECHAMENTO DE PALCO - EM04	un.	1,00						1
6.9	LETREIRO INSTITUCIONAL EM LETRA-CAIXA SOBRE PAINEL RIPADO CEGO DE ALUMÍNIO PRESO À PAREDE - EM05	un.	1,00						1
7	**REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS**								

7.1	REVESTIMENTO COM PEDRA SÃO TOMÉ APLICADO EM PAREDE (40X40)CM, ESP. 2CM, ACABAMENTO NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, ALTURA MÁXIMA DE 3M PARA APLICAÇÃO DA PEDRA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m²	18,18						
	Entrada - Conforme indicado em Planta C/D (Fornecido pelo Software Autodesk Revit 2024)								18,18
7.2	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m²	598,60						
	Salão								218,14
	Plenário								42,17
	Entrada - Pilares								10,79
	Entrada - Paredes não revestidas por pedras								21,68
	Arquivo								42,82
	Circulação								66,06
	Reunião								55,89
	Sala 1								48,15
	Sala 2								39,42
	Presidência								51
	Fechamento escada								0,6
	Fechamento rampa								1,88
7.3	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m²	166,66						
	Entrada - Forro de Gesso								15,28
	Salão								85
	Pav superior								52
	Fechamento escada								12,5
	Fechamento rampa								1,88
7.4	PINTURA ACRÍLICA EM TETO, TRÊS (3) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m²	15,28						
	Entrada - Forro de Gesso								15,28
7.5	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	m²	32,47						
	Entrada - pilares								10,79
	Entrada - Paredes (Paredes sem revestimento de pedra)								21,68
7.6	LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM ESCOVA DE AÇO E SOLUÇÃO ÁCIDA PARA REMOÇÃO DE PONTOS DE EFLORESCÊNCIA	m²	137,00						
	Salão								85
	Pav superior								52
7.7	FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023	m²	285,67						
	Salão								161,14
	Palco								34,55
	Arquivo								9,3
	Circulação								23,78
	Reunião								17,53
	Sala 1								14,41
	Sala 2								10,05
	Presidência								14,91
7.8	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023	m²	15,87						
	Entrada								15,87
7.9	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	m	186,16						
	Salão				12,56	12,5			50,12
	Palco				4,15	7,01			22,32
	Pré palco (Perímetro irregular - fornecido pelo software Autodesk Revit 2024)								11,14
	Arquivo				4,65	2			13,30

	Circulação								27,68
	Reunião (Perímetro irregular - fornecido pelo software Autodesk Revit 2024)								18,00
	Sala 1				4,3	3,35			15,3
	Sala 2				3	3,35			12,7
	Presidência				3,35	4,45			15,6
7.10	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023	m	20,79						
	Entrada - (Perímetro irregular - fornecido pelo software Autodesk Revit 2024)								20,79
8	**SISTEMAS DE PISO**								
8.1	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUGOSO, ESPESSURA 1,5 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026	m²	15,60						
	Rampa								8,07
	Laje palco								5,34
	Escada								2,185
8.2	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	m	14,00						
	Rampa								8
	Laje palco								4,5
	Escada								1,5
.									
8.3	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	m²	4,32						
	Salão - pintura de símbolo 'deficiente físico'				1,2	1,2		3	4,32
8.4	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	m²	15,60						
	Rampa								8,07
	Laje palco								5,34
	Escada								2,185
8.5	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	15,60						
	Rampa								8,07
	Laje palco								5,34
	Escada								2,185
8.6	PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA, ALERTA OU DIRECIONAL, ESP. 5MM, COLORIDA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO	m²	27,19						
	Quantidade de pisos em unidades		435,00						27,1875
	Largura piso (m)	0,25							
	Comprimento do piso (m)	0,25							
									Total m²
9	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**								
9.1	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	un.	1,00						1
10	**INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL**								
10.1	CALHA E ACESSÓRIOS								
10.1.1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026.	m	49,50						
	Valor fornecido pelo software								49,5
10.1.2	RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	50,00						

	Local de contato nova cobertura com parede existente				50				50
10.1.3	BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E 120* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	un.	4,00						
	Laje de Cobertura								
	100 mm x 80 mm								2
	110 mm x 100 mm								2
10.1.4	CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	un.	4,00						
	Laje de Cobertura								
	110 mm								4
10.2	CONDUTOR PLUVIAL								
10.2.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	m	50,00						
	150 mm								50
10.2.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	m	2,00						
	100 mm								2
10.3	CONEXÕES								
10.3.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	un.	2,00						
	Laje de Cobertura 100mm								
									2
10.3.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	un.	5,00						
	Laje de Cobertura								
	150 mm								5
10.3.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	un.	2,00						
	150mm								
									2
10.3.4	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	un.	2,00						
	100mm								
									2
10.3.5	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	un.	11,00						
	150mm								11
10.3.6	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO (SINAPI 89546)	un.	2,00						
	100x150								2
10.3.7	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	un.	2,00						
	150X100								2

11	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**								
11.1	ACESSÓRIOS PARA ELETROCALHAS								
11.1.1	ELETROCALHA LISA (100X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, ESP. 1,25MM (MSG 18), COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS	un.	140,00						140
11.2	CABO UNIPOLAR (COBRE)								
11.2.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	615,00						
	2.5mm ² - Amarelo								35
	2.5 mm ² - Azul claro								190
	2.5 mm ² - Preto								205
	2.5 mm ² - Verde-amarelo								135
	2.5 mm ² - Vermelho								50
11.2.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	42,00						
	6 mm ² - Preto								14
	6 mm ² - Vermelho								14
	6 mm ² - Verde-amarelo								14
11.3	DISPOSITIVO ELÉTRICO								
11.3.1	CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	un.	21,00						
	Comissão							1	1
	Contabilidade							3	3
	Secretaria							3	3
	Depósito							1	1
									0
	Reunião							2	2
	Sala 1							2	2
	Sala 2							2	2
	Presidência							2	2
	Tomada de piso simples							5	5
11.3.2	CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS,CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	un.	6,00						
	WC. Feminino							1	1
	WC. Masculino							1	1
	WC. PCD Feminino							1	1
	WC. PCD Masculino							1	1
	Cozinha							2	2
11.3.3	CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE un. (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	un.	53,00						
	Entrada							2	2
	Ciculação térreo							2	2
	Comissão							3	3
	Secretaria							1	1

	Cozinha							5	5
	Acesso WC PCD							1	1
	Saída de emergência							6	6
	Salão							4	4
	Depósito							4	4
	Plenário							2	2
	Camarim							2	2
									0
	Arquivo							4	4
	Reunião							4	4
	Circulação Primeiro Pav.							5	5
	Presidência							2	2
	Sala 1							1	1
	Sala 2							2	2
	Tomada de piso simples							3	3
11.3.4	CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO VERMELHA, USO ESPECÍFICO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	un.	14,00						
	Comissão							1	1
	Contabilidade							3	3
	Secretaria							3	3
	WC Camarim							1	1
									0
	Sala 1							2	2
	Sala 2							2	2
	Presidência							2	2
11.3.5	CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	un.	16,00						
	Pav Térreo							9	9
	Pav Superior							7	7
11.3.6	CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	un.	4,00						
	Pav Térreo							4	4
11.3.7	CONJUNTO DE TRÊS (3) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE TRÊS (3) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	un.	1,00						
	Pav Térreo							1	1
11.3.8	CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	un.	3,00						
	Pav Térreo							3	3
11.5	**LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS**								
11.5.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 - 103788	un.	4,00						
	Entrada								4
11.5.2	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 60 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un.	12,00						
	Salão								12
11.5.3	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 40 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un.	16,00						

	Plenário								3
	Salão								4
	Arquivo								1
	Escada								1
	Circulação								3
	Reunião								1
	Presidência								1
	Sala 1								1
	Sala 2								1
11.5.4	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA LED PAR20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 - 105545	un.	4,00						
	Plenário								4
12	**MARCENARIA**								
12.1	MÓVEL BUFFET PLANEJADO CORPORATIVO PARA USO EXCLUSIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA	un.	1,00						1
12.2	BANCADA PLANEJADA CORPORATIVA (MÓDULO SIMPLES) PARA USO EXCLUSIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA	un.	2,00						2
12.3	BANCADA PLANEJADA CORPORATIVA (MÓDULO COM BRASÃO) PARA USO EXCLUSIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA	un.	1,00						1
13	**SUPORTES E ACESSÓRIOS**								
13.1	SUPORTE METÁLICO DE TETO PARA PROJETOR DE VÍDEO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un.	1						1
13.2	SUPORTE METÁLICO DE TETO PARA CÂMERA PTZ, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un.	1						1
14	**SERVIÇOS FINAIS**								
14.1	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m²	343,16						
	Entrada								15,87
	Salão								205,2
	Plenário								33,12
	Depósito								8,58
	Arquivo								8,98
	Circulação								15,93
	Reunião								17,38
	Sala 2								9,94
	Sala 1								13,84
	Presidência								14,32

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARINA LEAL MENDONCA
Data: 04/11/2026 12:25:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Marina Leal
Arquiteta e Urbanista - CAU-RJ 151657-4