ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	CUSTO UNITÁRIO (COM BDI 25%)	CUSTO TOTAL (COM BDI 25%)
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**R$ 1.106,87**		**R$ 1.383,59**
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.	m²	2,88	R$ 384,33	R$ 1.106,87	R$ 480,41	R$ 1.383,59
2			**DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS**				**R$ 4.842,47**		**R$ 6.053,09**
2.1	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	55,07	R$ 13,49	R$ 742,83	R$ 16,86	R$ 928,53
2.2	SINAPI	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m	152	R$ 5,45	R$ 828,40	R$ 6,81	R$ 1.035,50
2.3	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	285,67	R$ 2,26	R$ 645,61	R$ 2,83	R$ 807,02
2.4	SINAPI	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	un.	93	R$ 0,78	R$ 72,54	R$ 0,98	R$ 90,68
2.5	SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	un.	31	R$ 2,13	R$ 66,03	R$ 2,66	R$ 82,54
2.6	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	6,4605	R$ 11,30	R$ 73,00	R$ 14,13	R$ 91,25
2.7	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	12,5	R$ 4,18	R$ 52,25	R$ 5,23	R$ 65,31
2.8	SINAPI	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	285,67	R$ 3,25	R$ 928,43	R$ 4,06	R$ 1.160,53
2.9	SINAPI	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m	51,35	R$ 0,60	R$ 30,81	R$ 0,75	R$ 38,51
2.10	CPU	TRAÇO-2.1	REMOÇÃO DE GUARDA-CORPO FIXADO EM ALVENARIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m	10,89	R$ 16,17	R$ 176,06	R$ 20,21	R$ 220,07
2.11	SETOP	ED-48441	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m³	1,85	R$ 591,97	R$ 1.095,14	R$ 739,96	R$ 1.368,93
2.12	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	3,08	R$ 9,04	R$ 27,84	R$ 11,30	R$ 34,80
2.13	CPU	TRAÇO-2.2	REMOÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DE ATÉ 1000 L	un.	1	R$ 103,53	R$ 103,53	R$ 129,41	R$ 129,41
3			**ESTRUTURA**				**R$ 20.875,26**		**R$ 26.094,07**
3.1	SINAPI	102073	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020	m³	2,5	R$ 3.894,26	R$ 9.735,65	R$ 4.867,83	R$ 12.169,56
3.2	SINAPI	105000	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,20M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO. AF_03/2024	m	6,72	R$ 1.352,62	R$ 9.091,94	R$ 1.690,78	R$ 11.364,93
3.3	SINAPI	101960	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MAIORES QUE 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 16 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). AF_08/2025	m²	5,34	R$ 220,55	R$ 1.177,74	R$ 275,69	R$ 1.472,17
3.4	SINAPI	89480	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_07/2026	m²	4,63	R$ 187,89	R$ 869,93	R$ 234,86	R$ 1.087,41
4			**SISTEMA DE COBERTURA**				**R$ 8.232,15**		**R$ 10.290,19**
4.1	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	m²	12,50	R$ 187,88	R$ 2.348,50	R$ 234,85	R$ 2.935,63
4.2	SINAPI	98461	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_03/2024	un.	1	R$ 5.883,65	R$ 5.883,65	R$ 7.354,56	R$ 7.354,56
5			**SISTEMA VERTICAL**				**R$ 7.282,01**		**R$ 9.102,51**
5.1	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	m²	55,065	R$ 57,80	R$ 3.182,76	R$ 72,25	R$ 3.978,45

5.2	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	55,065	R$	34,91	R$	1.922,32	R$	43,64	R$ 2.402,90
5.3	SETOP	RO-15971	APICOAMENTO MANUAL DE CONCRETO (EXECUÇÃO, INCLUINDO DESCARGA LATERAL, EXCLUINDO CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO)	m²	14,89	R$	62,99	R$	937,92	R$	78,74	R$ 1.172,40
5.4	SETOP	ED-50514	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m²	55,065	R$	8,30	R$	457,04	R$	10,38	R$ 571,30
5.5	SETOP	ED-50473	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	m²	32,47	R$	17,51	R$	568,55	R$	21,89	R$ 710,69
5.6	SETOP	ED-8003	COSTURA DE TRINCA COM GRAMPO, BARRA DE AÇO CA-60 Ø4, 2MM, COMPRIMENTO TOTAL 40CM, ESPAÇAMENTO DE 20CM, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO	m	6	R$	27,76	R$	166,56	R$	34,70	R$ 208,20
5.7	SETOP	ED-50236	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE COM TRINCA POR RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA, TRAÇO 1:3 (CAL E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSIVE TELA DE POLIÉSTER ESTRUTURANTE, LARGURA DE 15CM	m	6	R$	7,81	R$	46,86	R$	9,76	R$ 58,58
6			**ESQUADRIAS**					**R$**	**104.299,95**			**R$ 130.374,93**
6.1	SETOP	ED-32001	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM PISO COM MONTANTE VERTICAL, DIÂMETRO DE 1.1/2", INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA	m	23,29	R$	280,40	R$	6.530,52	R$	350,50	R$ 8.163,15
6.2	SETOP	ED-32000	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA	m	7,5	R$	205,71	R$	1.542,83	R$	257,14	R$ 1.928,53
6.3	COT	COT-601	PORTA DE CORRER RIPADA VAZADA EM ALUMÍNIO SOBREPOSTA À PAREDE - ES01	un.	1	R$	5.260,07	R$	5.260,07	R$	6.575,08	R$ 6.575,08
6.4	COT	COT-602	PORTA DE CORRER RIPADA VAZADA EM ALUMÍNIO SOBREPOSTA À PAREDE - ES02	un.	1	R$	10.025,06	R$	10.025,06	R$	12.531,32	R$ 12.531,32
6.5	COT	COT-603	PAINEL RIPADO VAZADO SUSPENSO EM ALUMÍNIO PARA FECHAMENTO AÉREO - EM01	un.	1	R$	29.371,72	R$	29.371,72	R$	36.714,65	R$ 36.714,65
6.6	COT	COT-604	LETREIRO INSTITUCIONAL EM LETRA-CAIXA DE ALUMÍNIO PRESO À PAREDE - EM02	un.	1	R$	2.200,00	R$	2.200,00	R$	2.750,00	R$ 2.750,00
6.7	COT	COT-605	LETREIRO INSTITUCIONAL EM LETRA-CAIXA DE ALUMÍNIO PRESO À PAREDE - EM03	un.	1	R$	4.200,00	R$	4.200,00	R$	5.250,00	R$ 5.250,00
6.8	COT	COT-606	REVESTIMENTO EM PAINEL RIPADO CEGO DE ALUMÍNIO PARA FECHAMENTO DE PALCO - EM04	un.	1	R$	18.076,41	R$	18.076,41	R$	22.595,51	R$ 22.595,51
6.9	COT	COT-607	LETREIRO INSTITUCIONAL EM LETRA-CAIXA SOBRE PAINEL RIPADO CEGO DE ALUMÍNIO PRESO À PAREDE - EM05	un.	1	R$	27.093,36	R$	27.093,36	R$	33.866,70	R$ 33.866,70
7			**REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS**					**R$**	**55.685,90**			**R$ 69.607,38**
7.1	SETOP	ED-50756	REVESTIMENTO COM PEDRA SÃO TOMÉ APLICADO EM PAREDE (40X40)CM, ESP. 2CM, ACABAMENTO NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, ALTURA MÁXIMA DE 3M PARA APLICAÇÃO DA PEDRA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m²	18,18	R$	195,40	R$	3.552,37	R$	244,25	R$ 4.440,47
7.2	SETOP	ED-50453	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m²	598,6	R$	22,96	R$	13.743,86	R$	28,70	R$ 17.179,82
7.3	SETOP	ED-50515	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m²	166,66	R$	10,46	R$	1.743,26	R$	13,08	R$ 2.179,08
7.4	SETOP	ED-50454	PINTURA ACRÍLICA EM TETO, TRÊS (3) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m²	15,28	R$	26,02	R$	397,59	R$	32,53	R$ 496,98
7.5	SETOP	ED-50483	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	m²	32,47	R$	3,73	R$	121,11	R$	4,66	R$ 151,39
7.6	SETOP	RO-9496	LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM ESCOVA DE AÇO E SOLUÇÃO ÁCIDA PARA REMOÇÃO DE PONTOS DE EFLORESCÊNCIA	m²	137	R$	26,11	R$	3.577,07	R$	32,64	R$ 4.471,34

7.7	SINAPI	104757	FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023	m²	285,67	R$	102,53	R$	29.289,75	R$	128,16	R$ 36.612,18
7.8	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023	m²	15,87	R$	53,78	R$	853,49	R$	67,23	R$ 1.066,86
7.9	SINAPI	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	m	186,16	R$	12,55	R$	2.336,31	R$	15,69	R$ 2.920,39
7.10	SINAPI	96120	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023	m	20,79	R$	3,42	R$	71,10	R$	4,28	R$ 88,88
8			**SISTEMAS DE PISO**					**R$**	**8.203,50**			**R$ 10.254,38**
8.1	SINAPI	106789	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUGOSO, ESPESSURA 1,5 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026	m²	15,60	R$	35,35	R$	551,28	R$	44,19	R$ 689,10
8.2	SINAPI	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	m	14,00	R$	9,86	R$	138,04	R$	12,33	R$ 172,55
8.3	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	m²	4,32	R$	57,67	R$	249,13	R$	72,09	R$ 311,42
8.4	SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	m²	15,595	R$	4,31	R$	67,21	R$	5,39	R$ 84,02
8.5	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	15,595	R$	84,81	R$	1.322,61	R$	106,01	R$ 1.653,26
8.6	SETOP	ED-50624	PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA, ALERTA OU DIRECIONAL, ESP. 5MM, COLORIDA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO	m²	27,1875	R$	216,10	R$	5.875,22	R$	270,13	R$ 7.344,02
9			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**					**R$**	**964,62**			**R$ 1.205,78**
9.1	SINAPI	102623	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	un.	1	R$	964,62	R$	964,62	R$	1.205,78	R$ 1.205,78
10			**INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL**					**R$**	**14.888,00**			**R$ 18.610,00**
10.1			**CALHA E ACESSÓRIOS**					**R$**	**8.780,42**			**R$ 10.975,53**
10.1.1	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026.	m	49,5	R$	100,32	R$	4.965,84	R$	125,40	R$ 6.207,30
10.1.2	SETOP	ED-50679	RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	50,00	R$	69,69	R$	3.484,50	R$	87,11	R$ 4.355,63
10.1.3	SINAPI-I	12614	BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E 120* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	un.	4,00	R$	63,32	R$	253,28	R$	79,15	R$ 316,60
10.1.4	SINAPI-I	12616	CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	un.	4,00	R$	19,20	R$	76,80	R$	24,00	R$ 96,00
10.2			**CONDUTOR PLUVIAL**					**R$**	**4.119,58**			**R$ 5.149,48**
10.2.1	SINAPI	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	m	50,00	R$	80,06	R$	4.003,00	R$	100,08	R$ 5.003,75
10.2.2	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	m	2,00	R$	58,29	R$	116,58	R$	72,86	R$ 145,73
10.3			**CONEXÕES**					**R$**	**1.988,00**			**R$ 2.485,00**
10.3.1	SINAPI	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	un.	2,00	R$	49,82	R$	99,64	R$	62,28	R$ 124,55
10.3.2	SINAPI	89590	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	un.	5,00	R$	148,61	R$	743,05	R$	185,76	R$ 928,81
10.3.3	SINAPI	104168	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	un.	2,00	R$	132,25	R$	264,50	R$	165,31	R$ 330,63
10.3.4	SINAPI	89669	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	un.	2,00	R$	37,65	R$	75,30	R$	47,06	R$ 94,13

10.3.5	SINAPI	89554	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	un.	11,00	R$	31,84	R$	350,24	R$	39,80	R$ 437,80
10.3.6	SINAPI	TRAÇO-10.1	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO (SINAPI 89546)	un.	2,00	R$	58,37	R$	116,75	R$	72,97	R$ 145,93
10.3.7	SINAPI	89704	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	un.	2,00	R$	169,26	R$	338,52	R$	211,58	R$ 423,15
11			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**R$**	**27.615,13**			**R$ 34.518,92**
11.1			**ACESSÓRIOS PARA ELETROCALHAS**					**R$**	**12.516,00**			**R$ 15.645,00**
11.1.1	SETOP	ED-19510	ELETROCALHA LISA (100X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, ESP. 1,25MM (MSG 18), COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS	un.	140,00	R$	89,40	R$	12.516,00	R$	111,75	R$ 15.645,00
11.2			**CABO UNIPOLAR (COBRE)**					**R$**	**3.868,32**			**R$ 4.835,40**
11.2.1	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	615,00	R$	5,48	R$	3.370,20	R$	6,85	R$ 4.212,75
11.2.2	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	42,00	R$	11,86	R$	498,12	R$	14,83	R$ 622,65
11.3			**DISPOSITIVO ELÉTRICO**					**R$**	**4.456,78**			**R$ 5.570,98**
11.3.1	SETOP	ED-15755	CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	un.	21,00	R$	50,06	R$	1.051,26	R$	62,58	R$ 1.314,08
11.3.2	SETOP	ED-15749	CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS,CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	un.	6,00	R$	37,45	R$	224,70	R$	46,81	R$ 280,88
11.3.3	SETOP	ED-15748	CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE un. (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	un.	53,00	R$	33,47	R$	1.773,91	R$	41,84	R$ 2.217,39
11.3.4	SETOP	ED-15750	CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO VERMELHA, USO ESPECÍFICO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	un.	14	R$	37,57	R$	525,98	R$	46,96	R$ 657,48
11.3.5	SETOP	ED-15733	CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	un.	16	R$	32,24	R$	515,84	R$	40,30	R$ 644,80
11.3.6	SETOP	ED-15736	CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	un.	4	R$	38,83	R$	155,32	R$	48,54	R$ 194,15
11.3.7	SETOP	ED-15741	CONJUNTO DE TRÊS (3) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE TRÊS (3) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	un.	1	R$	66,97	R$	66,97	R$	83,71	R$ 83,71
11.3.8	SETOP	ED-15739	CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	un.	3	R$	47,60	R$	142,80	R$	59,50	R$ 178,50
11.5			**LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS**					**R$**	**6.774,03**			**R$ 8.467,54**
11.5.1	SINAPI / CPU	TRAÇO-11.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 - 103788	un.	4	R$	92,41	R$	369,63	R$	115,51	R$ 462,04
11.5.2	CPU	TRAÇO-11.2	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 60 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un.	12	R$	208,30	R$	2.499,62	R$	260,38	R$ 3.124,53
11.5.3	CPU	TRAÇO-11.3	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 40 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un.	16	R$	213,23	R$	3.411,71	R$	266,54	R$ 4.264,63
11.5.4	SINAPI / CPU	TRAÇO-11.4	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA LED PAR20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 - 105545	un.	4	R$	123,27	R$	493,07	R$	154,08	R$ 616,34
12			**MARCENARIA**					**R$**	**23.862,13**			**R$ 29.827,66**

12.1	COT	COT-121	MÓVEL BUFFET PLANEJADO CORPORATIVO PARA USO EXCLUSIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA	un.	1	R$	3.300,00	R$	3.300,00	R$	4.125,00	R$ 4.125,00
12.2	COT	COT-122	BANCADA PLANEJADA CORPORATIVA (MÓDULO SIMPLES) PARA USO EXCLUSIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA	un.	2	R$	5.201,06	R$	10.402,13	R$	6.501,33	R$ 13.002,66
12.3	COT	COT-123	BANCADA PLANEJADA CORPORATIVA (MÓDULO COM BRASÃO) PARA USO EXCLUSIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA	un.	1	R$	10.160,00	R$	10.160,00	R$	12.700,00	R$ 12.700,00
13			**SUPORTES E ACESSÓRIOS**					**R$**	**735,76**			**R$ 919,69**
13.1	CPU	TRAÇO-13.1	SUPORTE METÁLICO DE TETO PARA PROJETOR DE VÍDEO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un.	1	R$	421,77	R$	421,77	R$	527,21	R$ 527,21
13.2	CPU	TRAÇO-13.2	SUPORTE METÁLICO DE TETO PARA CÂMERA PTZ, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un.	1	R$	313,98	R$	313,98	R$	392,48	R$ 392,48
14			**SERVIÇOS FINAIS**					**R$**	**3.129,62**			**R$ 3.912,02**
14.1	SETOP	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m²	343,16	R$	9,12	R$	3.129,62	R$	11,40	**R$ 3.912,02**
						TOTAL SEM BDI		**R$**	**281.723,36**	**TOTAL COM BDI**		**R$ 352.154,20**

Marina Leal
Arquiteta e Urbanista - CAU-RJ 151657-4

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARINA LEAL MENDONCA
Data: 04/11/2026 12:25:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br