

**Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR**
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba**RESUMO DA PROPOSTA – ITEM ÚNICO (LANÇE GLOBAL)**

Objeto: Locação de 2 (dois) grupos geradores a diesel, com operação – Testes e comissionamento da Adutora de São Raimundo Nonato/PI

Modalidade / critério: Pregão Eletrônico – menor preço global, por item (item único)

Licitante: _____ CNPJ: _____

Data: ____/____/2026

Item	Descrição / especificação	CATSER	Unidade	Qtd.	Valor unitário proposto (R\$)	Valor total proposto (R\$)
1	Locação de 02 (dois) grupos geradores a diesel, com operação – 01 (um) de potência mínima de 250 kVA (standby), equivalente a 225 kVA em regime prime, e 01 (um) de potência mínima de 50 kVA em regime prime, incluindo mobilização, desmobilização, instalação elétrica provisória e retirada, operação, manutenção e fornecimento de óleo diesel S10.	21679	Serviço	1	0,00	0,00



Comissão de Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Comissão de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

ANEXO IV – MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS (PROPOSTA) – quadro de itens de medição

Licitante: _____ CNPJ: _____ Data: ____/____/2026. Preencher somente os preços unitários (células em amarelo). O preço total da proposta corresponde ao lance global. Os preços unitários não poderão exceder os preços unitários máximos do Anexo II e serão utilizados nas medições.

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Preço unit. c/ BDI (R\$)	Preço total (R\$)
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				
1.1	Mobilização dos 2 grupos geradores até os pontos de instalação (transporte, carga, descarga e posicionamento) – conjunto	un	1,00		0,00
1.2	Desmobilização dos 2 grupos geradores ao final dos serviços – conjunto	un	1,00		0,00
2	INSTALAÇÃO ELÉTRICA PROVISÓRIA				
2.1	Instalação elétrica provisória do gerador de 250 kVA ao quadro existente (cabos, terminais, ligação à malha de aterramento existente e extintor) – paga após a ligação e os testes preliminares	un	1,00		0,00
2.2	Instalação elétrica provisória do gerador de 50 kVA ao quadro existente (cabos, terminais, ligação à malha de aterramento existente e extintor) – paga após a ligação e os testes preliminares	un	1,00		0,00
2.3	Retirada da instalação elétrica provisória do gerador de 250 kVA ao final dos serviços (mão de obra) – paga na medição final	un	1,00		0,00
2.4	Retirada da instalação elétrica provisória do gerador de 50 kVA ao final dos serviços (mão de obra) – paga na medição final	un	1,00		0,00
3	LOCAÇÃO DOS GRUPOS GERADORES				
3.1	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016 - POTÊNCIA EQUIVALENTE A 225 KVA EM REGIME PRIME (HORA PRODUTIVA, COM COMBUSTÍVEL)	h	144,00		0,00
3.2	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016 - POTÊNCIA EQUIVALENTE A 225 KVA EM REGIME PRIME (HORA IMPRODUTIVA)	h	216,00		0,00
3.3	GRUPO GERADOR, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 - POTÊNCIA MÍNIMA EXIGIDA DE 50 KVA EM REGIME PRIME (HORA PRODUTIVA, COM COMBUSTÍVEL)	h	144,00		0,00

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Preço unit. c/ BDI (R\$)	Preço total (R\$)
3.4	GRUPO GERADOR, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI DIURNO. AF_03/2016 - POTÊNCIA MÍNIMA EXIGIDA DE 50 KVA EM REGIME PRIME (HORA IMPRODUTIVA)	h	216,00		0,00
4	OPERAÇÃO				
4.1	Equipe de operação dos grupos geradores (1 eletricista + 1 auxiliar), incluindo hospedagem e veículo de apoio – HORA DE EQUIPE (presença, até 8 h/dia)	h	220,00		0,00
	PREÇO TOTAL DA PROPOSTA (R\$) – lance global				0,00

Declaro que os preços propostos incluem todos os custos diretos e indiretos (BDI), inclusive combustível, manutenção, substituição de equipamento em caso de falha, mão de obra, encargos, hospedagem, transporte e ART.

Assinatura do representante legal