Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintendência Regional - Alagoas

ANEXO II - PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS ORÇADOS (ESCOPO DE FORNECIMENTO)						
ITEM	**CATMAT**	**DESRIÇÃO**	**UNIDADE**	**QUANTIDADE**	**VALOR MÁXIMO UNITÁRIO ACEITÁVEL**	**VALOR MÁXIMO TOTAL ACEITÁVEL**
1	601833	Caminhão 4x2, carroceria aberta em aço carbono, novo, zero km, ano de fabricação corrente, equipado com diesel com potência bruta (nominal) de no mínimo 150 CV, cor branca, sistema de injeção eletrônica, direção hidráulica, transmissão manual ou automática, ar condicionado de fábrica, PBT MÍNIMO LEGAL de 5.000 kg, rádio com 2 alto-falantes e antena, vidros elétricos, cabine com isolamento termo acústico, Acompanha o veículo: macaco, chave de rodas, triângulo de sinalização, pneu estepe, manuais de bordo, faixas refletivas, paralamas plásticos, para-choque traseiro, caixa para ferramentas, chave geral para baterias, caixa/dispositivo protetor de baterias e demais equipamentos de segurança exigidos pelo CONTRAN. O veículo deve estar em conformidade com o PROCONVE - Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores. **Implementado com carroceria aberta** construída em aço carbono, com capacidade de transporte mínimo de 2.000 kg, estrutura construída com longarinas em aço ASTM A36 perfil "C", travessas em aço ASTM perfil "C" com mãos francesas ligando as longarinas através de soldas, caixa de carga com comprimento mínimo de 4.300 mm, largura mínima de 2.200 mm, tampas em aço ASTM A36 estruturado com vincagem longitudinal e sistema de engate rápido, altura de 460 mm, frente em aço perfil "U", frontal em aço estruturado, assoalho em chapa xadrez de aço sem pontos de retenção de resíduos e com no mínimo 8 pontos de ancoragem, pintura com base em primer anticorrosivo e acabamento na cor branca em PU. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal, contada a partir da data de entrega definitiva atestada pelo fiscal, com todos os equipamentos e acessórios exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito. A marca ofertada deverá possuir assistência técnica autorizada no Estado de entrega do caminhão. O veículo deverá ser emplacado em nome da Codevasf regional do Estado de entrega do bem, na categoria particular, com taxas e impostos quitados, incluindo emplacamento, licenciamento e IPVA. Logomarca da Codevasf silkada em local visível, abastecido com tanque de combustível cheio. Deverá ser realizada entrega técnica.	Und.	15	R$ 395.079,19	R$ 5.926.187,85
2	620526	Caminhão 4x2, carroceria baú isotérmico, novo, zero km, ano de fabricação corrente, equipado com diesel com potência bruta (nominal) de no mínimo 150 CV, cor branca, sistema de injeção eletrônica, direção hidráulica, transmissão manual ou automática, ar condicionado de fábrica, PBT MÍNIMO LEGAL de 5.000 kg, rádio com 2 alto-falantes e antena, vidros elétricos, cabine com isolamento termo acústico, Acompanha o veículo: macaco, chave de rodas, triângulo de sinalização, pneu estepe, manuais de bordo, faixas refletivas, paralamas plásticos, para-choque traseiro, caixa para ferramentas com par de chaves, chave geral para baterias, caixa/dispositivo protetor de baterias e demais equipamentos de segurança exigidos pelo CONTRAN. O veículo deve estar em conformidade com o PROCONVE - Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores. **Implementado com baú isotérmico** em alumínio liso branco, compatível com o caminhão ofertado, com capacidade de transporte de no mínimo 2.000 kg, com comprimento mínimo de 4.500mm, largura mínima de 2.200mm e com as seguintes características: caixa de carga construída com perfis externos em duralumínio extrudado de alta capacidade, base fabricada com longarinas, travessas e vigas laterais em aço, com mãos francesas de reforço na união longarina/travessa, unidas através de soldagem, fixada ao chassi com grampos e talas. Todo acabamento do perfil externo do baú isotérmico deverá ser em alumínio estrutural. Como exceção, todo o contorno do quadro traseiro do baú e das portas traseira e lateral deverão ser, exclusivamente, em aço inox, com espessura mínima de 3mm. O quadro traseiro deverá ser reforçado internamente com perfis de alumínio estrutural, unidos por meio de solda, sendo fixado à caixa principal de carga através de parafusos. Em cada parede lateral interna do baú isotérmico, deverão ser instalados trilhos laterais em aço inox ou alumínio estrutural para fixação de carga. 02 portas traseiras e 01 porta lateral com abertura total. As borrachas de vedação deverão ser múltiplos filetes, com no mínimo, 3 áreas de contato (1 bulbo e dois filetes de vedação). O sistema de trancamento externo das portas deverá ser por fechadura do tipo “varão simples”, em aço inox, localizada na parte inferior da porta. Revestimento interno em fibra antibacteriana, isolamento térmico em poliuretano com no mínimo 70 mm de espessura, assoalho tipo sanduíche com revestimento interno em alumínio canaletado, no piso do baú deverão ser instaladas guias de palet e perfis de alumínio contra impactos internos, além de drenos para a saída de líquidos, com tampa. Pintura realizada com primer anticorrosivo e acabamento em esmalte sintético automotivo. Instalações elétricas em fiação clipada, luminárias vedadas e lâmpadas em LED, conforme normas CONTRAN. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal, contada a partir da data de entrega definitiva atestada pelo fiscal, com todos os equipamentos e acessórios exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito. A marca ofertada deverá possuir assistência técnica autorizada no Estado de entrega. O veículo deverá ser emplacado em nome da Codevasf regional do Estado de entrega do bem, na categoria particular, com taxas e impostos quitados, incluindo emplacamento, licenciamento e IPVA. Logomarca da Codevasf silkada em local visível. Abastecido o tanque de combustível cheio. Deverá ser realizada entrega técnica	Und.	10	R$ 495.602,89	R$ 4.956.028,90

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 93E8BA22

ITEM	CATMAT	DESRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR MÁXIMO UNITÁRIO ACEITÁVEL	VALOR MÁXIMO TOTAL ACEITÁVEL
3	601953	Caminhão 4x2, carroceria baú frigorífico, novo, zero km, ano de fabricação corrente, equipado com diesel com potência bruta (nominal) de no mínimo 150 CV, cor branca, sistema de injeção eletrônica, direção hidráulica, transmissão manual ou automática, ar condicionado de fábrica, PBT MÍNIMO LEGAL de 5.000 kg, rádio com 2 alto-falantes e antena, vidros elétricos, cabine com isolamento termo acústico, Acompanha o veículo: macaco, chave de rodas, triângulo de sinalização, pneu estepe, manuais de bordo, faixas refletivas, paralamas plásticos, para-choque traseiro, caixa para ferramentas com par de chaves, chave geral para baterias, caixa/dispositivo protetor de baterias e demais equipamentos de segurança exigidos pelo CONTRAN. O veículo deve estar em conformidade com o PROCONVE - Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores. **Implementado com baú frigorífico** em alumínio liso branco, compatível com o caminhão ofertado, com capacidade de transporte de no mínimo 2.000 kg, com comprimento mínimo de 4.300mm, largura mínima de 2.200mm e com as seguintes características: caixa de carga construída com perfis externos em duralumínio extrudado de alta capacidade, base fabricada com longarinas, travessas e vigas laterais em aço, com mãos francesas de reforço na união longarina/travessa, unidas através de soldagem, fixada ao chassi com grampos e talas. Todo acabamento do perfil externo do baú frigorífico deverá ser em alumínio estrutural. Como exceção, todo o contorno do quadro traseiro do baú e das portas traseira e lateral deverão ser, exclusivamente, em aço inox, com espessura mínima de 3mm. O quadro traseiro deverá ser reforçado internamente com perfis de alumínio estrutural, unidos por meio de solda, sendo fixado à caixa principal de carga através de parafusos. Em cada parede lateral interna do baú frigorífico, deverão ser instalados trilhos laterais para fixação de carga. Os trilhos deverão ser em aço inox ou alumínio estrutural. 02 portas traseiras e 01 porta lateral com abertura total. As borrachas de vedação deverão ser múltiplos filetes, com no mínimo, 3 áreas de contato (1 bulbo e dois filetes de vedação). O sistema de trancamento externo das portas deverá ser por fechadura do tipo “varão simples”, em aço inox, localizada na parte inferior da porta. Revestimento interno em fibra antibacteriana, isolamento térmico em poliuretano com no mínimo 70 mm de espessura, assoalho tipo sanduíche com revestimento interno em alumínio canaletado, no piso do baú deverão ser instaladas guias de palet e perfis de alumínio contra impactos internos, além de drenos para a saída de líquidos, com tampa. Equipamento de refrigeração composto por, no mínimo, 1 (uma) unidade condensadora e 01 (uma) unidade evaporadora, além dos demais componentes. Com compressão mecânica, acionado através de acoplamento mecânico e acionamento elétrico, totalmente compatível com o conjunto (caminhão/baú) e seus componentes, podendo funcionar por meio de alimentação externa 220V. Capacidade resfriamento até temperatura mínima de -10ºC, medida em todo o volume interno do baú frigorífico. Pintura realizada com primer anticorrosivo e acabamento em esmalte sintético automotivo. Instalações elétricas em fiação clipada, luminárias vedadas e lâmpadas em LED, conforme normas CONTRAN. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal, contada a partir da data de entrega definitiva atestada pelo fiscal, com todos os equipamentos e acessórios exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito. A marca ofertada deverá possuir assistência técnica autorizada no Estado de entrega. O veículo deverá ser emplacado em nome da Codevasf regional do Estado de entrega do bem, na categoria particular, com taxas e impostos quitados, incluindo emplacamento, licenciamento e IPVA. Logomarca da Codevasf silkada em local visível. Abastecido o tanque de combustível cheio. Deverá ser realizada entrega técnica.	Und.	10	R$ 509.539,55	R$ 5.095.395,50
					VALOR GLOBAL	**R$ 15.977.612,25**

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 93E8BA22