Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª Superintendência Regional

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANEXO II

Objeto: Fornecimento de soft-starters, transformadores trifásicos a óleo e gerador diesel cabinado trifasico de 60 KVA visando atender demandas dos perímetros públicos de irrigação, no estado da Bahia, sob a gestão da 2ª Superintendência Regional da Codevasf, visando atender demandas dos perímetros públicos de irrigação, no estado da Bahia, sob a gestão da 2ª Superintendência Regional da Codevasf.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	Descrição do Fornecimento	Und	Quant.	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)	Número BR (CATMAT)
1	Soft-Starter com contator de by-pass: Tensão/Corrente: 380 V / 130 A	und	9	7.045,89	63.413,01	326203
2	Soft-Starter com contator de by-pass: Tensão/Corrente: 380 V / 171 A	und	5	8.841,78	44.208,90	326203
3	Soft-Starter com contator de by-pass: Tensão/Corrente: 380 V / 200 A	und	4	12.807,00	51.228,00	326203
4	Soft-Starter com contator de by-pass: Tensão/Corrente: 380 V / 255 A	und	5	13.301,10	66.505,50	326203
5	Soft-Starter com contator de by-pass: Tensão/Corrente: 380 V / 312 A	und	12	14.500,00	174.000,00	326203
6	Soft-Starter com contator de by-pass: Tensão/Corrente: 380 V / 365 A	und	4	15.243,04	60.972,16	326205
7	Soft-Starter com contator de by-pass: Tensão/Corrente: 380 V / 412 A	und	3	15.641,98	46.925,94	326205
8	Soft-Starter com contator de by-pass: Tensão/Corrente: 380 V / 480 A	und	2	37.504,75	75.009,50	326205
9	ITEM EXCLUIDO					
10	Transformador trifásico a óleo - 225 KVA - 13.800/380 V, ONAN, Al-Al, Dyn1, TAPs -6x0,6 KV, NBI 95KV	und	11	38.138,30	419.521,30	349637
11	Transformador trifásico a óleo - 300 KVA - 13.800/380 V, ONAN, Al-Al, Dyn1, TAPs -6x0,6 KV, NBI 95KV	und	2	43.327,00	86.654,00	486473
12	Transformador trifásico a óleo - 500 KVA - 13.800/380 V, ONAN, Al-Al, Dyn1, TAPs -6x0,6 KV, NBI 95KV	und	3	66.321,51	198.964,53	477051
13	Transformador trifásico a óleo - 750 KVA - 13.800/380 V, ONAN, Al-Al, Dyn1, TAPs -6x0,6 KV, NBI 95KV	und	5	87.909,93	439.549,63	477050
14	Transformador trifásico a óleo - 1.000 KVA - 13.800/380 V, ONAN, Al-Al, Dyn1, TAPs -4x0,6 KV, NBI 95KV	und	1	117.689,33	117.689,33	477050
15	Transformador trifásico a óleo - 1.500 KVA - 13.800/380 V, ONAN, Cu-Cu, Dyn1, TAPs -4x0,6 KV, NBI 95KV	und	1	253.330,00	253.330,00	477050
16	Transformador trifásico a óleo - 1.500 KVA - 13.800/4.160 V, ONAN, Cu-Cu, Dyn1, TAPs -4x0,6 KV, NBI 95KV	und	2	253.330,00	506.660,00	477050
17	Transformador trifásico a óleo - 5000 KVA - 13.800/380 V, ONAF, Cu-Cu, Dyn1, TAPs -4x0,6 KV, NBI 95KV	und	1	902.640,00	902.640,00	477050
18	Transformador trifásico a óleo - 1.500 KVA - 34.500/380 V, ONAN, Cu-Cu, Dyn1, TAPs -3x1,5 KV, NBI 150KV	und	2	272.665,00	545.330,00	477050
19	Transformador trifásico a óleo - 5000 KVA - 34.500/4.160 V, ONAF, Cu-Cu, Dyn1, TAPs -3x1,5 KV, NBI 150KV	und	2	897.140,00	1.794.280,00	477050
20	Gerador Trifasico Diesel Cabinado de 60 KVA com ATS e USCA	und	2	78.803,30	157.606,60	622928
					6.004.488,40	

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 62C5A08D