

CLIENTE: INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES - IPEN

OBRA: SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PISO EM SALAS E LABORATÓRIOS DO CECON.

CURVA ABC

Item	Cod. SINAPI	Cod. PINI	Cod. PESQUISA OUTRAS FONTES	Descrição	Quant	Unid	Preço Unit. SINAPI (R\$)	Preço Unit. PINI	Preço Unit. pesquisa outras fontes (R\$)	VALOR Total (R\$)	BDI	VALOR Total com BDI(R\$)
2.5			CDHU 17.12.302	Aplicação de tinta epoxi (cinza) livre de solventes, sobre piso, três demãos, incluindo preparo, fundo preparador (PRIMER URETANO) para aderência entre o substrato e o revestimento e aplicação 3 demão de Primer de Ancoragem entre a Pintura e a base substrato método de aplicação com sistema espatulado com quartzo.	276,08	m²			167,83	46.334,51	1,2247	56.745,87
2.6			CDHU 17.12.241	Rodapé epóxi, acabamento meia cana, h=10cm, em todo o perímetro, pintado na cor cinza claro, conforme padrão existente.	163,88	m			90,99	14.911,44	1,2247	18.262,04
2.1			CDHU 33.01.050	Processo de estucamento e lixamento: escarificação através de máquina fresadora e/ou máquina politriz com disco diamantado de alto desempenho para remoção de nata cimentícia, sujidades e/ou partes soltas do revestimento existente. Processo deverá ser feito com aspirador de pó de alta potência acoplado ao sistema.	292,47	m²			45,95	13.438,90	1,2247	16.458,63
3.5	101727			Piso vinílico liso, semi felxível, em placas de 30x30cm, espessura de 3,2mm, fixado com cola, conforme padrão e cor existente no local. Incluindo acabamento para soleira.	30,72	m²	230,54			7.082,88	1,2247	8.674,40
1.4	88315			Serviços de serralheria/marcenaria para remoção (com o devido cuidado) e reinstalação de portas necessárias para a execução dos serviços nos pisos.	80,00	h	37,73			3.018,40	1,2247	3.696,63
1.1	00043489			EPI (Equipamentos de Proteção Individual)	1.440,00	h	1,47			2.116,80	1,2247	2.592,44
3.4	87737			Contrapiso para regularização de superfície em argamassa pronta, preparo manual, não aderido, espessura até 3cm, conforme necessário.	32,21	m²	56,54			1.820,98	1,2247	2.230,16
2.6			CDHU 17.12.310	Taxa de mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para execução de piso epóxi.	1,00	tx			1.667,42	1.667,42	1,2247	2.042,09
2.3			CDHU 05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica, incluindo ensacamento.	14,62	m³			114,01	1.667,21	1,2247	2.041,84
3.6	101742			Rodapé vinílico curvo, semi felxível, h=7cm, fixado com cola, conforme padrão e cor existente no local.	21,20	ml	68,16			1.444,99	1,2247	1.769,68
2.2	102488			Lixamento do contrapiso, aplicação de argamassa epóxi em eventuais pontos onde o contrapiso apresenta irregularidades (partes ocas/soltas, trincas, juntas de dilatação ou buracos). O preparo apropriado do contrapiso deve resultar em um piso monolítico, sem emendas.	292,47	m²	4,93			1.441,87	1,2247	1.765,85
1.2	00043465			Ferramentas	1.440,00	h	0,73			1.051,20	1,2247	1.287,40
2.4	99814			Limpeza total.	292,47	m²	2,23			652,20	1,2247	798,75

CLIENTE: INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES - IPEN

OBRA: SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PISO EM SALAS E LABORATÓRIOS DO CECON.

CURVA ABC

Item	Cod. SINAPI	Cod. PINI	Cod. PESQUISA OUTRAS FONTES	Descrição	Quant	Unid	Preço Unit. SINAPI (R\$)	Preço Unit. PINI	Preço Unit. pesquisa outras fontes (R\$)	VALOR Total (R\$)	BDI	VALOR Total com BDI(R\$)
1.5	90778			Emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)	3,00	h	145,96			437,88	1,2247	536,27
3.1			CDHU 03.03.060	Demolição completa de piso epóxi, mecanizada e/ou manual, incluindo camada de regularização.	30,72	m²			11,95	367,14	1,2247	449,64
3.3			CDHU 05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica, incluindo ensacamento.	2,60	m³			114,01	295,99	1,2247	362,50
1.3			CDHU 11.18.060	Lona plástica para evitar que a sujeira gerada durante a execução dos serviços se alastre para as demais salas do prédio.	100,00	m²			2,44	244,00	1,2247	298,83
3.2			CDHU 04.06.060	Remoção completa de rodapé.	21,20	ml			1,20	25,44	1,2247	31,16
TOTAL GERAL COM BDI												120.044,19