

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - BASE PARA RESERVATÓRIO 300 m³	
---	--

OBRA: EXECUÇÃO DE DUAS BASES PARA RESERVATÓRIOS DE 300 m³
ENDEREÇOS: BAIRRO EDITH LOPES

DATA: terça-feira, 15 de setembro de 2026

 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cambuí	BDI: 24.99%
---	---





SAAE
CAMBUI

Serviço Atendimento de Água e Esgoto de Cambuí

Rua Quintino Bocaiuva, 260 - Centro - Cambuí - MG

CEP: 37.600-000 - CNPJ: 00.460.408/0001-46

(35) 98856-1535 - www.saaecambui.mg.gov.br

atendimento@saaecambui.mg.gov.br

VALOR TOTAL SEM BDI: R\$ 151.297,24

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 189.106,42

SAAE
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Rua Quintino Bocaiuva, 260 - Centro - Camboriú - MG
CEP: 13.080-000
FONE: (41) 3433.1000 FAX: (41) 3433.1001
E-MAIL: saae@camboiui.mg.gov.br

SAE
CEP: 57.800-000 - CEP: 00.000-000-46
(35) 98856-1535 - www.saaecambui.mg.gov.br

 CAMBUI atendimento@saaecambui.mg.gov.br	VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 189.106,42
--	--

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL SEM BDI	VALOR TOTAL COM BDI
1			FASE 1 - SERVIÇOS INICIAIS DE BRA						
SINAP	103689	1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	2,00	m²	R\$ 377,88	R\$ 472,31	R\$ 755,76	R\$ 944,62
COTAÇÃO	---	1.2	SONDAGEM A PERCUSSÃO SPT, PARA DOIS FUROS ATÉ 30 M, INCLUINDO LAUDO	2,00	serv	R\$ 3.528,18	R\$ 4.409,87	R\$ 7.056,36	R\$ 8.819,74
SUBTOTAL:						R\$ 3.906,06	R\$ 4.882,18	R\$ 7.812,12	R\$ 9.764,36
2			FASE 2 - FUNDAÇÃO						
SINAP	101176	2.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020	450,00	m	R\$ 158,08	R\$ 197,58	R\$ 71.136,00	R\$ 88.912,89
SUBTOTAL:						R\$ 158,08	R\$ 197,58	R\$ 71.136,00	R\$ 88.912,89
3			FASE 3 - ESTRUTURA DE BASE EM CONCRETO ARMADO						
SINAP	92884	3.1	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	1.500,00	kg	R\$ 11,02	R\$ 13,77	R\$ 16.530,00	R\$ 20.660,85
SINAP	92885	3.2	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	664,00	kg	R\$ 10,25	R\$ 12,81	R\$ 6.806,00	R\$ 8.506,82
SINAP	92886	3.3	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	1.590,00	kg	R\$ 9,61	R\$ 12,01	R\$ 15.279,90	R\$ 19.098,35
SINAP	92882	3.4	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	228,00	kg	R\$ 12,70	R\$ 15,87	R\$ 2.895,60	R\$ 3.619,21
SINAP	92759	3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	168,00	kg	R\$ 17,11	R\$ 21,39	R\$ 2.874,48	R\$ 3.592,81
SINAP	103073	3.6	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 30 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	52,00	m³	R\$ 402,86	R\$ 503,53	R\$ 20.948,72	R\$ 26.183,81
SINAP	96557	3.7	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	9,00	m³	R\$ 779,38	R\$ 974,15	R\$ 7.014,42	R\$ 8.767,32
SUBTOTAL:						R\$ 1.182,24	R\$ 1.553,53	R\$ 72.349,12	R\$ 90.429,17

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMBUÍ - MG SAAE CAMBUÍ-MG CNPJ: 00.460.408/0001-46	_____ RAFAEL DE OLIVEIRA PINTO ENGENHEIRO CIVIL
---	--

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMBUÍ - MG SAAE CAMBUÍ-MG CNPJ: 00.460.408/0001-46	_____ RAFAEL DE OLIVEIRA PINTO ENGENHEIRO CIVIL
---	--