



JUSTIÇA FEDERAL DE SANTA CATARINA

Rua Paschoal Apóstolo Pitsica, 4810 - Bairro Agrônômica - CEP 88025-255 - Florianópolis - SC - www.jfsc.jus.br

MEMORIAL DESCRITIVO - SCFLPNAOP/SCFLPNAOPSENG

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1.1. Dados do serviço

O presente Memorial Descritivo define o objeto da contratação da adaptação da sala anexa à UAA de São Bento do Sul.

- Local: Justiça Federal de Santa Catarina - UAA São Bento do Sul
- Endereço: Rua Norberto Eduardo Weihermann, 230 - UNIVILLE - Colonial - CEP 89288-385
- Área Total a ser reformada: 48m².

1.2. Aspectos Gerais A CONTRATADA será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas e fornecedores. Durante a execução dos serviços, a CONTRATADA deverá:

- Providenciar junto ao CREA e ao CAU as Anotações de Responsabilidade Técnica - ART's ou RRT's referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.º 6496/77;
- Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento Definitivo dos serviços.

1.3. Aspectos Ambientais e de Sustentabilidade

Deverá ser priorizado o emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local para execução, conservação e operação das obras públicas. Ainda, deverá ser prevista utilização de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradáveis, e que reduzam a necessidade de manutenção.

Toda madeira utilizada durante os serviços deverá ter comprovação de origem, bem como destinação adequada após o uso. Todos os demais materiais a serem descartados deverão enquanto no canteiro, estar armazenado em local adequado indicado pela FISCALIZAÇÃO, dentro das dependências da CONTRATANTE.

1.4. Projetos e Planilhas Orçamentárias dos Serviços

A CONTRATADA deverá executar os serviços em conformidade com desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como com as informações e instruções contidas no Memorial.

Os projetos e planilhas apresentados pelo CONTRATANTE, foram elaborados da forma mais exata possível, porém, por se tratar de um projeto de reforma, antes do início dos serviços a CONTRATADA deverá avaliar as diretrizes e exequibilidade dos projetos, apontando com antecedência os pontos eventualmente divergentes, para que a FISCALIZAÇÃO efetue a análise e emita um parecer indicando a solução que será aplicada.

Nenhum trabalho adicional ou modificação do projeto fornecido pelo CONTRATANTE será efetivado pela CONTRATADA sem a prévia e expressa autorização da FISCALIZAÇÃO, respeitadas todas as disposições e condições estabelecidas no contrato.

2. SERVIÇOS A EXECUTAR

O Projeto consiste na execução de serviços para adaptação da sala anexa à sala atual da UAA de São Bento do Sul.

Os serviços de adaptação deverão ser acompanhados por engenheiro em tempo parcial, tendo sempre no local dos serviços um encarregado para coordenar os serviços. Foram previstos os seguintes encargos:

- emitir ART/RRT para os serviços;
- respeitar as restrições da Universidade quanto a horário de trabalho, identificação, recebimento de material e retirada de entulho.

2.1. Instalação elétrica

- fornecimento de toda a parte elétrica (eletrodutos de pvc, acessórios, fiação, condutores e tomadas) prevista em planilha e em projeto;
- instalar todos os condutores e tampas associados aos circuitos elétricos;

Tomadas de uso geral devem ser instaladas a 30cm do piso.

Identificação de todos os circuitos no quadro de disjuntores (iluminação, tomada, etc).

Todos os cabos elétricos devem ser flexíveis, condutor de cobre, 750V, com isolamento de PVC antichama, temperatura do condutor em serviço contínuo de 70° C, temperatura em regime de sobrecarga de 100° C.

Todos os eletrodutos rígidos devem ser em PVC, devem ser não propagadores de chamas (auto extingüível).

Toda a instalação elétrica deve ser realizada em concordância com as normas técnicas da ABNT, principalmente a ABNT NBR 5410, a NBR 15465 e a NBR NM 60898.

2.2 Instalações de cabeamento estruturado

Fornecimento e instalação de toda a parte de cabeamento estruturado, compreendendo principalmente:

- fornecimento e instalação da infraestrutura de eletroduto rígido aparente;
- fornecimento e lançamento de todo o cabeamento associado;
- fornecimento e instalação de todos os pontos de rede, cabos UTP cat 6, tomadas RJ45, assim como condutores e tampas associados, conforme previsto em desenho, planilha etc;
- conectar os pontos adicionais ao patch panel do rack existente;
- identificar todos os pontos com etiquetas no condutor e no patch panel;
- certificação dos novos pontos de rede, com a emissão de relatório dos testes realizados para comprovação do correto funcionamento dos pontos de rede.

2.3. Paredes e painéis

2.3.1 Retirada de divisória:

A divisória indicada em projeto deve ser removida totalmente, e os painéis devolvidos para a Universidade, Caso a Universidade não tenha interesse em armazenar os painéis, a empresa contratada deverá descartar os materiais.

2.3.2 Persiana vertical:

Na janela da sala, deverá ser instalada persiana vertical em tecido do mesmo padrão da existente na sala já utilizada pela UAA de São Bento do Sul, medidas de 4,00x1,2m.

O local deverá ser entregue limpo, para que a FISCALIZAÇÃO efetue o recebimento.



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Nilson, Supervisor da Seção de Engenharia**, em 26/04/2022, às 16:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php> informando o código verificador **6040293** e o código CRC **E2A0F620**.

0001376-53.2022.4.04.8002

6040293v4

Criado por [rns21](#), versão 4 por [rns21](#) em 25/04/2022 18:10:19.