

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO AMAZONAS



Obra:
SERVIÇO DE PINTURA DO ESTACIONAMENTO DO EDIFÍCIO
RIO NEGRO - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS

Bancos:
SINAPI - 09/2025 -
Amazonas

B.D.I.
24,26%

Encargos Sociais:
Onerado

JUSTIÇA FEDERAL

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				4.470,41	4.470,41	7,51 %
1.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE (PISO) COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	770,95	2,39	2,96	2.282,01	3,84 %
1.2	90776	SINAPI	ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	44,03	54,71	2.188,40	3,68 %
2			PINTURA DO ESTACIONAMENTO DO ED. RIO NEGRO				54.551,71	54.551,71	91,69 %
2.1			PINTURA DE PAREDES				6.765,54	6.765,54	11,37 %
2.1.1	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - COR BRANCA (AF_04/2023)	m²	237,02	13,42	16,67	3.951,12	6,64 %
2.1.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - COR AMARELA (AF_04/2023)	m²	132,75	13,42	16,67	2.212,94	3,72 %
2.1.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - COR PRETA (AF_04/2023)	m²	26,43	13,42	16,67	440,58	0,74 %
2.1.4	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	10	12,95	16,09	160,90	0,27 %
2.2			PINTURA DE PISO				22.714,85	22.714,85	38,18 %
2.2.1	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.	m²	770,95	21,82	27,11	20.900,45	35,13 %
2.2.2	102507	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	210	6,96	8,64	1.814,40	3,05 %
2.3			PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS				951,76	951,76	1,60 %
2.3.1	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	8,2	11,09	13,78	112,99	0,19 %
2.3.2	100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE	m²	8,2	27,88	34,64	284,04	0,48 %
2.3.3	100759	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 PE	m²	8,2	54,45	67,65	554,73	0,93 %
2.4			PINTURA DE TETO				23.199,85	23.199,85	38,99 %
2.4.1	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1157,1	16,14	20,05	23.199,85	38,99 %
2.5			PINTURAS DE SINALIZAÇÃO				919,71	919,71	1,55 %
2.5.1	SJAM-022	Próprio	PINTURA DEMARCAÇÃO PISO COM TINTA EPÓXI PARA SINALIZAÇÃO DE HIDRANTES/EXTINTORES - CONFORME DETALHE (VERMELHO E AMARELO)	UN	11	67,29	83,61	919,71	1,55 %
3			ENTREGA FINAL				475,00	475,00	0,80 %
3.1	SJAM-023	Próprio	LIMPEZA FINAL - ACABAMENTOS EM GERAL	m²	100	3,83	4,75	475,00	0,80 %

Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico
Abertura da Licitação
Número do Processo

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

47.898,79
11.598,33
59.497,12



Obra
SERVIÇO DE PINTURA DO
ESTACIONAMENTO DO EDIFÍCIO RIO NEGRO -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAPÁ

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	4.470,41	7,51 %
2	PINTURA DO ESTACIONAMENTO DO ED. RIO NEGRO	1	54.551,71	91,69 %
3	ENTREGA FINAL	1	475,00	0,80 %

Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico

Abertura da

Número do

Total sem

Total do

Total

47.898,79

11.598,33

59.497,12

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	1 DIAS	2 DIAS	3 DIAS	4 DIAS	5 DIAS	6 DIAS	7 DIAS	8 DIAS	9 DIAS	10 DIAS	11 DIAS	12 DIAS	13 DIAS	14 DIAS	15 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 4.470,41	3,23% 144,43	3,23% 144,43	3,23% 144,43	54,28% 2.426,44	3,23% 144,43	3,23% 144,43	3,23% 144,43	3,23% 144,43	3,23% 144,43	3,23% 144,43	3,23% 144,43	3,23% 144,43	3,23% 144,43	3,23% 144,43	3,72% 166,32
1.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE (PISO) COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	100,00% 2.282,01				100,00% 2.282,01											
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	100,00% 2.188,40	6,60% 144,43	6,60% 144,43	6,60% 144,43	6,60% 144,43	6,60% 144,43	6,60% 144,43	6,60% 144,43	6,60% 144,43	6,60% 144,43	6,60% 144,43	6,60% 144,43	6,60% 144,43	6,60% 144,43	6,60% 144,43	7,60% 166,32
2	PINTURA DO ESTACIOANMENTO DO ED. RIO NEGRO	100,00% 54.551,71	8,51% 4.639,97	8,51% 4.639,97	8,51% 4.639,97	16,17% 8.820,06	16,17% 8.820,06	7,66% 4.180,09	7,66% 4.180,09	8,23% 4.490,47	1,40% 763,98	3,78% 2.060,95	4,04% 2.202,97	4,02% 2.193,91	2,93% 1.598,29	2,42% 1.320,93	
2.1	PINTURA DE PAREDES	100,00% 6.765,54								1,19% 80,45	1,19% 80,45	19,52% 1.320,93	19,52% 1.320,93	19,52% 1.320,93	19,52% 1.320,93	19,52% 1.320,93	
2.1.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - COR BRANCA (AF_04/2023)	100,00% 3.951,12										20,00% 790,22	20,00% 790,22	20,00% 790,22	20,00% 790,22	20,00% 790,22	
2.1.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - COR AMARELA (AF_04/2023)	100,00% 2.212,94										20,00% 442,59	20,00% 442,59	20,00% 442,59	20,00% 442,59	20,00% 442,59	
2.1.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - COR PRETA (AF_04/2023)	100,00% 440,58										20,00% 88,12	20,00% 88,12	20,00% 88,12	20,00% 88,12	20,00% 88,12	
2.1.4	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	100,00% 160,90								50,00% 80,45	50,00% 80,45						
2.2	PINTURA DE PISO	100,00% 22.714,85				18,40% 4.180,09	18,40% 4.180,09	18,40% 4.180,09	18,40% 4.180,09	18,40% 4.180,09	2,00% 453,60	2,00% 453,60	2,00% 453,60	2,00% 453,60			
2.2.1	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	100,00% 20.900,45				20,00% 4.180,09	20,00% 4.180,09	20,00% 4.180,09	20,00% 4.180,09	20,00% 4.180,09							
2.2.2	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	100,00% 1.814,40									25,00% 453,60	25,00% 453,60	25,00% 453,60	25,00% 453,60			
2.3	PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS	100,00% 951,76										5,94% 56,50	20,86% 198,52	44,06% 419,39	29,14% 277,37		
2.3.1	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	100,00% 112,99										50,00% 56,50	50,00% 56,50				
2.3.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).	100,00% 284,04											50,00% 142,02	50,00% 142,02			
2.3.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	100,00% 554,73												50,00% 277,37	50,00% 277,37		
2.4	PINTURA DE TETO	100,00% 23.199,85	20,00% 4.639,97	20,00% 4.639,97	20,00% 4.639,97	20,00% 4.639,97	20,00% 4.639,97										
2.4.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	100,00% 23.199,85	20,00% 4.639,97	20,00% 4.639,97	20,00% 4.639,97	20,00% 4.639,97	20,00% 4.639,97										
2.5	PINTURAS DE SINALIZAÇÃO	100,00% 919,71								25,00% 229,93	25,00% 229,93	25,00% 229,93	25,00% 229,93				
2.5.1	PINTURA DEMARCAÇÃO PISO COM TINTA EPÓXI PARA SINALIZAÇÃO DE HIDRANTES/EXTINTORES - CONFORME DETALHE (VERMELHO E	100,00% 919,71								25,00% 229,93	25,00% 229,93	25,00% 229,93	25,00% 229,93				



Obra

SERVIÇO DE PINTURA DO ESTACIONAMENTO DO EDIFÍCIO RIO NEGRO - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS

Bancos

SINAPI - 09/2025

B.D.I.

24,26%

- Amazonas

Encargos Sociais

Onerado

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	1 DIAS	2 DIAS	3 DIAS	4 DIAS	5 DIAS	6 DIAS	7 DIAS	8 DIAS	9 DIAS	10 DIAS	11 DIAS	12 DIAS	13 DIAS	14 DIAS	15 DIAS
3	ENTREGA FINAL	100,00% 475,00														50,00% 237,50	50,00% 237,50
3.1	LIMPEZA FINAL - ACABAMENTOS EM GERAL	100,00% 475,00														50,00% 237,50	50,00% 237,50
Porcentagem			8,04%	8,04%	8,04%	18,9%	15,07%	7,27%	7,27%	7,79%	1,53%	3,71%	3,95%	3,93%	2,93%	2,86%	0,68%
Custo			4.784,40	4.784,40	4.784,40	11.246,50	8.964,49	4.324,52	4.324,52	4.634,90	908,41	2.205,38	2.347,40	2.338,34	1.742,72	1.702,86	403,81
Porcentagem Acumulado			8,04%	16,08%	24,12%	43,03%	58,09%	65,36%	72,63%	80,42%	81,95%	85,65%	89,6%	93,53%	96,46%	99,32%	100,0%
Custo Acumulado			4.784,40	9.568,80	14.353,20	25.599,70	34.564,19	38.888,71	43.213,23	47.848,13	48.756,54	50.961,92	53.309,32	55.647,66	57.390,38	59.093,24	59.497,12

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI - ONERADO

ITEM	COMPOSIÇÃO DO BDI	VALORES
1	Administração central - AC	3,50%
2	PIS	0,65%
3	COFINS	3,00%
4	ISS	5,00%
5	CPRB (INSS)	
6	Despesas financeiras - DF	1,00%
7	Riscos - R	1,00%
8	Garantias - G	0,30%
9	Seguros - S	0,32%
10	Lucro - L	6,91%
TOTAL DO BDI		24,26%

DISCRIMINAÇÃO	%
1 + AC + S + R + G	105,12%
1 + DF	101,00%
1 + L	107%
PRODUTO ANTERIORES	113,51%
1 - (PIS + COFINS + CPRB + ISS)	91,35%

$$BDI = \frac{(1 + (AC + S + R + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - T)} - 1$$

NOTAS :

- Os percentuais dos itens que compõe analiticamente o BDI são os limites
- Adotado Fórmula de Cálculo, conforme Acórdão Nº 2.369/2011 - TCU /