



Obra
REFORMA DA CLARABOIA DO PRÉDIO DA SJAC

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Acre
SBC - 05/2026 - Acre

B.D.I.
22,12%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

JUSTIÇA FEDERAL

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		1		19,990.44	19,990.44	17.32 %
1.1	93567	SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0.2	25,414.76	31,036.50	6,207.30	5.38 %
1.2	100321	SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2	5,643.28	6,891.57	13,783.14	11.94 %
2		SINALIZAÇÃO E ISOLAMENTO		1		348.84	348.84	0.30 %
2.1	102656	SINAPI SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_03/2024	M	54	5.29	6.46	348.84	0.30 %
3		AINDAIMES		1		13,690.04	13,690.04	11.86 %
3.1	00010527	SINAPI LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	182	41.00	50.06	9,110.92	7.89 %
3.2	97063	SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	m²	182	20.61	25.16	4,579.12	3.97 %
4		REMOÇÃO DO POLICARBONATO ANTIGO		1		1,636.41	1,636.41	1.42 %
4.1	97647	SINAPI REMOÇÃO COBERTURA EM POLICARBONATO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	128.25	3.97	4.84	620.73	0.54 %
4.2	017065	SBC TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS-ESTIVA CARGA E DESCARGA	m³	8	103.97	126.96	1,015.68	0.88 %
5		LIMPEZA, TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA		1		14,692.05	14,692.05	12.73 %
5.1	100717	SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	192.38	10.84	13.23	2,545.18	2.21 %
5.2	100722	SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	192.38	26.36	32.19	6,192.71	5.37 %
5.3	102230	SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	192.38	25.35	30.95	5,954.16	5.16 %
6		INSTALAÇÃO DE NOVA COBERTURA DE POICARBONATO		1		56,159.24	56,159.24	48.66 %
6.1	017065	SBC TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS-ESTIVA CARGA E DESCARGA	m³	8	103.97	126.96	1,015.68	0.88 %

6.2	JFPI 0064	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR 10 MM, FUME, FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA EXISTENTE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VEDAÇÃO E ACABAMENTO (SBC 121805)	M2	147.49	306.16	373.88	55,143.56	47.78 %
7			LIMPEZA GERAL		1		8,888.48	8,888.48	7.70 %
7.1	024803	SBC	LIMPEZA-SERVICO LIMPEZA PISOS EM GERAL	m²	200	33.71	41.16	8,232.00	7.13 %
7.2	017041	SBC	BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5KM.	m³	8	67.20	82.06	656.48	0.57 %

Total sem BDI	94,509.34
Total do BDI	20,896.16
Total Geral	115,405.50

Nuasg-AC
Setor de Engenharia



JUSTIÇA FEDERAL

Obra
REFORMA DA CLARABOIA DO PRÉDIO DA SJAC

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Acre
SBC - 05/2026 - Acre

B.D.I.
22,12%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								19,990.44		
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	93567	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	MES	1.0000000	25,414.76	25,414.76		
Insumo	00040813	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1.0000000	24,448.05	24,448.05		
Insumo	00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	MES	1.0000000	18.28	18.28		
Insumo	00043498	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	MES	1.0000000	153.04	153.04		
Insumo	00040862	SINAPI	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	MES	1.0000000	570.00	570.00		
Insumo	00043474	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	MES	1.0000000	4.69	4.69		
Insumo	00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	MES	1.0000000	220.70	220.70		
				MO sem LS =>		24,448.05	LS =>	0.00	MO com LS =>	24,448.05
				Valor do BDI =>		5,621.74			Valor com BDI =>	31,036.50
						Quant. =>	0,20	Preço Total =>	6,207.30	

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	100321	SINAPI	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	MES	1.0000000	5,643.28	5,643.28		
Insumo	00040862	SINAPI	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	MES	1.0000000	570.00	570.00		
Insumo	00043494	SINAPI	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	MES	1.0000000	124.57	124.57		
Insumo	00040944	SINAPI	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1.0000000	4,654.10	4,654.10		
Insumo	00040861	SINAPI	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	MES	1.0000000	45.30	45.30		
Insumo	00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	MES	1.0000000	220.70	220.70		
Insumo	00043470	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	MES	1.0000000	10.33	10.33		
Insumo	00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	MES	1.0000000	18.28	18.28		
				MO sem LS =>		4,654.10	LS =>	0.00	MO com LS =>	4,654.10
				Valor do BDI =>		1,248.29			Valor com BDI =>	6,891.57

Quant. => 2,00 Preço Total => 13,783.14

2									348.84
SINALIZAÇÃO E ISOLAMENTO									
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102656	SINAPI	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_03/2024	Equipamentos de Proteção Coletiva	M	1.0000000	5.29	5.29	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0712025	30.47	2.16	
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0553797	24.92	1.38	
Insumo	00034498	SINAPI	CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)	Material	UN	0.0219000	77.09	1.68	
Insumo	00041956	SINAPI	FITA PLASTICA ZEBRADA PARA DEMARCAÇAO DE AREAS, LARGURA = 7 CM, SEM ADESIVO	Material	M	1.1000000	0.07	0.07	
				MO sem LS =>	2.68	LS =>	0.00	MO com LS =>	2.68
				Valor do BDI =>	1.17			Valor com BDI =>	6.46
						Quant. =>	54,00	Preço Total =>	348.84

3									13,690.04
AINDAIMES									
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00010527	SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	Equipamento	MXMES	1.0000000	41.00	41.00	
				MO sem LS =>	0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	50.06
						Quant. =>	182,00	Preço Total =>	9,112.59

3.2									
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97063	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	Equipamentos de Proteção Coletiva	m²	1.0000000	20.61	20.61	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.1058000	23.85	2.52	
Composição Auxiliar	100251	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019	Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras	MXKM	0.1673000	14.59	2.44	
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.5546000	28.23	15.65	
				MO sem LS =>	15.74	LS =>	0.00	MO com LS =>	15.74
				Valor do BDI =>	4.55			Valor com BDI =>	25.16

Quant. => 182,00 Preço Total => 4,579.12

4 REMOÇÃO DO POLICARBONATO ANTIGO 1,636.41									
4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97647	SINAPI	REMOÇÃO COBERTURA EM POLICARBONATO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	1.0000000	3.97	3.97	
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0408000	30.17	1.23	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.1153000	23.85	2.74	
				MO sem LS =>	2.86	LS =>	0.00	MO com LS =>	2.86
				Valor do BDI =>	0.87			Valor com BDI =>	4.84
				Quant. =>		128,25	Preço Total =>	620.73	

4.2									
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	017065	SBC	TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS-ESTIVA CARGA E DESCARGA	TRANSPORTES E CARRETOS	m³	1.0000000	103.97	103.97	
Insumo	004125	SBC	FERRAMENTA - CARRINHO DE MAO CHAPA DE ACO RODA COM CAMARA	Material	UN	0.0100000	402.99	4.02	
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	5.8110000	17.20	99.95	
				MO sem LS =>	99.95	LS =>	0.00	MO com LS =>	99.95
				Valor do BDI =>	22.99			Valor com BDI =>	126.96
				Quant. =>		8,00	Preço Total =>	1,015.68	

5 LIMPEZA, TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA 14,692.05									
5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	1.0000000	10.84	10.84	
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.2986000	32.71	9.76	
Insumo	00003768	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material	UN	0.3000000	3.63	1.08	
				MO sem LS =>	7.08	LS =>	0.00	MO com LS =>	7.08
				Valor do BDI =>	2.39			Valor com BDI =>	13.23
				Quant. =>		192,38	Preço Total =>	2,545.18	

5.2								
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	100722	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	1.0000000	26.36	26.36

Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.6779000	32.71	22.17	
Auxiliar Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0.0110000	24.87	0.27	
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0.1098000	35.73	3.92	
				MO sem LS =>	16.07	LS =>	0.00	MO com LS =>	16.07
				Valor do BDI =>	5.83			Valor com BDI =>	32.19
						Quant. =>	192,38	Preço Total =>	6,192.71

5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102230	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	1.0000000	25.35	25.35	
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.5708000	32.71	18.67	
Auxiliar Insumo	00007292	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	Material	L	0.1879000	33.13	6.22	
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0.0188000	24.87	0.46	
				MO sem LS =>	13.53	LS =>	0.00	MO com LS =>	13.53
				Valor do BDI =>	5.60			Valor com BDI =>	30.95
						Quant. =>	192,38	Preço Total =>	5,954.16

6	INSTALAÇÃO DE NOVA COBERTURA DE POICARBONATO							56,159.24	
6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	017065	SBC	TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS-ESTIVA CARGA E DESCARGA	TRANSPORTES E CARRETOS	m³	1.0000000	103.97	103.97	
Insumo	004125	SBC	FERRAMENTA - CARRINHO DE MAO CHAPA DE ACO RODA COM CAMARA	Material	UN	0.0100000	402.99	4.02	
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	5.8110000	17.20	99.95	
				MO sem LS =>	99.95	LS =>	0.00	MO com LS =>	99.95
				Valor do BDI =>	22.99			Valor com BDI =>	126.96
						Quant. =>	16,00	Preço Total =>	2,031.36

6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JFPI 0064	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR 10 MM, FUME, FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA EXISTENTE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VEDAÇÃO E ACABAMENTO (SBC 121805)	COBE - COBERTURA	M2	1.0000000	306.16	306.16
Composição	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.8620000	28.20	52.50
Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.8620000	24.86	46.28
Auxiliar Insumo	00003410	SINAPI	ADESIVO / COLA PARA EPS (ISOPOR) E OUTROS MATERIAIS	Material	KG	0.3100000	47.72	14.79

Insumo	070113	SBC	CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 2,10x6,0mx10mm	Material	m ²	1.1000000	128.00	140.80	
Insumo	00034360	SINAPI	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	Material	KG	1.2000000	43.16	51.79	
				MO sem LS =>	71.81	LS =>	0.00	MO com LS =>	71.81
				Valor do BDI =>	67.72			Valor com BDI =>	373.88
						Quant. =>	147,49	Preço Total =>	55,143.56

7			LIMPEZA GERAL					8,888.48	
7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	024803	SBC	LIMPEZA-SERVICO LIMPEZA PISOS EM GERAL	SERVICOS DE MANUTENCAO	m ²	1.0000000	33.71	33.71	
Insumo	005264	SBC	ACIDO MURIATICO	Material	L	0.0800000	11.36	0.90	
Insumo	001500	SBC	ESTOPA COMUM EMBALAGEM 200 GRAMAS	Material	UN	0.0900000	4.90	0.44	
Insumo	099900	SBC	SERVEANTE	Mão de Obra	H	1.8820000	17.20	32.37	
				MO sem LS =>	32.37	LS =>	0.00	MO com LS =>	32.37
				Valor do BDI =>	7.45			Valor com BDI =>	41.16
						Quant. =>	200,00	Preço Total =>	8,232.00

7.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	017041	SBC	BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5KM.	TRANSPORTES E CARRETOS	m ³	1.0000000	67.20	67.20	
Insumo	070093	SBC	TRANSPORTE MATERIAL INCLUSIVE BOTA FORA 20km	Material	m ³	1.0000000	67.20	67.20	
				MO sem LS =>	0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
				Valor do BDI =>	14.86			Valor com BDI =>	82.06
						Quant. =>	8,00	Preço Total =>	656.48

Total sem BDI	94,509.34
Total do BDI	20,896.16
Total Geral	115,405.50

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	50,00%	50,00%
		19.990.44	9.995.22	9.995.22
2	SINALIZAÇÃO E ISOLAMENTO	100,00%	100,00%	
		348.84	348.84	
3	AINDAIMES	100,00%	50,00%	50,00%
		13.690.04	6.845.02	6.845.02
4	REMOÇÃO DO POLICARBONATO ANTIGO	100,00%	100,00%	
		1.636.41	1.636.41	
5	LIMPEZA, TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA	100,00%	100,00%	
		14.692,05	14.692,05	
6	INSTALAÇÃO DE NOVA COBERTURA DE POLICARBONATO	100,00%		100,00%
		56.159.24		56.159.24
7	LIMPEZA GERAL	100,00%		100,00%
		8.888.48		8.888.48
Porcentagem			29,04%	70,96%
Custo			33.517,54	81.887,96
Porcentagem Acumulado			29,04%	100,0%
Custo Acumulado			33.517,54	115.405,50

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.



PRIMA DA CLARABOIA DO PRÉDIO DA SJAC

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Acre
SBC - 05/2026 - Acre

B.D.I.
22,12%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

JUSTIÇA FEDERAL

Curva ABC de Serviços

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
JFPI 0064 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR 10 MM, FUME, FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA EXISTENTE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VEDAÇÃO E ACABAMENTO (SBC 121805)	COBE - COBERTURA	M2	147,49	373,88	55.143,56	47,78	47,78
100321 SINAPI	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	MES	2,0	6.891,57	13.783,14	11,94	59,73
00010527 SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	Equipamento	MXMES	182,0	50,07	9.112,59	7,90	67,62
024803 SBC	LIMPEZA-SERVICO LIMPEZA PISOS EM GERAL	SERVICOS DE MANUTENCAO	m²	200,0	41,16	8.232,00	7,13	74,75
93567 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	MES	0,2	31.036,50	6.207,30	5,38	80,13
100722 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	192,38	32,19	6.192,71	5,37	85,50
102230 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	192,38	30,95	5.954,16	5,16	90,66
97063 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	Equipamentos de Proteção Coletiva	m²	182,0	25,16	4.579,12	3,97	94,63
100717 SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	192,38	13,23	2.545,18	2,21	96,83
017065 SBC	TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS-ESTIVA CARGA E DESCARGA	TRANSPORTES E CARRETOS	m³	16,0	126,96	2.031,36	1,76	98,59
017041 SBC	BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5KM.	TRANSPORTES E CARRETOS	m³	8,0	82,06	656,48	0,57	99,16
97647 SINAPI	REMOÇÃO COBERTURA EM POLICARBONATO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	128,25	4,84	620,73	0,54	99,70
102656 SINAPI	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_03/2024	Equipamentos de Proteção Coletiva	M	54,0	6,46	348,84	0,30	100,00

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

94,509.34
20,896.16
115,405.50

Nuasg-AC
Setor de Engenharia



Obra
REFORMA DA CLARABOIA DO PRÉDIO DA SJAC

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Acre
SBC - 05/2026 - Acre

JUSTIÇA FEDERAL

Curva ABC de Insumos

Código Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário		Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
						Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa			
070113	SBC	CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 2,10x6,0mx10mm	Material	m²	162.239		156.31		25.360,16		25.360,16	21,97%
0004944	SINAPI	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	2		5.683,59		11.367,17		11.367,17	9,85%
099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	469.376		21,00		9.859,16		9.859,16	8,54%
00034360	SINAPI	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	Material	KG	176.988		52,71		9.328,51		9.328,51	8,08%
00010527	SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	Equipamento	MXMES	162		50,07		9.112,59		9.112,59	7,90%
00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	302.0631769		28,55		8.624,40		8.624,40	7,47%
00010489	SINAPI	VIDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	278.6798654		25,21		7.024,28		7.024,28	6,09%
00040813	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	0,2		29.855,96		5.971,19		5.971,19	5,17%
00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	277.7955684		21,29		5.913,02		5.913,02	5,12%
00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1012.598851		4,15		4.204,39		4.204,39	3,64%
00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	102.1020153		26,79		2.735,63		2.735,63	2,37%
00003410	SINAPI	ADESIVO / COLA PARA EPS (ISOPOR) E OUTROS MATERIAIS	Material	KG	45.7219		58,28		2.664,47		2.664,47	2,31%
00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1012.598851		1,61		1.632,29		1.632,29	1,41%
00040862	SINAPI	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	MES	2,2		696,08		1.531,38		1.531,38	1,33%
00007292	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	Material	L	36.148202		40,46		1.462,50		1.462,50	1,27%
00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	53.78790958		19,88		1.069,36		1.069,36	0,93%
00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	21.123324		43,63		921,68		921,68	0,80%
00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	297.669574		2,49		741,57		741,57	0,64%
00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	297.669574		2,26		672,50		672,50	0,58%
070093	SBC	TRANSPORTE MATERIAL INCLUSIVE BOTA FORA 20km	Material	m³	8		82,06		656,52		656,52	0,57%
00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	327.2976585		1,87		611,53		611,53	0,53%
00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	MES	2,2		269,52		592,94		592,94	0,51%
00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	274.62638		1,78		489,65		489,65	0,42%
00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1012.598851		0,33		333,88		333,88	0,29%
00043494	SINAPI	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	MES	2		152,12		304,25		304,25	0,26%
00003768	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material	UN	57.714		4,43		255,84		255,84	0,22%
00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	327.2976585		0,73		239,82		239,82	0,21%
00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	274.62638		0,85		234,76		234,76	0,20%
005264	SBC	ACIDO MURIATICO	Material	L	16		13,87		221,97		221,97	0,19%
00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	5.732924		30,37		174,12		174,12	0,15%
00012869	SINAPI	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	5.292984204		28,19		149,18		149,18	0,13%
00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1012.598851		0,13		136,02		136,02	0,12%
00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	100.9372		1,11		112,17		112,17	0,10%
00034496	SINAPI	CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)	Material	UN	1.1826		94,14		111,33		111,33	0,10%
00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	3.88930555		28,55		111,05		111,05	0,10%
00040861	SINAPI	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	MES	2		55,32		110,64		110,64	0,10%
001500	SBC	ESTOPA COMUM EMBALAGEM 200 GRAMAS	Material	UN	18		5,98		107,71		107,71	0,09%
004125	SBC	FERRAMENTA - CARRINHO DE MAO CHAPA DE ACO RODA COM CAMARA	Material	UN	0,16		492,13		78,74		78,74	0,07%
00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	3.034643636		21,77		66,08		66,08	0,06%
00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	MES	2,2		22,32		49,11		49,11	0,04%
00043498	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	MES	0,2		186,89		37,38		37,38	0,03%

00043470	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	MES	2	12.61	25.23	25.23	0.02%	115,406.21	100,00%
00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	12.0680388	1.75	21.07	21.07	0.02%	115,427.28	100,02%
00041956	SINAPI	FITA PLASTICA ZEBRADA PARA DEMARCAÇÃO DE AREAS, LARGURA = 7 CM, SEM ADESIVO	Material	M	59.4	0.09	5.08	5.08	0.00%	115,432.36	100,02%
00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	12.0680388	0.37	4.42	4.42	0.00%	115,436.78	100,03%
00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	100.9372	0.04	3.70	3.70	0.00%	115,440.48	100,03%
00043474	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	MES	0.2	5.73	1.15	1.15	0.00%	115,441.62	100,03%

Equipamento R\$ 9.112,59
Mão de Obra R\$ 52.800,54
Material R\$ 41.348,63
Encargos Complementares R\$ 12.089,86

Total sem BDI 94.509,34
Total do BDI 20.896,16
Total Geral 115,405,50

Nupeg-AC
Setor de Engenharia