SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MATO GROSSO DO SUL
Rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira, 128 - Bairro Parque dos Poderes - CEP 79037-102 - Campo Grande - MS - www.jfms.jus.br

MEMORIAL DESCRITIVO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL – TURMAS RECURSAIS

O presente Memorial Descritivo estabelece os critérios técnicos, materiais, métodos executivos e procedimentos mínimos para a execução dos serviços de fornecimento e instalação da identidade visual institucional no prédio das Turmas Recursais da Justiça Federal em Campo Grande/MS, localizado na Rua Marechal Rondon, nº 1259, Vila Cidade.

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

- LOCAL DE APLICAÇÃO:

A ser instalada na calçada ou testada do prédio em local visível indicado pela fiscalização.

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO:

Utilizar a área da placa de obra em metros quadrados (m²) efetivamente instalada (Área prevista: 2,00 m²).

1.2. LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA ARTICULADA (PTA)

- LOCAL DE APLICAÇÃO:

Utilização na fachada externa do edifício para a execução segura dos trabalhos em altura.

- ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS:

Equipamento: plataforma elevatória articulada, com altura aproximada de 12,5m, capacidade de carga de 227 kg, elétrica.

Capacidade máxima de carga de aproximadamente 227 kg;

Inclusa a operação do equipamento por profissional devidamente habilitado.

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO:

Medido por UNID/MÊS

- EXECUÇÃO:

O equipamento deverá ser posicionado em solo firme e nivelado, respeitando o isolamento do respectivo raio de ação. A operação deverá observar as disposições das NR-01, NR-18 e NR-35, quando aplicáveis, sendo realizada exclusivamente por operador devidamente habilitado e em conformidade com as medidas de controle e os procedimentos previstos no Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR).

1.3. ELABORAÇÃO DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR) PARA TRABALHOS EM ALTURA/ELEMENTOS CORTANTES

- LOCAL DE APLICAÇÃO:

Documento de segurança aplicável a todas as frentes de trabalho dos serviços.

- ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS:

Elaboração e emissão do Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR) com foco específico nos riscos decorrentes de trabalhos em altura (uso da PTA) e manuseio de elementos cortantes (remoção de letras e instalação de chapas metálicas).

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO:

Medido por unidade (UN) de plano técnico elaborado, aprovado e assinado por profissional legalmente habilitado.

1.4 - RECOLHIMENTO DE ART OU RRT

Antes do início dos serviços, a contratada deverá providenciar o recolhimento da ART ou da RRT, conforme a natureza das atividades e o respectivo conselho profissional competente.

2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.1. ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

- CARACTERÍSTICAS:

Acompanhamento e responsabilidade técnica pela execução dos serviços na edificação.

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO:

Medido pelo total de horas (H) de dedicação do profissional na obra e no escritório.

2.2. ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

- CARACTERÍSTICAS:

Coordenação direta das equipes na execução dos serviços objeto deste memorial.

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO:

Medido pela fração ou total de meses (MES) de permanência do profissional no canteiro

A previsão para execução dos serviços é de 15 dias, portanto a quantidade é de 0,5 mês.

Os demais 15 dias correspondem ao detalhamento executivo, fabricação, fornecimento e entrega dos materiais.

3. REMOÇÕES

3.1. REMOÇÃO DE LETRA DE AÇO EM FACHADA, NÃO INCLUSO ANDAIME

- LOCAL DE APLICAÇÃO:

Fachada principal do prédio das Turmas Recursais (remoção da identidade visual atual).

- ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS:

Montador de estrutura metálica e servente com encargos complementares;

Ferramentas manuais para remoção e desfixação mecânica.

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO:

Contabilizado por unidade (UN) de letra metálica retirada da fachada

- EXECUÇÃO:

Com o auxílio da plataforma elevatória, efetuar o corte ou desparafusamento cuidadoso das fixações das letras existentes instaladas na fachada, evitando danos ao revestimento existente, à fachada envidraçada e aos elementos construtivos adjacentes. O material retirado deve ser organizado e acondicionado para guarda da Justiça Federal.

4. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL JFMS

4.1. PAINEL DE ALUMÍNIO COMPÓSITO (ACM), ESPESSURA = 4MM, 2 CHAPAS COM PINTURA E NÚCLEO DE POLIETILENO

- LOCAL DE APLICAÇÃO:

Área de revestimento da fachada frontal, conforme detalhado em projeto.

- ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS:

Serralheiro e Auxiliar de Serralheiro com encargos complementares;

Placas de Alumínio Composto (ACM), espessura total de 4 mm, com revestimento resistente a intempéries e raios UV;

Estrutura auxiliar de fixação (perfis ou subestrutura de alumínio ou metalon inclusos no preço);

Acessórios de fixação: cantoneiras de alumínio, parafusos autoatarraxantes, rebites de repuxo e selante elástico monocomponente à base de poliuretano (PU) para vedação de juntas.

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO:

Medido pela área em metros quadrados (m²) de revestimento em ACM efetivamente executado, descontando-se eventuais vãos abertos.

- EXECUÇÃO:

Instalação da subestrutura metálica perfeitamente nivelada e aprumada na fachada através de inserts e fixadores. As placas de ACM devem ser usinadas ou dobradas em formato de bandeja (mínimo de 25 mm de aba) e fixadas mecanicamente à estrutura por meio de rebites ou parafusos. É vedada a execução de placas coladas sem fixação mecânica ou adaptações de furos improvisados em obra. As juntas entre os painéis devem receber tarugo limitador de profundidade e fechamento com selante elástico de poliuretano para garantir a perfeita estanqueidade do sistema. O filme protetor de PVC das chapas só deve ser retirado após a conclusão total das obras no setor.

4.2. / 4.3. / 4.4. LETRA DE AÇO INOX N 22 E LOGOTIPO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

- LOCAL DE APLICAÇÃO:

Fachada principal, sobre o novo revestimento de ACM, compondo a nova comunicação visual da Justiça Federal.

- ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS:

Serralheiro e Auxiliar com encargos complementares;

Letras caixas em chapa de aço inoxidável n 22, com tratamento de acabamento polido ou escovado nas seguintes variações de altura: Altura = 20 cm e 45 cm

Logotipo da Justiça Federal, conforme detalhado em projeto, com aproximadamente 1.13 m de altura.

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO:

Medido estritamente por unidade (UN) de letra ou logotipo fornecido e devidamente instalado.

- EXECUÇÃO:

Com base no gabarito do projeto de comunicação visual, realizar a marcação precisa da posição dos elementos sobre os painéis de ACM. Executar as furações necessárias na subestrutura e realizar a fixação mecânica rígida das letras caixas, garantindo o perfeito alinhamento, espaçamento horizontal e prumo vertical do conjunto.

5. LIMPEZA FINAL

Ao término dos serviços, deverá ser realizada limpeza completa do local de intervenção, com remoção de resíduos, embalagens, materiais excedentes, respingos de selantes e quaisquer elementos decorrentes da execução, deixando a fachada e as áreas adjacentes em perfeitas condições de uso.

6. DISPOSIÇÕES GERAIS

Todos os materiais empregados deverão ser novos, de primeira qualidade e atender às especificações deste Memorial Descritivo e dos projetos. A contratada será responsável pela proteção dos elementos existentes durante a execução dos serviços, bem como pela reparação de quaisquer danos eventualmente causados ao patrimônio da Justiça Federal em decorrência da execução contratual. Ao término dos serviços, deverá entregar a área completamente limpa e em perfeitas condições de utilização.

7. PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo para finalização dos serviços ficou assim definido:

15 (quinze) dias corridos destinados ao detalhamento executivo, fabricação, fornecimento e à entrega dos materiais;

15 (quinze) dias corridos destinados à mobilização, execução dos serviços, limpeza final.

Prazo total de execução: 30 (trinta) dias corridos.

Responsável Técnico

Cesar Rodrigues da Rocha



Documento assinado eletronicamente por **CESAR RODRIGUES DA ROCHA**, **Técnico Judiciário**, em 06/07/2026, às 16:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf3.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **13290558** e o código CRC **3DA9DD8B**.

Criado por frpereir, versão 8 por frpereir em 05/07/2026 11:42:45.