



JUSTIÇA FEDERAL

Obra
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL PONTUAL E
IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO DO
EDIFÍCIO RIO NEGRO - SJAM

Bancos
SINAPI - 07/2026 -
Amazonas
SICRO3 - 07/2025 -
Amazonas

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais:
Onerado

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und.	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		1.224,44	1.224,44	2,39 %
1.1	SJAM - 005	Próprio	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	UN	1	285,59	285,59 (BDI 0.00%)	285,59	0,56 %
1.2	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	1,5	500,72	625,90	938,85	1,83 %
2			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		1		17.562,37	17.562,37	34,30 %
2.1	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,5	6.404,11	8.005,13	12.007,69	23,45 %
2.2	SJAM - 004	Próprio	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - REFERENCIA	MES	1,5	2.962,50	3.703,12	5.554,68	10,85 %
3			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		1		5.216,74	5.216,74	10,19 %
3.1	SJAM_036	Próprio	LIMPEZA E LIXAMENTO MECANIZADO DE PAREDES INTERNAS E FUNDO DA CAIXA D'ÁGUA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO	m²	89,5	36,28	45,35	4.058,82	7,93 %
3.2	SJAM - 008	Próprio	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³	m³	6	41,06	51,32	307,92	0,60 %
3.3	SJAM_039	Próprio	ALUGUEL DE CACAMBA 6M³ 48 HORAS COM RETIRADA	UN	1	680,00	850,00	850,00	1,66 %
4			RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL		1		8.417,96	8.417,96	16,44 %
4.1	SJAM_042	Próprio	REPARO E TAMPONAMENTO DE INFILTRAÇÃO EM PAREDE DIVISÓRIA ENTRE AS CÉLULAS DA CAIXA D'ÁGUA COM CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRÁPIDA, À BASE CIMENTÍCIA	M	7,3	262,29	327,86	2.393,37	4,67 %
4.2	SJAM_040	Próprio	REPARO ESTRUTURAL PONTUAL COM ARGAMASSA POLIMÉRICA COM PROMOTOR DE ADERÊNCIA E INIBIDOR DE CORROSÃO INTEGRADOS	m³	0,15	22.837,87	28.547,33	4.282,09	8,36 %
4.3	SJAM_041	Próprio	TRATAMENTO DE TRINCAS COM CHUMBADOR QUÍMICO ESTRUTURAL BICOMPONENTE, À BASE DE RESINA VINILÉSTER SEM ESTIRENO	M	5	278,80	348,50	1.742,50	3,40 %
5			IMPERMEABILIZAÇÃO		1		16.115,13	16.115,13	31,47 %
5.1	SJAM_043	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA RÍGIDA IMPERMEABILIZANTE, MONOCOMPONENTE À BASE DE CIMENTO E POLÍMEROS EM PÓ - 3 DEMÃOS	m²	71,5	58,62	73,27	5.238,80	10,23 %
5.2	SJAM_044	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA ACRÍLICA BICOMPONENTE COM FIBRAS - 2 DEMÃOS	m²	71,5	97,62	122,02	8.724,43	17,04 %
5.3	SJAM-021	Próprio	EXECUÇÃO DE ENSAIO DE ESTANQUEIDADE	UN	1	1.721,52	2.151,90	2.151,90	4,20 %
6			REVESTIMENTOS E PINTURAS		1		764,64	764,64	1,49 %
6.1	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	18	20,06	25,07	451,26	0,88 %
6.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	18	13,93	17,41	313,38	0,61 %
7			ENTREGA DA OBRA		1		1.905,60	1.905,60	3,72 %
7.1	SJAM-012	Próprio	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	30	50,82	63,52	1.905,60	3,72 %

Tipo de Licitação DISPENSA ELETRÔNICA
Abertura da Licitação
Número do Processo Licitatório

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

41.023,49
10.183,39
51.206,88