


## LEGENDA

- TELHA E CUMEEIRA ONDULADA ALUZINCO A SEREM FORNECIDAS E INSTALADAS
- RUFOS EM CHAPA GALVANIZADA Nº26 A SEREM EXECUTADOS
- CAPEAMENTO CORTE 30cm EM CHAPA GALVANIZADA Nº 26 A SER EXECUTADO
- CAPEAMENTO CORTE 40cm EM CHAPA GALVANIZADA Nº 26 A SER EXECUTADO
- ALGEROZAS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 26 A SEREM EXECUTADAS
- PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA AUTOPERFURANTE COM ARRUELA DE AÇO E ARRUELA DE VEDAÇÃO – FIXAÇÃO TELHA/TERÇA
- PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA AUTOPERFURANTE COM ARRUELA DE AÇO E ARRUELA DE VEDAÇÃO – FIXAÇÃO TELHA/TELHA
- FITA BUTÍLICA DE VEDAÇÃO
- SHAFT EM ALVENARIA A SER CONSTRUÍDO PARA PASSAGEM DE CABOS ELÉTRICOS E REDE FRIGORÍGENA PARA SPLIT (90cm x 55cm x 120cm)

CONTRATANTE: JUSTIÇA FEDERAL – Seção Judiciária do Rio Grande do Sul

TIPO DE PROJETO: PLANTA BAIXA - TELHADO A CONSTRUIR

PROJETO: SUBST. TELHADO E IMP. DA COBERTURA

| | | |
|---|---|---|
| SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA: PASSO FUNDO | ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO ARAÚJO, 1110 | |
| AUTOR DO PROJETO: CASSIANO ROSSINI | PROPRIETÁRIO (UNIÃO FEDERAL): | PRANCHA: ENG03 |
| REVISÃO: 00 | ARQUIVO DA REVISÃO: 2026-10-19-Cobertura.dwg | |
| DATA: 19/10/2026 | ESCALA: 1/150 | DESENHO: BETINA S. WERNER |