



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / MEMORIAL DESCRITIVO

### PAVIMENTAÇÃO E PINTURAS

---

- **REVESTIMENTO DE PISO:** Substituição de piso cerâmico pelo porcelanato branco, dimensão mínima de 60x60cm, assentada com argamassa colante AC IIII e rejuntadas com rejunte da mesma cor.
- **CALÇADA DE ACESSO:** Piso (4,00x4,00m) em concreto armado (tela metálica) no acesso da rua ao calçamento geral do prédio.
- **RODAPÉ:** Rodapé executado com o mesmo porcelanato do piso, altura mínima 7cm.
- **REVESTIMENTO PLATIBANDA FRONTAL:** Em alumínio composto (ACM-PVDF), na cor bordô fosco. Aplicado em estrutura metálica em metalon 20x30mm
- **PINTURA DE PAREDES:** Repintura com tinta 100% acrílica, emassamento nas partes que forem necessárias.
- **PINTURA DE GRADIS:** Repintura com tinta esmalte sintético preto fosco.
- **PINTURA DE CALÇADA:** Pintura de calçada na cor cinza médio.
- **ACESSIBILIDADE:** Assentamento de piso tátil emborrachado no pátio de acesso coberto, visando a adequação da rota acessível à unidade.

**ATENÇÃO:** A CONTRATADA deverá isolar e proteger áreas e mobiliários com lona ou material similar. O objetivo é evitar a dispersão de pó e detritos provenientes dos serviços, minimizando transtornos aos servidores.

### IDENTIFICAÇÃO VISUAL DA FACHADA

---

- **BRASÃO DA REPÚBLICA:** Plotado diretamente no ACM PVDF 4mm em impressão UV. Aplicado em base de PVC expandido 2,5cm. Altura do brasão 70cm



- **LETREIRO:** Letreiro tipo caixa, em ACM branco, fonte ARIAL, Altura 25cm, aplicado em base de PVC expandido 2,5cm, com as seguintes frases:

**32ª ZONA ELEITORAL**

**FÓRUM ELEITORAL**

**DES. RAYMUNDO HÉLIO DE PAIVA MELLO**

### **ESQUADRIAS, BANCADA E ARMÁRIO**

---

- **PORTA DEPÓSITO DE URNAS, SALA ADMINISTRATIVA E GAB. DO JUIZ:** Porta de abrir, 1 folha de 0,80x2,10m, em vidro temperado fumê 10mm, completa, inclusive mola hidráulica.
- **PORTAS BANHEIROS ATENDIMENTO PÚBLICO:** Porta de abrir, 1 folha de 0,90x2,10m, em alumínio anodizado preto, tipo veneziana.
- **PORTAS BANHEIROS SERVIDORES:** Porta de abrir, 1 folha de 0,70x2,10m, em alumínio anodizado preto, tipo veneziana.
- **PORTAS ARQUIVO E COPA:** Porta de abrir, 1 folha de 0,80x2,10m, em alumínio anodizado preto, tipo veneziana.
- **SUBSTITUIÇÃO DE MOLAS:** Substituição de 2 molas de pisos e ajuste da porta de vidro 10mm dupla (acesso principal ao prédio).
- **BOX PARA BANHEIROS:** Box em vidro temperado incolor, 8mm, 1,30x1,90. Estrutura em alumínio anodizado preto.
- **BANCADA DA COPA:** Bancada em granito preto tijuca, 0,60x1,20m, incluindo roda banca 7cm e testeira 5 cm. Considerar uma cuba de inox 40x35 embutida na bancada.
- **ARMÁRIO EM MDF NA COPA:** Fornecimento e instalação de armário em mdf branco, com gaveteiro e prateleiras para bancada em granito (ver. Projeto).



Fornecimento e instalação de armário em mdf branco, 120x60x35 (Larg x Alt x Prof), com duas portas de abrir e uma prateleira, a ser fixado na parede da cozinha.

## IMPERMEABILIZAÇÃO

---

- **CALHAS EM CONCRETO:** Manta asfáltica aplicada por termofusão (maçarico). Para evitar o descolamento da manta, as extremidades deverão ser engastadas em rasgo na parede da platibanda e fixada na parte superior da calha na lateral do beiral do telhado. Nos ralos, a manta deverá descer e ser colada dentro do tubo de descida.

## COBERTURA

---

- **TELHA TERMOACÚSTICA:** Substituição do telhado em telha de fibrocimento por telha termoacústica aço/aço, isolante PIR 30cm, incluindo cumeeira trapezoidal.
- **COBERTURA DA LAJE DESCOBERTA:** Na laje descoberta deverá ser executado cobertura com telha termoacústica (incluindo rufo), estrutura de madeira para sustentação e calha impermeabilizada para receber águas pluviais do telhado. Deverão ser executados 2 furos de 100mm na laje, para instalação de novos pontos de drenagem dentro da nova calha.
- **REMANEJAMENTO DA PORTA DA CX D'ÁGUA:** Devido à construção do telhado da laje descoberta, a porta metálica da caixa d'água deverá ser deslocada para lateral esquerda.

## INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / HIDRÁULICAS

---

### PONTOS ELÉTRICOS ADICIONAIS E SUBSTITUIÇÕES

- Lançamento de 3 tomadas, 2P+T – 20A, sendo 3 da CAE e 3 na Copa, aproveitando os circuitos existentes.
- Substituição de 5 sensores de presença por interruptores simples.
- Substituição de 6 luminárias do pátio frontal e lateral, por luminárias tipo plafon quadrada, de sobrepor, com Led de 24 W.
- Substituição de 8 luminárias de emergência 30 Leds.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
COORDENADORIA DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA  
SEÇÃO DE ENGENHARIA E PROJETOS

- Substituição de 50 lâmpadas existentes por LED bulbo 15W.
- Substituição de 4 torneiras nos banheiros, 1 na copa e 1 no tanque externo.

## **REFRIGERAÇÃO**

---

- **FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO:** fornecimento e instalação de um equipamento tipo split, Hi-Wall, inverter, 220V, 36.000 btu's, rede frigorígena em cobre, para substituir o equipamento do depósito de urnas.
- **REMANEJAMENTO:** Remanejamento de 4 splits da laje de cobertura para paredes laterais externas da edificação.

Em 02 de março de 2026.

José Valneci de O Soares Jr

**Analista Judiciário**  
Engenheiro Civil