TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15ª Região

ANEXO A - PLANILHA SINTÉTICA

ITEM 1 - CAMPINAS

Estado Referência: SP - Regime: COM DESONERAÇÃO - Mês de Referência SINAPI: 06/2026 - Data Base CPOS: mai/26 - TAXAS: LS = 99,09%

NAIAN ROGERIO RIBEIRO DA SILVA
28/10/2026 12:45

DOUGLAS JEFFERSON GUSSO
28/10/2026 12:56

ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R$)	PARTICIPAÇÃO NO VALOR TOTAL (%)	ITEM RELEVANTE PARA EXEQUIBILIDADE
EXECUÇÃO DE CANALETA EM ALVENARIA (1º E 2º SUBSOLO) - SEDE JUDICIAL										
1.01	CPOS	01.23.237	Furação para 12,5mm x 200mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (para 10mm)	SERVIÇO	60,00	M2	R$ 30,53	R$ 1.831,80	1,13%	
1.02	SINAPI	89470	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	SERVIÇO	173,26	M2	R$ 115,45	R$ 20.002,86	12,33%	SIM
1.03	CPOS	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	SERVIÇO	30,00	KG	R$ 10,07	R$ 302,10	0,19%	
1.04	SINAPI	105792	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 15 MPA. AF_06/2026	SERVIÇO	1,50	M3	R$ 1.104,01	R$ 1.656,01	1,02%	
1.05	SINAPI	87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SERVIÇO	2,89	M3	R$ 723,54	R$ 2.091,03	1,29%	
1.06	SINAPI	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERVIÇO	49,81	M3	R$ 250,35	R$ 12.469,93	7,69%	SIM
1.07	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERVIÇO	924,03	M2	R$ 2,73	R$ 2.522,60	1,55%	
1.08	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	SERVIÇO	288,76	M2	R$ 58,19	R$ 16.802,94	10,36%	SIM
1.09	SINAPI	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER. AF_09/2023	SERVIÇO	346,51	M2	R$ 67,42	R$ 23.361,70	14,40%	SIM
1.10	SINAPI	89515	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SERVIÇO	10,00	UN	R$ 99,83	R$ 998,30	0,62%	
1.11	SINAPI	89451	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SERVIÇO	30,00	M	R$ 58,49	R$ 1.754,70	1,08%	
1.12	SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇO	80,00	H	R$ 33,58	R$ 2.686,40	1,66%	
1.13	SINAPI	104775	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	SERVIÇO	10,00	UN	R$ 8,01	R$ 80,10	0,05%	
1.14	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SERVIÇO	173,26	M2	R$ 5,10	R$ 883,62	0,54%	
1.15	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SERVIÇO	173,26	M2	R$ 14,68	R$ 2.543,45	1,57%	
ADEQUAÇÕES 18º E 19º PAVIMENTO, INSTALAÇÃO DE MONTANTE DE GUARDA CORPO, INSTALAÇÃO DE PORTA CORTA FOGO, DENTRE OUTROS - SEDE JUDICIAL										
2.01	SINAPI	103368	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SERVIÇO	28,24	M2	R$ 79,42	R$ 2.242,82	1,38%	
2.02	SINAPI	87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SERVIÇO	1,24	M3	R$ 723,54	R$ 897,18	0,55%	
2.03	SINAPI	90838	PORTA CORTA-FOGO 90X210X5CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SERVIÇO	2,00	UN	R$ 1.707,74	R$ 3.415,48	2,11%	
2.04	SINAPI	104951	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SERVIÇO	66,48	M2	R$ 37,85	R$ 2.516,26	1,55%	
2.05	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SERVIÇO	56,48	M2	R$ 14,45	R$ 816,13	0,50%	
2.06	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SERVIÇO	56,48	M2	R$ 5,10	R$ 288,04	0,18%	
2.07	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SERVIÇO	56,48	M2	R$ 14,68	R$ 829,12	0,51%	
2.08	CPOS	03.08.200	Demolição manual de painéis divisórias, inclusive montantes metálicos	SERVIÇO	24,54	M2	R$ 10,05	R$ 246,62	0,15%	
2.09	CPOS	14.30.190	Divisória cega tipo naval com miolo mineral, acabamento em laminado melamínico, com espessura de 3,5 cm	SERVIÇO	33,42	M2	R$ 227,45	R$ 7.601,37	4,69%	SIM
2.10	CPOS	24.02.052	Porta corta-fogo classe P.90 de 100 x 210 cm, completa, com maçaneta tipo alavanca	SERVIÇO	3,00	UN	R$ 1.758,40	R$ 5.275,20	3,25%	SIM
2.11	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SERVIÇO	2,00	UN	R$ 221,98	R$ 443,96	0,27%	
2.12	CPOS	28.01.146	Fechadura eletromagnética para capacidade de atraque de 150 kgf	SERVIÇO	3,00	UN	R$ 455,91	R$ 1.367,73	0,84%	
2.13	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERVIÇO	4,00	M2	R$ 13,19	R$ 52,76	0,03%	
2.14	SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇO	16,00	H	R$ 35,63	R$ 570,08	0,35%	
2.15	CPOS	24.03.310	Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´	SERVIÇO	2,70	M	R$ 259,68	R$ 701,13	0,43%	
SERVIÇOS SEDE ADMINISTRATIVA - DOUTOR QUIRINO, 1080, CENTRO										
3.01	SINAPI	89451	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SERVIÇO	30,00	M	R$ 58,49	R$ 1.754,70	1,08%	
3.02	SINAPI	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	SERVIÇO	1,41	M2	R$ 30,18	R$ 42,55	0,03%	
3.03	CPOS	04.11.100	Retirada de registro ou válvula aparentes	SERVIÇO	1,00	UN	R$ 42,39	R$ 42,39	0,03%	
3.04	CPOS	04.30.060	Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos	SERVIÇO	3,00	M	R$ 12,19	R$ 36,57	0,02%	
3.05	CPOS	05.04.060	Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado	SERVIÇO	1,10	M3	R$ 193,12	R$ 212,43	0,13%	
3.06	CPOS	47.01.080	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3´	SERVIÇO	1,00	UN	R$ 856,97	R$ 856,97	0,53%	
3.07	SINAPI	99805	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_10/2025_PS	SERVIÇO	10,00	M2	R$ 14,51	R$ 145,10	0,09%	
3.08	CPOS	21.20.300	Fita adesiva antiderrapante com largura de 5 cm	SERVIÇO	60,00	M	R$ 34,76	R$ 2.085,60	1,29%	
EXECUÇÃO DE SUPORTE PARA 6 TELEVISORES DE 75 E 100"										
4.01	CPOS	15.03.131	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura	SERVIÇO	150,00	KG	R$ 30,56	R$ 4.584,00	2,83%	
4.02	SINAPI	100753	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	SERVIÇO	8,80	M2	R$ 27,45	R$ 241,56	0,15%	
4.03	CPOS	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	30,00	M³	R$ 113,05	R$ 3.391,50	2,09%	

SUBTOTAL - SERVIÇOS	**R$**	**130.644,79**
BDI SERVIÇOS 24,18%	**R$**	**31.589,91**
TOTAL:	**R$**	**162.234,00**

Engº. Natan Rogério Ribeiro da Silva
CREA: 5070484241
ART: 2620263366697