TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15ª Região

ANEXO C - PLANILHA SINTÉTICA

ITEM 02 - PIRACICABA

Estado Referência: SP - Regime: SEM DESONERAÇÃO - Mês de Referência SINAPI: 06/2026 - Data Base CPOS: mai/26 - TAXAS: LS = 115,01%

ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO TOTAL (R$)	PARTICIPAÇÃO NO VALOR TOTAL (%)	ITEM RELEVANTE PARA EXEQUIBILIDADE
1. ADEQUAÇÃO TELHADO										
1.01.01	CPOS	01.23.701	PREPARACAO DE SUBSTRATO PARA COLAGEM DE FIBRA DE CARBONO, MEDIANTE LIXAMENTO E/OU APICOAMENTO E ESCOVACAO	SERVIÇO	0,38	M2	R$ 75,64	R$ 28,74	0,03%	
1.01.02	CPOS	01.23.222	FURACAO PARA 12,5MM X 100MM EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE COLAGEM DE ARMADURA (PARA 10MM)	SERVIÇO	15,00	UN	R$ 15,92	R$ 238,80	0,26%	
1.01.03	CPOS	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	SERVIÇO	7,56	KG	R$ 11,42	R$ 86,33	0,09%	
1.01.04	CPOS	09.02.020	FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL	SERVIÇO	1,87	M2	R$ 221,75	R$ 414,67	0,46%	
1.01.05	SINAPI	90285	GRAUTE FGK=30 MPA; TRACO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	SERVIÇO	0,17	M3	R$ 790,17	R$ 134,32	0,15%	
1.01.06	SINAPI	97647	REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERVIÇO	67,20	M2	R$ 5,20	R$ 349,44	0,38%	
1.01.07	SINAPI	97655	REMOCAO DE TRAMA METALICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERVIÇO	67,20	M2	R$ 46,82	R$ 3.146,30	3,46%	
1.01.08	SINAPI	97622	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SERVIÇO	7,68	M3	R$ 83,84	R$ 643,89	0,71%	
1.01.09	SINAPI	104314	TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	SERVIÇO	658,91	KG	R$ 12,16	R$ 8.012,34	8,81%	SIM
1.01.10	SINAPI	98746	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE ACO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018	SERVIÇO	29,10	M	R$ 98,19	R$ 2.857,32	3,14%	
1.01.11	CPOS	33.07.140	PINTURA COM ESMALTE ALQUIDICO EM ESTRUTURA METALICA	SERVIÇO	658,91	KG	R$ 4,55	R$ 2.998,04	3,30%	
1.01.12	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	SERVIÇO	63,00	M2	R$ 214,83	R$ 13.534,29	14,88%	SIM
1.01.13	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SERVIÇO	15,74	M	R$ 171,54	R$ 2.700,03	2,97%	
1.01.14	CPOS	16.33.052	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M	SERVIÇO	38,81	M	R$ 186,70	R$ 7.245,82	7,97%	SIM
1.01.15	SINAPI	103326	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SERVIÇO	34,74	M2	R$ 108,19	R$ 3.758,52	4,13%	SIM
1.01.16	SINAPI	87311	ARGAMASSA TRACO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SERVIÇO	1,38	M3	R$ 439,05	R$ 605,88	0,67%	
1.01.17	SINAPI	87794	EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	SERVIÇO	69,48	M2	R$ 54,06	R$ 3.756,08	4,13%	SIM
1.01.18	CPOS	01.23.222	FURACAO PARA 12,5MM X 100MM EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE COLAGEM DE ARMADURA (PARA 10MM)	SERVIÇO	30,00	UN	R$ 15,92	R$ 477,60	0,53%	
1.01.19	CPOS	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	SERVIÇO	28,35	KG	R$ 11,42	R$ 323,75	0,36%	
1.01.20	SINAPI	89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF 09/2021	SERVIÇO	0,57	M3	R$ 1.211,94	R$ 690,80	0,76%	
1.01.21	SINAPI	93205	CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	SERVIÇO	38,60	M	R$ 98,25	R$ 3.792,45	4,17%	SIM
1.01.22	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF 04/2023	SERVIÇO	170,34	M2	R$ 5,28	R$ 899,39	0,99%	
1.01.23	SINAPI	88489	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023	SERVIÇO	170,34	M2	R$ 15,12	R$ 2.575,54	2,83%	
1.01.24	SINAPI	95305	TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF 04/2023	SERVIÇO	170,34	M2	R$ 15,76	R$ 2.684,55	2,95%	
2. ADEQUAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DA CALHA										
2.01.01	CPOS	46.03.050	TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE REFORCADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES	SERVIÇO	8,00	M	R$ 136,52	R$ 1.092,16	1,20%	
2.01.02	SINAPI	103326	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SERVIÇO	6,34	M2	R$ 108,19	R$ 685,92	0,75%	
2.01.03	SINAPI	87311	ARGAMASSA TRACO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SERVIÇO	0,53	M3	R$ 439,05	R$ 232,69	0,26%	
2.01.04	SINAPI	87794	EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	SERVIÇO	26,56	M2	R$ 54,06	R$ 1.435,83	1,58%	
2.01.05	SINAPI	98564	PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM. AF_09/2023	SERVIÇO	26,56	M2	R$ 58,44	R$ 1.552,16	1,71%	
2.01.06	CPOS	17.01.020	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO E/OU PROTECAO	SERVIÇO	1,56	M3	R$ 995,92	R$ 1.553,63	1,71%	
2.01.07	CPOS	32.15.040	IMPERMEABILIZACAO EM MANTA ASFALTICA COM ARMADURA, TIPO III-B, ESPESSURA DE 4 MM	SERVIÇO	26,56	M2	R$ 105,17	R$ 2.793,31	3,07%	
2.01.08	CPOS	11.18.060	LONA PLASTICA PRETA - USO GERAL	SERVIÇO	26,56	M2	R$ 2,68	R$ 71,18	0,08%	
2.01.09	CPOS	17.01.020	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO E/OU PROTECAO	SERVIÇO	1,30	M3	R$ 995,92	R$ 1.294,69	1,42%	
2.01.10	CPOS	10.02.020	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE ACO	SERVIÇO	26,56	KG	R$ 10,39	R$ 275,95	0,30%	
2.01.11	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SERVIÇO	16,00	M	R$ 171,54	R$ 2.744,64	3,02%	
2.01.12	CPOS	16.33.052	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M	SERVIÇO	28,00	M	R$ 186,70	R$ 5.227,60	5,75%	SIM
2.01.13	TRT	1	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOCAL DE RALO EM EPDM - VIABOC	SERVIÇO	4,00	UN.	R$ 71,11	R$ 284,44	0,31%	
3. REMOÇÃO DE ENTULHO										
3.01.01	CPOS	05.07.050	REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA METALICA - MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLASTICO E METAL	SERVIÇO	22,65	M3	R$ 141,90	R$ 3.214,03	3,53%	
4. ESCADA MARINHEIRO										
4.01.01	CPOS	24.03.080	ESCADA MARINHEIRO COM GUARDA CORPO (EM ACO GALVANIZADO)	SERVIÇO	4,50	M	R$ 1.451,23	R$ 6.530,53	7,18%	SIM
							SUBTOTAL - SERVIÇOS	**R$ 90.943,65**		
							BDI SERVIÇOS 20,60%	**R$ 18.734,39**		
							TOTAL:	**R$ 109.678,04**		

Eng.º Natan Rogério Ribeiro da Silva
CREA: 5070484241
ART: 2620263366697

NATAN ROGERIO RIBEIRO DA SILVA
28/10/2026 12:47

DOUGLAS JEFFERSON GUSSO
28/10/2026 12:56