TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15ª Região

ANEXO E - PLANILHA SINTÉTICA

ITEM 03 - CAMPINAS - FÓRUM TRABALHISTA

Estado Referência: SP - Regime: SEM DESONERAÇÃO - Mês de Referência SINAPI: 06/2026 - Data Base CPOS: mai/26 - TAXAS: LS = 115,01%

ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO TOTAL (R$)	PARTICIPAÇÃO NO VALOR TOTAL (%)	ITEM RELEVANTE PARA EXEQUIBILIDADE
1.01 - Trincas e fissuras alvenaria / alvenaria internos										
1.01.01	CPOS	33.01.280	REPARO DE TRINCAS RASAS ATE 5 MM DE LARGURA, NA MASSA	SERVIÇO	386,00	M	69,03	26.645,58	8,47%	SIM
1.01.02	SINAPI	98559	TRATAMENTO DE RODAPE COM VEU DE POLIESTER. AF_06/2018	SERVIÇO	386,00	M	5,86	2.261,96	0,72%	
1.01.03	SINAPI	42529	FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAO DE MANTAS DE SUBCOBERTURA, L = *5* CM	MATERIAL	386,00	M	1,36	524,96	0,17%	
1.01.04	SINAPI	97631	DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERVIÇO	193,00	M2	16,74	3.230,82	1,03%	
1.01.05	SINAPI	95305	TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023	SERVIÇO	386,00	M2	15,76	6.083,36	1,93%	
1.01.06	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023	SERVIÇO	386,00	M2	5,28	2.038,08	0,65%	
1.01.07	SINAPI	88489	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023	SERVIÇO	2895,00	M2	15,12	43.772,40	13,91%	SIM
1.01.08	SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇO	40,00	H	34,73	1.389,20	0,44%	
1.01.09	CPOS	11.20.050	CORTE DE JUNTA DE DILATACAO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS	SERVIÇO	193,00	M	12,03	2.321,79	0,74%	
1.02 - Trincas das escadarias										
1.02.01	SINAPI	97631	DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERVIÇO	81,00	M2	16,74	1.355,94	0,43%	
1.02.02	CPOS	33.01.280	REPARO DE TRINCAS RASAS ATE 5 MM DE LARGURA, NA MASSA	SERVIÇO	54,00	M	69,03	3.727,62	1,18%	
1.02.03	SINAPI	42529	FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAO DE MANTAS DE SUBCOBERTURA, L = *5* CM	MATERIAL	54,00	M	1,36	73,44	0,02%	
1.02.04	SINAPI	98559	TRATAMENTO DE RODAPE COM VEU DE POLIESTER. AF_06/2018	SERVIÇO	54,00	M	5,86	316,44	0,10%	
1.02.05	SINAPI	95305	TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023	SERVIÇO	81,00	M2	15,76	1.276,56	0,41%	
1.02.06	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023	SERVIÇO	81,00	M2	5,28	427,68	0,14%	
1.02.07	SINAPI	88489	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023	SERVIÇO	81,00	M2	15,12	1.224,72	0,39%	
1.03 - Revisão tubulações sobre forro										
1.03.01	CPOS	46.02.070	TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES	SERVIÇO	10,00	M	108,01	1.080,10	0,34%	
1.03.02	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021	SERVIÇO	6,00	UN	95,75	574,50	0,18%	
1.03.03	CPOS	44.20.150	ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO	SERVIÇO	5,00	UN	63,23	316,15	0,10%	
1.03.04	CPOS	44.20.180	REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA	SERVIÇO	5,00	UN	148,58	742,90	0,24%	
1.04 - Moldura tipo "roda-teto" nas copas										
1.04.01	CPOS	22.20.050	MOLDURA DE GESSO SIMPLES, LARGURA ATE 6,0CM	SERVIÇO	156,00	M	26,18	4.084,08	1,30%	
1.04.02	SINAPI	88489	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023	SERVIÇO	390,00	M2	15,12	5.896,80	1,87%	
1.05 - Sistema de captação e drenagem										
1.05.01	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS MACICOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SERVIÇO	33,68	M2	164,52	5.540,21	1,76%	
1.05.02	CPOS	32.17.030	IMPERMEABILIZACAO EM ARGAMASSA POLIMERICA PARA UMIDADE E AGUA DE PERCOLACAO	SERVIÇO	135,36	M2	19,45	2.632,75	0,84%	
1.05.03	SINAPI	4030	VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO	MATERIAL	135,36	M2	7,81	1.057,16	0,34%	
1.05.04	CPOS	22.03.070	FORRO EM LAMINA DE PVC	SERVIÇO	651,05	M2	131,73	85.762,81	27,26%	SIM
1.05.05	CPOS	33.11.050	ESMALTE A BASE AGUA EM SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PREPARO	SERVIÇO	240,00	M2	64,67	15.520,80	4,93%	SIM
1.05.06	SINAPI	90440	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	SERVIÇO	24,00	UN	36,50	876,00	0,28%	
1.05.07	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	SERVIÇO	24,00	UN	63,18	1.516,32	0,48%	
1.05.08	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	SERVIÇO	140,00	M	48,37	6.771,80	2,15%	
1.05.09	CPOS	11.20.050	CORTE DE JUNTA DE DILATACAO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS	SERVIÇO	150,00	M	12,03	1.804,50	0,57%	
1.05.10	CPOS	03.01.020	DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	SERVIÇO	1,00	M3	353,98	353,98	0,11%	
1.05.11	SINAPI	90285	GRAUTE FGK=30 MPA; TRACO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	SERVIÇO	1,00	M3	790,17	790,17	0,25%	
1.05.12	SINAPI	100196	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	SERVIÇO	250,00	KGXKM	2,12	530,00	0,17%	
1.06 - Recomposição rodapé 1 andar e quina do predio										
1.06.01	CPOS	10.02.020	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE ACO	SERVIÇO	108,00	KG	10,39	1.122,12	0,36%	
1.06.02	CPOS	32.17.030	IMPERMEABILIZACAO EM ARGAMASSA POLIMERICA PARA UMIDADE E AGUA DE PERCOLACAO	SERVIÇO	129,60	M2	19,45	2.520,72	0,80%	
1.06.03	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023	SERVIÇO	21,60	M2	46,83	1.011,52	0,32%	
1.06.04	CPOS	32.15.100	IMPERMEABILIZACAO EM MANTA ASFALTICA PLASTOMERICA COM ARMADURA, TIPO III, ESPESSURA DE 4 MM, FACE EXPOSTA EM GEOTEXTIL COM MEMBRANA ACRILICA	SERVIÇO	20,00	M2	179,69	3.593,80	1,14%	
1.06.05	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇO	40,00	H	37,26	1.490,40	0,47%	
1.06.06	SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇO	40,00	H	34,73	1.389,20	0,44%	
1.06.07	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SERVIÇO	129,60	M2	6,09	789,26	0,25%	
1.06.08	SINAPI	87317	ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SERVIÇO	6,48	M3	475,44	3.080,85	0,98%	
1.07 - reparo impermeabilização garagem 1 andar										
1.07.01	SINAPI	97631	DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERVIÇO	20,00	M2	16,74	334,80	0,11%	
1.07.02	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023	SERVIÇO	20,00	M2	46,83	936,60	0,30%	
1.07.03	CPOS	32.15.100	IMPERMEABILIZACAO EM MANTA ASFALTICA PLASTOMERICA COM ARMADURA, TIPO III, ESPESSURA DE 4 MM, FACE EXPOSTA EM GEOTEXTIL COM MEMBRANA ACRILICA	SERVIÇO	20,00	M2	179,69	3.593,80	1,14%	
1.07.04	SINAPI	100479	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019	SERVIÇO	1,20	M3	673,99	808,78	0,26%	
1.07.05	CPOS	10.02.020	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE ACO	SERVIÇO	62,40	KG	10,39	648,33	0,21%	
1.07.06	CPOS	32.20.066	LONA PLASTICA EM POLIETILENO, 150 MICRAS, PARA CAMADA SEPARADORA DE PISO/PAVIMENTO	SERVIÇO	20,00	M2	2,23	44,60	0,01%	
1.08 - Textura e Pintura muro externo										
1.08.01	SINAPI	95305	TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023	SERVIÇO	533,00	M2	15,76	8.400,08	2,67%	
1.08.02	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023	SERVIÇO	533,00	M2	5,28	2.814,24	0,89%	
1.08.03	SINAPI	88489	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023	SERVIÇO	533,00	M2	15,12	8.058,96	2,56%	
1.09 - Forro										
1.09.01	CPOS	22.03.140	FORRO EM FIBRA MINERAL NRC 0.65, EM PLACAS ACUSTICAS REMOVIVEIS DE 625MM X 625MM	SERVIÇO	40,00	M2	291,91	11.676,40	3,71%	
1.09.02	SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	SERVIÇO	28,00	M	37,65	1.054,20	0,34%	
1.09.03	CPOS	02.05.202	ANDAIME TORRE METALICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METALICO	SERVIÇO	14,00	MXMES	30,73	430,22	0,14%	
1.10 - Correção Trincas Parede externa do prédio										
1.10.01	SINAPI	97631	DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERVIÇO	64,45	M2	16,74	1.078,89	0,34%	

NAIAN ROGERIO RIBEIRO DA SILVA
28/10/2026 12:49

DOUGLAS JEFFERSON GUSSO
28/10/2026 12:56

1.10.02	CPOS	32.20.060	TELA GALVANIZADA FIO 24 BWG, MALHA HEXAGONAL DE 1/2´, PARA ARMADURA DE ARGAMASSA	SERVIÇO	50,00	M2	20,68	1.034,00	0,33%
1.10.03	SINAPI	42529	FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAO DE MANTAS DE SUBCOBERTURA, L = *5* CM	SERVIÇO	40,00	M	1,36	54,40	0,02%
1.10.04	SINAPI	100309	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇO	16,00	H	81,66	1.306,56	0,42%
1.10.05	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇO	44,00	H	37,26	1.639,44	0,52%
1.10.06	SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇO	20,00	H	34,73	694,60	0,22%
1.10.07	SINAPI	95371	CURSO DE CAPACITACAO PARA TRABALHO EM ALTURA (NR-35)	SERVIÇO	44,00	H	0,58	25,52	0,01%
1.10.08	SINAPI	36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, COM 4 PONTOS DE ANCORAGEM, DE POLIESTER E NYLON	SERVIÇO	1,00	UN	183,15	183,15	0,06%
1.10.09	SINAPI	36149	TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	SERVIÇO	1,00	UN	206,07	206,07	0,07%
1.10.10	SINAPI	38200	CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA	SERVIÇO	1,00	100M	472,79	472,79	0,15%
1.10.11	CPOS	32.15.100	IMPERMEABILIZACAO EM MANTA ASFALTICA PLASTOMERICA COM ARMADURA, TIPO III, ESPESSURA DE 4 MM, FACE EXPOSTA EM GEOTEXTIL COM MEMBRANA ACRILICA	SERVIÇO	13,50	M2	179,69	2.425,81	0,77%
1.10.12	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	SERVIÇO	64,45	M2	60,81	3.919,20	1,25%
1.10.13	SINAPI	95305	TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023	SERVIÇO	135,00	M2	15,76	2.127,60	0,68%
1.10.14	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023	SERVIÇO	135,00	M2	5,28	712,80	0,23%
1.10.15	SINAPI	88489	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023	SERVIÇO	135,00	M2	15,12	2.041,20	0,65%
1.10.16	SINAPI	7170	TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS	SERVIÇO	250,00	M2	2,19	547,50	0,17%
1.10.17	SINAPI	34498	CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)	SERVIÇO	4,00	UN	128,16	512,64	0,16%
1.10.18	SINAPI	102655	FITA DE SINALIZACAO FIXADA NA ESTRUTURA. AF_03/2024	SERVIÇO	50,00	M	0,86	43,00	0,01%
1.10.19	CPOS	05.07.050	REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA METALICA - MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLASTICO E METAL	SERVIÇO	35,00	M3	141,90	4.966,50	1,58%
1.10.20	CPOS	05.07.040	REMOCAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CACAMBA METALICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLASTICO OU METAL	SERVIÇO	7,50	M3	118,97	892,27	0,28%
2 - Juntas de dilatação Garagem									
2.01.01	CPOS	01.23.020	LIMPEZA DE ARMADURA COM ESCOVA DE ACO	SERVIÇO	26,00	M2	13,08	340,08	0,11%
2.02.02	CPOS	32.07.090	JUNTA DE DILATACAO OU VEDACAO COM MASTIQUE DE SILICONE, 1,0 X 0,5 CM - INCLUSIVE GUIA DE APOIO EM POLIETILENO	SERVIÇO	104,00	M	13,26	1.379,04	0,44%
3 - Recomposição de uma cubeta da laje S1									
3.01.01	CPOS	03.01.020	DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	SERVIÇO	0,10	M3	353,98	35,39	0,01%
3.01.02	SINAPI	90285	GRAUTE FGK=30 MPA; TRACO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	SERVIÇO	0,22	M3	790,17	170,67	0,05%
3.01.03	CPOS	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	SERVIÇO	20,00	KG	11,42	228,40	0,07%
3.01.04	CPOS	09.01.030	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	SERVIÇO	2,00	M2	282,42	564,84	0,18%
3.01.05	CPOS	05.07.050	REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA METALICA - MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLASTICO E METAL	SERVIÇO	5,00	M3	141,90	709,50	0,23%
							SUBTOTAL - SERVIÇOS	**R$**	**314.632,32**
							BDI SERVIÇOS 20,60%	**R$**	**64.814,26**
							TOTAL:	**R$**	**379.446,58**

Engº Natan Rogério Ribeiro da Silva
CREA: 5070484241
ART: 2620263366697