

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO POVOADO BREJINHO NO MUNICÍPIO DE NAZARÉ/TO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 04-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 1	MUNICÍPIO / UF NAZARÉ/TO	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
1									286.239,74	
1.1.			RECEPEAMENTO ASFÁLTICO					-	286.239,74	
1.1.1.	SINAPI	103689	SERVIÇOS PRELIMINARES					-	15.031,73	
1.1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	M2	2,88	462,60	BDI 1	574,69	1.655,11	RA
1.1.1.2.	Composição	006	Mobilização e Desmobilização de equipamentos	Unidade	2,00	5.383,81	BDI 1	6.688,31	13.376,62	RA
1.2.			CAMADA DE ROLAMENTO					-	271.208,01	
1.2.1.	Composição	002	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	3.350,00	2,56	BDI 1	3,18	10.653,00	RA
1.2.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	117,25	1.480,17	BDI 1	1.838,82	215.601,65	RA
1.2.3.	SICRO	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	tkm	1.017,56	1,72	BDI 1	2,14	2.177,58	RA
1.2.4.	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	41.937,04	0,82	BDI 1	1,02	42.775,78	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

NAZARÉ/TO
Local
segunda-feira, 23 de junho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: MARCOS OLIVEIRA DA SIVA
CREA/CAU: 313.250 D/TO
ART/RRT: 0