

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau di
#PUB

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO POVOADO BREJINHO NO MUNICIPIO DE NAZARÉ/TO	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ

					Nº AGRUPADOR DE EVENTOS	FRENTES DE OBRA:	
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo			
1							RUA 01
1.1	RECEPEAMENTO ASFÁLTICO		-				1
1.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		-				286.239,74
1.1.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	AREA DA PLACA = 1,2 M X 2,4 M	2.SER	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,88
1.1.1.2	Mobilização e Desmobilização de equipamentos	Unidade	2,00	1 UNIDADE DE MOBILIZAÇÃO E 1 UNIDADE PARA DESMOBILIZAÇÃO	2.SER	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,00
1.2	CAMADA DE ROLAMENTO		-				
1.2.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	3.350,00	AREA DE RUA LEVANTADA	3.CA	CAMADA DE ROLAMENTO	3.350,00
1.2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	117,25	AREA DE RUA LEVANTADA X ESPESSURA DO CBUQ 0,035 M	3.CA	CAMADA DE ROLAMENTO	117,25
1.2.3	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	tkm	1.017,56	VOLUME DE MATERIAL POR M2 = 0,00045 T/M2 X AREA DE REPEFILAMENTO X (DISTÂNCIA DE GURUPI A NAZARÉ 675 KM)	3.CA	CAMADA DE ROLAMENTO	1.017,56
1.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	41.937,04	VOLUME DE MATERIAL POR M3 = 2,5548 T/M3 X VOLUME DE RECAPEAMENTO X (DISTÂNCIA DE ARAGUAÍNA A NAZARÉ 140 KM)	3.CA	CAMADA DE ROLAMENTO	41.937,04

NAZARÉ/TO
Local

segunda-feira, 23 de junho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: MARCOS OLIVEIRA DA SIVA
CREA/CAU: 313.250 D/TO
ART/RRT: