

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Pavimentação de Estradas Vicinais no Município de Nazaré -TO.	980499	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ

					Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:	
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo			1	2
1						TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	511.543,67	
1.1.	(Pavimentação de Estradas Vicinais no Município de Nazaré -TO)		-					
1.1.1.	(SERVIÇOS PRELIMINARES)		-					
1.1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	Area da placa = 1,8m * 3,6 m	1. SE	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,48	
1.1.1.2.	CUSTO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DOS ESQUIPAMENTOS	UN	1,00	1 unidade para mobilização e 1 unidade para desmobilização	1. SE	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,00	
1.1.2.	(TERRAPLENAGEM)		-					
1.1.2.1.	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	2.544,19	VIDE NOTA DE SERVIÇO - QUADRO DE RESUMO - (J) = comprimento do alimento* largura do subleito	2. TE	TERRAPLENAGEM	2.544,19	
1.1.2.2.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	595,49	VIDE NOTA DE SERVIÇO - QUADRO DE RESUMO (B)	2. TE	TERRAPLENAGEM	595,49	
1.1.2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.572,93	VIDE NOTA DE SERVIÇO - QUADRO DE RESUMO- (D) - ( MATERIAL RETIRADO 1,25 EMPOLAMENTO X DTM DA JAZIDA 6,0 KM)	2. TE	TERRAPLENAGEM	3.572,93	
1.1.2.4.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	484,61	MATERIAL ESCAVADO / 1 METRO	2. TE	TERRAPLENAGEM	484,61	
1.1.2.5.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	2.544,19	VIDE NOTA DE SERVIÇO - QUADRO DE RESUMO - (J) = comprimento da via * largura do subleito	2. TE	TERRAPLENAGEM	2.544,19	
1.1.2.6.	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³	M3	484,61	VIDE NOTA DE SERVIÇO - QUADRO DE RESUMO - (K)	2. TE	TERRAPLENAGEM	484,61	
1.1.2.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.907,65	VIDE NOTA DE SERVIÇO - QUADRO DE RESUMO- (L) - ( X 1,25 EMPOLAMENTO X DTM DA JAZIDA 19,85 KM)	2. TE	TERRAPLENAGEM	2.907,65	
1.1.2.8.	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	484,61	VIDE NOTA DE SERVIÇO - QUADRO DE RESUMO - (K)	2. TE	TERRAPLENAGEM	484,61	
1.1.3.	(PAVIMENTAÇÃO)		-					
1.1.3.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	2.423,04	Area Levantada para pavimentação = VIDE QUADRO RESUMO - (F) = (COMP. DA VIA * LARGURA DA VIA)	3. PA	PAVIMENTAÇÃO	2.423,04	
1.1.4.	(DRENAGEM)		-					

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Pavimentação de Estradas Vicinais no Município de Nazaré -TO.	980499	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ

					Nº AGRUPADOR DE EVENTOS	FRENTES DE OBRA:	
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo		1	2
1							
1.1.4.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	807,68	VIDE QUADRO RESUMO - (G)	4. DR	511.543,67	
1.1.5.	(SINALIZAÇÃO)		-			807,68	
1.1.5.1.	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	6,00	QUANTITATIVO DO PROJETO	5. SIN	6,00	
1.1.5.2.	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação e Advertência	UN	6,00	QUANTITATIVO DO PROJETO	5. SIN	6,00	
1.1.5.3.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	29,48	AREA DA FAIXA 14,739M2 X 2 UNIDADE	5. SIN	29,48	

NAZARÉ/TO  
Local  
  
terça-feira, 27 de maio de 2025

Responsável Técnico  
Nome: MARCOS OLIVEIRA DA SILVA  
CREA/CAU: 313.250 D/TO