

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 980499	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação de Estradas Vicinais no Município de Nazaré -TO.			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 11-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 1	MUNICÍPIO / UF NAZARÉ/TO	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
1									511.543,67	
1.			(Pavimentação de Estradas Vicinais no Município de Nazaré -TO)					-	511.543,67	
1.1.			(Pavimentação de Estradas Vicinais no Município de Nazaré -TO)					-	511.543,67	
1.1.1.			(SERVIÇOS PRELIMINARES)					-	16.239,79	
1.1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	463,13	BDI 1	571,41	3.702,74	RA
1.1.1.2.	Composição	006	CUSTO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DOS ESQUIPAMENTOS	UN	1,00	10.161,33	BDI 1	12.537,05	12.537,05	RA
1.1.2.			(TERRAPLENAGEM)					-	45.656,35	
1.1.2.1.	Composição	001	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	2.544,19	0,32	BDI 1	0,39	992,23	RA
1.1.2.2.	SINAPI	101114	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	595,49	4,53	BDI 1	5,59	3.328,79	RA
1.1.2.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.572,93	2,76	BDI 1	3,41	12.183,69	RA
1.1.2.4.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	484,61	0,66	BDI 1	0,81	392,53	RA
1.1.2.5.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	2.544,19	2,90	BDI 1	3,58	9.108,20	RA
1.1.2.6.	SICRO	4016007	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³	M3	484,61	7,16	BDI 1	8,83	4.279,11	RA
1.1.2.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.907,65	2,76	BDI 1	3,41	9.915,09	RA
1.1.2.8.	SINAPI	96388	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	484,61	9,13	BDI 1	11,26	5.456,71	RA
1.1.3.			(PAVIMENTAÇÃO)					-	390.085,21	
1.1.3.1.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	2.423,04	130,48	BDI 1	160,99	390.085,21	RA
1.1.4.			(DRENAGEM)					-	54.639,55	
1.1.4.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	807,68	54,83	BDI 1	67,65	54.639,55	RA
1.1.5.			(SINALIZAÇÃO)					-	4.922,77	
1.1.5.1.	SICRO	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	6,00	279,36	BDI 1	344,67	2.068,02	RA
1.1.5.2.	Composição	002	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação e Advertência	UN	6,00	246,05	BDI 1	303,58	1.821,48	RA

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 980499	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação de Estradas Vicinais no Município de Nazaré -TO.			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 11-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 1	MUNICÍPIO / UF NAZARÉ/TO	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
1									511.543,67	
1.1.5.3.	SINAPI	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	29,48	28,41	BDI 1	35,05	1.033,27	RA

RECURSO
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

NAZARÉ/TO
Local

terça-feira, 27 de maio de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: MARCOS OLIVEIRA DA SILVA
CREA/CAU: 313.250 D/TO
ART/RRT: 0