



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
ATERRO EPAVIMENTAÇÃO NA CABEÇEIRA DA PONTE EM NAZARÉ	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
1				
1.	PAVIMENTAÇÃO E DRENAG' EM NAZARÉ		-	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	AREA DA PLACA = 1,5M X 3,0 M
1.2.	TERRAPLENAGEM		-	
1.2.1.	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	2.224,59	AREA DA RUA A + RUA B
1.2.2.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	7.280,15	MATERIAL ESCAVADO ITEM 1.2.6 / 1 METRO
1.2.3.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	2.224,59	AREA DA RUA A + RUA B
1.2.4.	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³	M3	7.280,15	VOLUME DE ATERRO ESCAVADO RUA A 4.894,97 M2 + RUA B 2.385,18 - VIDE PROJETO 1/1
1.2.5.	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	M3	6.943,19	VOLUME DE ATERRO - VOLUME DE BASE
1.2.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	22.751,00	(Material Escavado do (ITEM - 1.2.6)) x (distancia do BOTA-FORA =2,50 Km) x (1,25 - 25% de Empolamento) - QUADRO DE RESUMO (D)
1.2.7.	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	336,96	VIDE NOTA DE SERVIÇO - QUADRO DE RESUMO (N)
1.3.	(PAVIMENTAÇÃO)		-	
1.3.1.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.	M2	2.224,59	AREA DA RUA A 1.481,88 M2 + RUA B 742,71 M2
1.3.2.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 - *ADAPITADA 105757	M2	2.224,59	AREA DA RUA A 1.481,88 M2 + RUA B 742,71 M2
1.3.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	89,00	AREA DA RUA A 1.481,88 M2 + RUA B 742,71 M2 X 0,04 M DE ESPESSURA
1.3.4.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	TXKM	33.119,39	VOLUME DE MATERIAL POR M3 = 2,5664 T/M3 X VOLUME DE PAVIMENTAÇÃO X (DISTÂNCIA DE NAZARÉ A ARAGUAÍNA 145 KM)

FRENTES DE OBRA:	RUA A	RUA B
	1	2
Agrupador de Eventos	1	2
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	337.101,74	168.876,56
SERVIÇOS PRELIMINARES	4,50	
TERRAPLENAGEM	1.481,88	742,71
TERRAPLENAGEM	4.894,97	2.385,18
TERRAPLENAGEM	1.481,88	742,71
TERRAPLENAGEM	4.894,97	2.385,18
TERRAPLENAGEM	4.666,13	2.277,06
TERRAPLENAGEM	15.297,00	7.454,00
TERRAPLENAGEM	228,84	108,12
(PAVIMENTAÇÃO)	1.481,88	742,71
(PAVIMENTAÇÃO)	1.481,88	742,71
(PAVIMENTAÇÃO)	59,00	30,00
(PAVIMENTAÇÃO)	21.955,55	11.163,84



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
ATERRO EPAVIMENTAÇÃO NA CABEÇEIRA DA PONTE EM NAZARÉ	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
1				
1.4.	MEIO FIO		-	
1.4.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	641,82	COMPRIMENTO DA ALIAMENTO DAS RUAS X 2
1.5.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		-	
1.5.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	1 UNIDADE DA COMPOSIÇÃO

FRENTES DE OBRA:	RUA A	RUA B
	1	2
	TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	337.101,74 168.876,56
	MEIO FIO	435,88 205,94
	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	0,50 0,50

NAZARÉ/TO
Local

terça-feira, 23 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico

Nome: MARCOS OLIVEIRA DA SILVA
CREA/CAU: 313.250 D/TO
ART/RRT: