



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ATERRO EPAVIMENTAÇÃO NA CABECEIRA DA PONTE EM NAZARÉ			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 08-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 1	MUNICÍPIO / UF NAZARÉ/TO	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
1									505.978,30	
1.			PAVIMENTAÇÃO E DRENAG' EM NAZARÉ					-	505.978,30	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.773,04	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	499,46	BDI 1	616,23	2.773,04	RA
1.2.			TERRAPLENAGEM					-	206.960,51	
1.2.1.	Composição	008	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	2.224,59	0,39	BDI 1	0,48	1.067,80	RA
1.2.2.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	7.280,15	0,66	BDI 1	0,81	5.896,93	RA
1.2.3.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	2.224,59	3,02	BDI 1	3,73	8.297,72	RA
1.2.4.	SICRO	4016007	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³	M3	7.280,15	7,33	BDI 1	9,04	65.812,56	RA
1.2.5.	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	M3	6.943,19	6,40	BDI 1	7,90	54.851,20	RA
1.2.6.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	22.751,00	2,39	BDI 1	2,95	67.115,45	RA
1.2.7.	SINAPI	96388	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	336,96	9,43	BDI 1	11,63	3.918,85	RA
1.3.			(PAVIMENTAÇÃO)					-	225.650,03	
1.3.1.	Composição	007	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.	M2	2.224,59	7,68	BDI 1	9,48	21.089,11	RA
1.3.2.	Composição	005	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 - *ADAPITADA 105757	M2	2.224,59	2,84	BDI 1	3,50	7.786,07	RA
1.3.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	89,00	1.454,18	BDI 1	1.794,17	159.681,13	RA
1.3.4.	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	TXKM	33.119,39	0,91	BDI 1	1,12	37.093,72	RA
1.4.			MEIO FIO					-	57.199,00	
1.4.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	641,82	72,23	BDI 1	89,12	57.199,00	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ATERRO EPAVIMENTAÇÃO NA CABEÇEIRA DA PONTE EM NAZARÉ			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 08-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 1	MUNICÍPIO / UF NAZARÉ/TO	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
1									505.978,30	
1.5.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					-	13.395,72	
1.5.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	10.857,28	BDI 1	13.395,71	13.395,72	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

NAZARÉ/TO
Local
terça-feira, 23 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: MARCOS OLIVEIRA DA SILVA
CREA/CAU: 313.250 D/TO
ART/RRT: 0