

PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS - TO  
CNPJ: 00.766.725/0001-95



**Obra**  
Contratação de empresa especializada em engenharia civil para execução das obras de implantação da pista de caminhada da Avenida Elza Leal

**Bancos**  
SINAPI - 12/2025 - Tocantins  
SBC - 02/2026 - Tocantins  
SICRO3 - 10/2025 - Tocantins  
ORSE - 11/2025 - Sergipe

**B.D.I.**  
26,97%

**Encargos Sociais**  
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

**Curva ABC de Serviços**

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	Preço na Base	Diferença em Relação a Base
95002	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022	Passeios de Concreto	m²	2.484,0	84,93	210.966,12	29,22	29,22	66,88	0,01%
171130	SBC	MEIO-FIO CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	PAVIMENTACOES EXTERNAS	M	1.767,0	72,71	128.478,57	17,79	47,01	57,27	0,00%
180028	SBC	PINTURA DE PISOS CIMENTADOS COM TINTA PROTETORA NOVACOR	PINTURAS	m²	2.484,0	27,76	68.955,84	9,55	56,56	21,87	0,00%
5219644	SICRO3	Tachão refletivo em resina sintética - monodirecional - fornecimento e colocação		un	400,0	97,58	39.032,00	5,41	61,96	76,86	0,00%
CPU_003	Próprio	EXECUÇÃO DE LOMBADA EM CONCRETO FCK=20MPA, LARGURA 3,70 M, 8 CM ALTURA, ANCORAGEM DE 5 CM.	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	M	46,0	768,81	35.365,26	4,90	66,86	507,01	19,43%
90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	640,0	40,27	25.772,80	3,57	70,43	31,72	0,00%
90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	160,0	156,85	25.096,00	3,48	73,90	123,54	0,00%
11472	ORSE	Regularização manual e compactação com placa vibratória	Execução de Cortes e Aterros	m²	2.484,0	9,07	22.533,32	3,12	77,03	7,24	-1,24%
103307	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	Mobiliário Urbano	UN	12,0	1.689,22	20.270,64	2,81	79,83	1.330,41	0,00%
172355	SBC	SINALIZACAO HORIZONTAL SPRAY BRANCO	URBANIZACAO	m²	47,82	377,18	18.036,74	2,50	82,33	297,07	0,00%
CPU_001	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL (REGULAMENTAÇÃO OU ADVERTÊNCIA) CHAPA DE AÇO GALVANIZADA nº # 16, D=60 CM, PELÍCULA ADESIVA RETRORREFLEXIVA, COM POSTE 2.1/2 " - L=3,00 m	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	UN	26,0	662,80	17.232,80	2,39	84,72	522,39	-0,07%
13	ORSE	Demolição de concreto manualmente	Demolições / Remoções	m³	44,18	345,87	15.280,53	2,12	86,83	272,58	-0,06%
172356	SBC	SINALIZACAO HORIZONTAL SPRAY AMARELO	URBANIZACAO	m²	40,0	345,87	13.834,80	1,92	88,75	272,41	0,00%
102501	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	m²	390,0	34,99	13.646,10	1,89	90,64	27,56	0,00%
CPU_002	Próprio	PLACA DUPLA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL (REGULAMENTAÇÃO OU ADVERTÊNCIA) CHAPA DE AÇO GALVANIZADA nº # 16, D=60 CM, PELÍCULA ADESIVA RETRORREFLEXIVA, COM POSTE 2.1/2 " - L=3,80 m	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	UN	12,0	1.010,60	12.127,20	1,68	92,32	800,07	-0,52%
13334	ORSE	Retirada manual de grama com reaproveitamento	Paisagismo	m²	2.484,0	4,62	11.476,08	1,59	93,91	3,70	-1,62%
021807	SBC	ATERRO SIMPLES,NAO COMPACTADO,COM EQUIPAMENTO MECANICO	CONTENCOES	m³	248,4	39,72	9.866,44	1,37	95,27	31,29	0,00%
12467	ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	Conversão InfoWORca	m	1.767,0	5,49	9.700,83	1,34	96,62	4,40	-1,59%
020656	SBC	APILOAMENTO E REGULARIZACAO MANUAL DE FUNDO DE CAVAS	PREPARACAO DO TERRENO	m²	265,05	33,64	8.916,28	1,23	97,85	26,50	0,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS - TO  
CNPJ: 00.766.725/0001-95

74210/001	SINAPI	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	5,0	816,82	4.084,10	0,57	98,42	303,01	112,31%
180507	SBC	PINTURA FAIXA DEMARCAÇÃO EM PISOS-TINTA NOVACOR-ESTACIONAMENTO	PINTURAS	M	1.000,0	2,67	2.670,00	0,37	98,79	2,11	0,00%
102510	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA A TRAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	M	440,0	6,06	2.666,40	0,37	99,16	4,78	0,00%
022809	SBC	CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE ENTULHO	DEMOLICOES	m³	88,35	24,36	2.152,20	0,30	99,45	19,19	0,00%
99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025	Limpeza de Obra	m²	2.484,0	0,72	1.788,48	0,25	99,70	0,57	0,00%
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	2,8	584,63	1.636,96	0,23	99,93	460,45	0,00%
5502985	SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal		m²	496,8	1,04	516,67	0,07	100,00	0,82	0,00%

**Total sem BDI**  
**Total do BDI**  
**Total Geral**

**568.802,52**  
**153.297,20**  
**722.099,72**

---

Marcos Aurélio Conceição da Silva  
Engenheiro Civil CREA 320822 D/TO