

1 PLANTA BAIXA TÉRREO
ESCALA 1 : 200

2 A - QUIOSQUES
ESCALA 1 : 200

3 B - PERGOLADOS
ESCALA 1 : 200

NOTAS GERAIS E ESPECIFICAÇÕES

1. CONFERIR EM CAMPO AS DIMENSÕES, OS ALINHAMENTOS E OS NÍVEIS ANTES DA EXECUÇÃO. EVENTUAIS DIVERGÊNCIAS DEVERÃO SER COMUNICADAS AO RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA DEFINIÇÃO DA SOLUÇÃO.

2. A EXECUÇÃO DEVERÁ SER COMPATIBILIZADA COM OS PROJETOS ESPECÍFICOS DOS QUIOSQUES, DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DO BUEIRO, BEM COMO COM OS RESPECTIVOS DETALHAMENTOS E MEMORIAIS.

3. A PISTA DE CAMINHADA TERÁ LARGURA DE 3,00 m, EM CONCRETO SIMPLES COM fck = 20 MPa E ESPESSURA DE 6 cm NA PARTE CENTRAL. NAS DUAS LATERAIS, EXECUTAR ENGROSSAMENTO COM 12 cm DE LARGURA E 15 cm DE ALTURA TOTAL, MEDIDOS A PARTIR DA SUPERFÍCIE ACABADA.

4. O APOIO DO PAVIMENTO DEVERÁ ESTAR REGULARIZADO E COMPACTADO, LIVRE DE MATÉRIA ORGÂNICA E MATERIAIS INADEQUADOS. TRECHOS COM SOLO INSTÁVEL DEVERÃO RECEBER SOLUÇÃO DEFINIDA PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO ANTES DA CONCRETAGEM.

5. EXECUTAR JUNTAS SERRADAS DE CONTROLE DE RETRAÇÃO TRANSVERSAIS A CADA 1,50 m E UMA JUNTA LONGITUDINAL NO EIXO DA PISTA, FORMANDO PAINÉIS DE APROXIMADAMENTE 1,50 × 1,50 m. AJUSTAR A DISTRIBUIÇÃO NAS CURVAS E NOS ENCONTROS, EVITANDO PAINÉIS ALONGADOS E CANTOS AGUDOS.

6. OS CORTES TERÃO PROFUNDIDADE DE 2,5 cm NA PARTE CENTRAL. AS JUNTAS TRANSVERSAIS DEVERÃO PROSSEGUIR SOBRE OS ENGROSSAMENTOS LATERAIS, COM PROFUNDIDADE DE 4 cm NESSES TRECHOS. REALIZAR A SERRAGEM ANTES DO SURGIMENTO DE FISSURAS, ASSIM QUE O CONCRETO PERMITIR O CORTE SEM ESBOROAMENTO DAS BORDAS.

7. PREVER JUNTAS DE ISOLAMENTO NOS ENCONTROS COM ESTRUTURAS FIXAS, EM TODA A ESPESSURA DO CONCRETO, COM MATERIAL COMPRESSÍVEL E SELANTE FLEXÍVEL, CONFORME DETALHAMENTO. PROGRAMAR AS INTERRUPÇÕES DE CONCRETAGEM PARA COINCIDIREM COM AS JUNTAS PREVISTAS.

8. A PISTA TERÁ CAIMENTO TRANSVERSAL DE 1% EM DIREÇÃO AO AÇUDE, CORRESPONDENTE A 3 cm DE DESNÍVEL NA LARGURA DE 3,00 m. EVITAR DEPRESSÕES E PONTOS DE ACÚMULO DE ÁGUA.

9. EXECUTAR A CURA DO CONCRETO E PROTEGER O PAVIMENTO CONTRA TRÁFEGO PREMATURO. APLICAR PINTURA AZUL PRÓPRIA PARA PISO EXTERNO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE, RESPEITANDO AS CONDIÇÕES DE CURA, PREPARO DO SUBSTRATO E APLICAÇÃO INDICADAS PELO FABRICANTE.

10. AS ÁREAS PAVIMENTADAS DAS PRAÇAS RECEBERÃO BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO TIPO PAVER, COM DIMENSÕES DE 20 × 10 cm E ESPESSURA DE 6 cm, NA COR NATURAL DO CONCRETO, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA DE 10 cm, SEM CAMADA DE BRITA SUBJACENTE, CONFORME A SEÇÃO DEFINIDA PARA O PROJETO.

11. DELIMITAR O PAVIMENTO INTERTRAVADO COM MEIO-FIO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO, GARANTINDO O CONFINAMENTO DAS PEÇAS. EXECUTAR O PREENCHIMENTO DAS JUNTAS E A COMPACTAÇÃO FINAL, MANTENDO A SUPERFÍCIE REGULAR E SEM PEÇAS SOLTAS.

12. O ESCOAMENTO SUPERFICIAL DAS PRAÇAS SERÁ DIRECIONADO AO AÇUDE. OS CAIMENTOS E AS COTAS DAS ÁREAS EM PAVER DEVERÃO SER DEFINIDOS NO DETALHAMENTO DE NÍVEIS ANTES DA EXECUÇÃO.

13. A IMPLANTAÇÃO DA PISTA CONSIDERA DESNÍVEL DE 1,50 m ACIMA DO NÍVEL MÁXIMO HISTÓRICO DO AÇUDE INFORMADO PARA O PROJETO. MATERIALIZAR E CONFERIR ESSA REFERÊNCIA ALTIMÉTRICA EM CAMPO ANTES DA EXECUÇÃO.

14. OS TALUDES E AS ÁREAS GRAMADAS RECEBERÃO GRAMA ESMERALDA, COM PREPARO DO SOLO E MANUTENÇÃO ATÉ O PEGAMENTO. O ESCOAMENTO EM DIREÇÃO AO AÇUDE NÃO DEVERÁ PROVOCAR SULCOS, EROSÃO DOS TALUDES OU CARREAMENTO DE SOLO.

15. EXECUTAR BUEIRO DUPLO A MONTANTE DO AÇUDE CONFORME PROJETO ESPECÍFICO. PRESERVAR O BUEIRO EXISTENTE A JUSANTE E MANTER DESOBSTRUÍDAS AS PASSAGENS DE ÁGUA DURANTE OS SERVIÇOS.

16. EXECUTAR RAMPA DE ACESSIBILIDADE ENTRE O ESTACIONAMENTO E OS QUIOSQUES, CONFORME DETALHAMENTO ESPECÍFICO, GARANTINDO CONTINUIDADE DO PERCURSO E SUPERFÍCIE REGULAR E ANTIDERRAPANTE. O PISO TÁTIL NÃO INTEGRA ESTA ETAPA; A SOLUÇÃO COMPLETA DE ACESSIBILIDADE DEVERÁ SER COMPATIBILIZADA EM PROJETO PRÓPRIO.

17. OS POSTES DE ILUMINAÇÃO TERÃO 6,00 m DE ALTURA, SENDO PD — POSTE CÔNICO DUPLO NAS PRAÇAS — E PS — POSTE CÔNICO SIMPLES AO LONGO DA PISTA. FUNDAÇÕES, LUMINÁRIAS, CIRCUITOS, ATERRAMENTO E DEMAIS COMPONENTES SEGUIRÃO O PROJETO ELÉTRICO E OS DETALHES CORRESPONDENTES.

18. OS BANCOS SERÃO EM PVC COM APARÊNCIA DE MADEIRA, ADEQUADOS AO USO EXTERNO, INSTALADOS E FIXADOS CONFORME ORIENTAÇÕES DO FABRICANTE, SEM OBSTRUIR AS FAIXAS DE CIRCULAÇÃO.

19. OS PERGOLADOS SERÃO EXECUTADOS EM MADEIRA, SEM COBERTURA, CONFORME DETALHAMENTO PRÓPRIO. A MADEIRA DEVERÁ RECEBER TRATAMENTO PRESERVATIVO CONTRA CUPINS E AGENTES BIOLÓGICOS, ALÉM DE PROTEÇÃO IMPERMEABILIZANTE COMPATÍVEL COM O USO EXTERNO E A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES.

20. OS QUIOSQUES DEVERÃO SER EXECUTADOS CONFORME SUAS PRANCHAS E PROJETOS ESPECÍFICOS, COMPATIBILIZANDO OS ACESSOS, OS NÍVEIS E AS INSTALAÇÕES COM A URBANIZAÇÃO.

21. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E AS INTERVENÇÕES NAS MARGENS DEVERÃO RESPEITAR OS LIMITES E AS CONDICIONANTES DA LICENÇA AMBIENTAL. NÃO DEPOSITAR ENTULHO, SOLO EXCEDENTE, RESÍDUOS OU ÁGUA DE LAVAGEM DE CONCRETO NO AÇUDE.

22. AO FINAL DOS SERVIÇOS, REALIZAR A LIMPEZA DAS ÁREAS, REMOVER OS RESÍDUOS PARA DESTINAÇÃO ADEQUADA E RECOMPOR OS TRECHOS AFETADOS PELA EXECUÇÃO.

URBANISMO

CONTRUÇÃO DE UM PARQUE E PISTA DE CAMINHADA

LOTE	QUADRA	BAIRRO	CIDADE
001	002	SETOR AÇUDE DA GOIABA	AXIXÁ DO TOCANTINS -TO

DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA RECONHECIMENTO, POR PARTE DA PREFEITURA, DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO.

QUADRO DE ÁREAS

PRAÇA 1	788,50 M²
PRAÇA 2	2250,50 M²
PISTA DE CAMINHADA	1204,04 M²
ÁREA TOTAL PARQUE	19147,50 M²

PROPRIETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS
CNPJ: 00.766.725/0001-95.

SITUAÇÃO ESQUEMÁTICA



COORDENADAS (-5°36'40.25", - 47°45'15.45")

PROJETO

MARCOS AURÉLIO CONCEIÇÃO DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL CREA 320822 D/TO

EXECUÇÃO

APROVAÇÕES

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS
Praça Três poderes, nº 335, centro, cep: 77.930-000

MÊS/ANO	99	01
DATA	Nº FOLHAS	FOLHA Nº

ESCALA -