



OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ARAPOEMA - TO

Área: 490,46 m²

MUNICÍPIO: ARAPOEMA - TO

LOCAL: RUA MATO GROSSO, Nº 1340, CENTRO.

LEVANTAMENTO DE ÁREAS E AMBIENTES

ITEM	AMBIENTE	ÁREA	PERIMETRO	PÉ DIREITO	PORTA (m²)	JANELA (m²)	ÁREA DE PINTURA INTERNA (m²)	ÁREA DE PINTURA EXTERNA (m²)	RASGOS NA PAREDE COMP. (M)	EXECUÇÃO DE PAREDE (m²)	DEMOLIÇÕES (m²)
1	HALL DE ENTRADA	9,99	13,6	0	0	0	0	19,67	0	0	0
2	RECEPÇÃO	23,25	19,3	3,25	8,03	2	57,62	20,16	1,6	0	0
3	PLENÁRIO	105	44	3,74	4,87	14	148,29	63,61	6,4	0	0
4	ADMINISTRAÇÃO	10,5	13	3,25	1,68	2	38,56	12,62	1,6	0	0
5	TESOURARIA	10,5	13	3,25	1,68	2	38,56	12,85	1,6	0	0
6	GABINETE 08	10,5	13	3,25	1,68	2	38,56	14,98	1,6	0	0
7	CIRCULAÇÃO 1	16,44	24,92	3,25	0	0	43,11	0	0	0	0
8	COPA	13,95	15,3	3,25	1,68	2	42,29	12,32	1,6	10,07	2
9	GABINETE 07	10,5	13	3,25	1,68	2	39,54	6,55	1,6	0	0
10	GABINETE 06	10,35	12,9	3,25	1,68	2	38,56	10,31	1,6	0	0
11	GABINETE 05	10,35	12,9	3,25	1,68	2	38,56	10,31	1,6	0	0
12	GABIENTE 04	12,45	14,3	3,25	1,68	2	43,12	25,02	1,6	0	0
13	CIRCULAÇÃO 2	18	27	3,25	0	0	64,93	0	0	0	0
14	GABIENTE 03	10,5	13	3,25	1,68	2	38,88	15	1,6	0	0
15	GABINETE 02	10,5	13	3,25	1,68	2	38,88	12,82	1,6	0	0
16	GABIENTE 01	10,5	13	3,25	1,68	2	38,88	12,62	1,6	0	0
17	CIRCULAÇÃO 3	11,7	18,6	3,25	0	0	34,28	0	0	0	0
18	CIRCULAÇÃO 4	18	27	3,25	0	0	33,93	0	0	0	0
19	PRESIDENCIA	18,2	17,1	3,25	1,89	2	50,75	13,76	1,6	0	0

20	WC PRESIDENCIA	2,57	6,69	3,25	1,26	0,5	0	0	0	0	0
21	WC/MASCULINO	10,14	16,7	3,25	0	0,9	0	9,95	0	0	0
22	WC FEMININO	7,85	14	3,25	0	0,54	0	6,44	0	0	0
23	COZINHA	10,52	13,14	3,00	1,47	1	34,95	9,97	0	0	8,31
24	DEPOSITO	10,9	13,34	3,00	1,68	1	37,34	10,35	0	0	0
25	ALMOXARIFADO	14,44	15,2	3,00	1,68	1	42,92	25,25	0	0	0
26	CIRCULAÇÃO 5	19,78	23,78	3,00	1,68	1	29,16	0	0	0	0
27	FACHADA		0	0,00	0	0	0	82,95	0	0	0
28	MURO		0	0,00	0	0	96,4	0	0	0	0
TOTAIS							1108,07	407,51	27,2	10,07	10,31

Eng. Civil Douglas de Sousa Proença
CREA 309837D/TO



OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ARAPOEMA - TO

Área: 490,46 m²

MUNICÍPIO: ARAPOEMA - TO

LOCAL: RUA MATO GROSSO, Nº 1340, CENTRO.

LEVANTAMENTO DE ÁREAS E AMBIENTES

ITEM	AMBIENTE	PORTÃO METÁLICO (m²)	PINTURA PORTA MADEIRA (m²)	PINTURA FORRO GESSO (m²)	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE PAREDE (m²)	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDE (m²)	DEMOLIÇÃO DE REVEST. CERÂMICO (m²)	EXECUÇÃO DE REBOCO (m²)
1	HALL DE ENTRADA	0	0	0	0	0	0	0
2	RECEPÇÃO	0	0	23,25	0	0	0	0
3	PLENÁRIO	0	1,68	105	20,87	20,87	0	20,87
4	ADMINISTRAÇÃO	0	1,68	10,5	0	0	0	0
5	TESOURARIA	0	1,68	10,5	0	0	0	0
6	GABINETE 08	0	1,68	10,5	0	0	0	0
7	CIRCULAÇÃO 1	0	0	16,44	0	0	0	0
8	COPA	0	1,68	13,95	28,21	0	28,21	47,71
9	GABINETE 07	0	1,68	10,5	0	0	0	0
10	GABINETE 06	0	1,68	10,35	0	0	0	0
11	GABINETE 05	0	1,68	10,35	0	0	0	0
12	GABIENTE 04	0	1,68	12,45	0	0	0	0
13	CIRCULAÇÃO 2	0	0	18	0	0	0	0
14	GABIENTE 03	0	1,68	10,5	0	0	0	0
15	GABINETE 02	0	1,68	10,5	0	0	0	0
16	GABIENTE 01	0	1,68	10,5	0	0	0	0
17	CIRCULAÇÃO 3	0	0	11,7	0	0	0	0
18	CIRCULAÇÃO 4	0	0	18	0	0	0	0
19	PRESIDENCIA	0	1,89	18,2	0	0	0	0

20	WC PRESIDENCIA	0	1,26	2,57	0	0	0	0
21	WC/MASCULINO	0	0	10,14	0	0	0	0
22	WC FEMININO	0	0	7,85	0	0	0	0
23	COZINHA	0	1,47	10,52	0	0	0	0
24	DEPOSITO	0	1,68	10,9	0	0	0	0
25	ALMOXARIFADO	0	1,68	14,44	0	0	0	0
26	CIRCULAÇÃO 5	0	1,68	0	0	0	0	0
27	FACHADA	0	0	0	0	0	0	0
28	MURO	14,49	0	0	0	0	0	0
TOTAIS		14,49	59,64	387,61	49,08	20,87	28,21	68,58

Eng. Civil Douglas de Sousa Proença
CREA 309837D/TO