



Prefeitura Municipal de Rio Claro
ESTADO DE SÃO PAULO



Fundação Secretária Municipal de Saúde
Prefeitura Municipal de Rio Claro




OBRA: REFORMA MURO USF BOM SUCESSO

END: RUA 6, JW, 680, JARDIM NOVO WENZEL - RIO CLARO/SP

PLANILHA ORÇAMENTO ESTIMATIVO

SIURB JUL/24				DATA BASE		NOV/2024	BDI=	1,30
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PÇO UNIT.	PÇO UNIT. + BDI	PÇO TOTAL
REFORMA MURO BOM SUCESSO								
1	17-050-001	SIURB	DEMOLIÇÃO DE MURO DE ALVENARIA - H=1,80 A 2,00M	M	23,00	53,80	69,67	1.237,40
2	17-080-097	SIURB	RETRADA DE PORTÃO METÁLICO	M²	6,00	71,88	93,08	431,28
3	17-070-094	SIURB	RECOLOCAÇÃO DE PORTÃO METÁLICO	M²	6,00	89,50	115,90	537,00
4	01-005-001	SIURB	TAPUME CHAPA COMPENSADA 6MM	M²	100,00	79,52	102,98	7.952,00
5	17-001-064	SIURB	MURO DE FECHO EM BLOCOS E ESTRUTURA DE CONCRETO, FUNDADAÇÃO COM BROCHAS	M	23,00	781,68	1.012,28	17.978,64
6	11-003-004	SIURB	CHAPISCO RÚSTICO GROSSO, COM ADIÇÃO DE BRITA N 1	M²	100,00	20,60	26,68	2.060,00
7	15-001-015	SIURB	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M²	100,00	17,56	22,74	1.756,00
8	10-011-031	SIURB	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 25CM	M	23,00	48,89	63,31	1.124,47
9	01-001-007	SIURB	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CACAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA	M²	10,00	124,88	161,72	1.248,80
			SUB-TOTAL		100,00%			34.325,69
								44.451,64

ITEM COMPONENTE DO BDI	% ADOPTADA
GARANTIA	1,00
RISCO	1,27
DESPESA FINANCEIRA	1,39
ENCARGOS SOCIAIS	4,50
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5,50
TRIBUTOS	6,88
LUCRO	8,96
TOTAL	29,50


Rodrigo Tediano dos Santos
Engenheiro Civil
CREA/SP 5.063.737.400
FMSRC

Prefeitura Municipal de Rio Claro

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO										
OBRA: REFORMA MURO USF BOM SUCESSO										NOV/2024
ITEM	SERVIÇOS	VALOR GLOBAL	% S/ TOTAL	1º MÊS			2º MÊS			TOTAL
				15	30		15	30		
	REFORMA									
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES	14.075,98	% 31,67 R\$	31,67						31,67 14.075,98
2	FUNDAÇÃO E ALVENARIA DO MURO	23.282,34	% 52,38 R\$		26,19	11.641,17	26,19			52,38 23.282,34
3	REVESTIMENTO E PINTURA DO MURO	4.941,72	% 11,12 R\$					11,12		11,12 4.941,72
4	PORTÃO E RUFO DO MURO	2.151,60	% 4,84 R\$					4,84		4,84 2.151,60
	TOTAL	44.451,64	% 100,00 R\$	31,67 14.075,98	26,19 11.641,17	25.717,15	26,19 11.641,17	15,96 7.093,32	18.734,49	100,00 44.451,64 44.451,64

-44.451,64


FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO
 Eng. Rodrigo Teciãno dos Santos