

OBRA: REFORMA DA QUADRA PÉROLAS DO SUL
LOCAL: RUA AMÂNCIO DE SOUZA -PERÓLAS DO SUL
CIDADE: BELA VISTA - GO
TAB. REFERÊNCIA: GOINFRA - TABELA 243 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - FEVEREIRO/2024
*REF. SINAPI - MAIO/2024
DATA: 24/05/2024

COMPOSIÇÕES

COMPOSIÇÃO	CÓDIGO INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI - DESONERADO	PREÇO TOTAL SEM BDI - DESONERADO
COMP.01		REPAROS ELÉTRICOS E REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS EXISTENTES	UN			R\$ 3.662,66
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,0000	R\$ 26,57	R\$ 2.125,60
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	65,0000	R\$ 19,62	R\$ 1.275,30
SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	22,0000	R\$ 4,39	R\$ 96,58
SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	22,0000	R\$ 6,05	R\$ 133,10
SINAPI-I	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	2,0000	R\$ 8,55	R\$ 17,10
SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	8,0000	R\$ 1,64	R\$ 13,12
GOINFRA-I	3350	ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102)	un	3,0000	R\$ 0,62	R\$ 1,86

OBS: FOI FEITO APENAS UMA COMPOSIÇÃO PARA OS REPAROS ELÉTRICOS A SEREM FEITOS NO LOCAL.



PAULA FRASSINETTE VILELA BARROSO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA: 1018251960/D-GO