



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Pavimentação asfáltica de vias públicas no Município de Bela Vista de Goiás	881572	1062616-86	Prefeitura Municipal de Bela Vista de Goiás

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	1	2
Pavimentação	asfáltica de vias públicas no Município de Bela Vista de Goiás					TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	84.559,51	95.796,37
3.	Pavimentação asfáltica de vias públicas no Município de Bela Vista de Goiás		-					
3.1.	Drenagem superficial		-					
3.1.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	1.209,64	CONFORMA PLANILHA DE REPROGRAMAÇÃO	2.Dre	Drenagem superficial		1.209,64
3.1.2.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	1.786,80	CONFORMA PLANILHA DE REPROGRAMAÇÃO	2.Dre	Drenagem superficial	1.786,80	
3.2.	Calçadas em concreto		-					
3.2.1.	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	5.569,27	CONFORMA PLANILHA DE REPROGRAMAÇÃO	3.Cal	Calçadas em concreto		
3.2.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	556,93	CONFORMA PLANILHA DE REPROGRAMAÇÃO	3.Cal	Calçadas em concreto		
3.2.3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	323,45	CONFORMA PLANILHA DE REPROGRAMAÇÃO	3.Cal	Calçadas em concreto		
3.2.4.	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020	M2	40,87	CONFORMA PLANILHA DE REPROGRAMAÇÃO	3.Cal	Calçadas em concreto		
3.3.	Sinalização viária		-					
3.3.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	125,58	CONFORMA PLANILHA DE REPROGRAMAÇÃO	4.Sin	Sinalização viária		
3.3.2.	PLACA DE PARE EM CHAPA DE AÇO N.16 COM PINTURA REFLETIVA 0,25M²/UM E TUBO DE AÇO FALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50MM, Hútil = 2,50M	UNI.	14,00	CONFORMA PLANILHA DE REPROGRAMAÇÃO	4.Sin	Sinalização viária		
3.3.3.	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO EM CHAPA DE AÇO N.18 COM PINTURA SEMI-REFLETIVA E TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50MM, Hútil = 2,50 m	UNI.	15,00	CONFORMA PLANILHA DE REPROGRAMAÇÃO	4.Sin	Sinalização viária		
3.4.	Administração local		-					
3.4.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNI.	0,37	CONFORMA PLANILHA DE REPROGRAMAÇÃO	5.Adr	Administração local	0,06	0,06
3.4.2.	ALUGUEL DE CONTAINER/ESCRITÓRIO	UNI.	1,88	CONFORMA PLANILHA DE REPROGRAMAÇÃO	5.Adr	Administração local	0,31	0,31

Bela Vista de Goiás/GO

Local

terça-feira, 29 de abril de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: Iuri de Oliveira Schmitz

CREA/CAU: 1020348585D-GO

ART/RRT: 1020250119520



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Pavimentação asfáltica de vias públicas no Município de Bela Vista de Goiás	881572	1062616-86	Prefeitura Municipal de Bela Vista de Goiás

				#REF!							
				Ruas: 04,12 e 41	Ruas: 45,47 e 49 (abaixo da 16)	Ruas: 49 (acima Rua 16), 51 e 53-A	Ruas: 04,12,33,41,4 5,47,49,51 e 53-A				
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4	5	6	7			
Pavimentação asfáltica de vias públicas no Município de Bela Vista de Goiás				107.621,66	127.615,69	126.153,90	41.388,12				
3.	Pavimentação asfáltica de vias públicas no Município de Bela Vista de Goiás		-								
3.1.	Drenagem superficial		-								
3.1.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	1.209,64								
3.1.2.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	1.786,80								
3.2.	Calçadas em concreto		-								
3.2.1.	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	5.569,27	1.096,64	2.249,38	2.223,25					
3.2.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	556,93	109,66	224,94	222,33					
3.2.3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	323,45	99,82	112,47	111,16					
3.2.4.	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020	M2	40,87				40,87				
3.3.	Sinalização viária		-								
3.3.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	125,58				125,58				
3.3.2.	PLACA DE PARE EM CHAPA DE AÇO N.16 COM PINTURA REFLETIVA 0,25M²/UM E TUBO DE AÇO FALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50MM, Hútil = 2,50M	UNI.	14,00				14,00				
3.3.3.	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO EM CHAPA DE AÇO N.18 COM PINTURA SEMI-REFLETIVA E TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50MM, Hútil = 2,50 m	UNI.	15,00				15,00				
3.4.	Administração local		-								
3.4.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNI.	0,37	0,06	0,06	0,06	0,07				
3.4.2.	ALUGUEL DE CONTAINER/ESCRITÓRIO	UNI.	1,88	0,31	0,31	0,32	0,32				

Bela Vista de Goiás/GO

Local

terça-feira, 29 de abril de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: Iuri de Oliveira Schmitz

CREA/CAU: 1020348585D-GO

ART/RRT: 1020250119520