

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	001	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2		0,00	50,22
SINAPI-I	5318	DILUENTE AGUARRAS	L	0,13	0,00	20,08
SINAPI	5824	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,003333	0,00	219,10
SINAPI-I	7343	TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)	L	0,6	0,00	38,25
SINAPI-I	7348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	L	0,03	0,00	18,09
SINAPI-I	44478	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184	KG	2,14	0,00	10,33
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03333	0,00	21,48
SINAPI	95133	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	0,00333	0,00	174,18

COMPOSIÇÃO	002	PLACA DE PARE EM CHAPA DE AÇO N.16 COM PINTURA REFLETIVA 0,25M²/JUM E TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50MM, Hútil = 2,50M	UNI.		0,00	805,29
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3226	0,00	30,24
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5783	0,00	21,48
SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,59	0,00	924,00
SINAPI-I	21013	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	3,5	0,00	67,99

COMPOSIÇÃO	003	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO EM CHAPA DE AÇO N.18 COM PINTURA SEMI-REFLETIVA E TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50MM, Hútil = 2,50 m	UNI.		0,00	524,13
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3226	0,00	30,24
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5783	0,00	21,48
SINAPI-I	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2	0,00	132,00
SINAPI-I	21013	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	3,5	0,00	67,99

COMPOSIÇÃO	004	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNI.		0,00	15.334,92
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,5	0,00	6.133,97

COMPOSIÇÃO	005	ALUGUEL DE CONTAINER/ESCRITÓRIO	UNI.		0,00	650,39
SINAPI-I	10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	1	0,00	650,39

31/01/2025

Data

 Responsável Técnico: Iuri de Oliveira Schmitz
 CREA/CAU: 1020348585D-G0