



PROGRAMA
TERRITÓRIOS DA CULTURA
CEU DA CULTURA

ETAPA DO PROJETO:
EXECUTIVO

DATA DO ORÇAMENTO:
24/02/2026

Nº DA REVISÃO:
R03

ENCARGOS SOCIAIS (S):
DESONERADO
HORISTA: 46,77%
MENSALISTA: 81,46%

B.D.I.
25,97%

PROJETO:
CEU DA CULTURA - NUCLEO BASICO EDIFICADO (NBE00)

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1.1.1.1								
Composição	481	Próprio	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - BAIXA TENSÃO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	KWH	1,0000000		1,09
Insumo	14250	SINAPI	ENERGIA ELETTRICA COMERCIAL, BAIXA TENSÃO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS	Franquia	KWH	1,0100000	1,08	1,09
1.1.1.2								
Composição	482	Próprio	CONSUMO DE TELEFONIA/INTERNET FIXA E/OU MÓVEL	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	MÊS	1,0000000		149,99
Insumo	1318	Próprio	PLANO DE TELEFONIA/INTERNET	Material	mes	1,0000000	149,99	149,99
1.1.1.3								
Composição	484	Próprio	CONSUMO DE ESGOTO - REDE PÚBLICA	SEOF - SERVIÇOS ESPECIAIS	M³	1,0000000		9,38
Insumo	2759	Próprio	CONSUMO DE ESGOTO (CATEGORIA PÚBLICA)**	Material	m³	1,0000000	9,38	9,38
1.1.1.4								
Composição	483	Próprio	CONSUMO DE ÁGUA TRATADA	SEOF - SERVIÇOS ESPECIAIS	M³	1,0000000		11,73
Insumo	2755	Próprio	CONSUMO DE ÁGUA (CATEGORIA PÚBLICA)**	Material	m³	1,0000000	11,73	11,73
1.1.1.5								
Composição	399	Próprio	CONSUMO COMBUSTIVEL - VEÍCULO LEVE (10 km/l e 500 km/mês)	SEOF - SERVIÇOS OPERACIONAIS	MES	1,0000000		322,00
Insumo	4222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	50,0000000	6,44	322,00
2.1.2.1								
Composição	407	Próprio	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	M²	1,0000000		571,73
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI:	H	0,3000000	32,57	9,77
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI:	H	6,3400000	30,33	192,29
Composição Auxiliar	73372	SINAPI	PINHO DE TERCEIRA 1" X 12" E 1" X 9"	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M2	1,0200000	70,41	71,81
Composição Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI:	H	0,0700000	22,71	1,59
Composição Auxiliar	98679	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	Pisos	m²	1,0000000	39,97	39,97
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI:	H	0,0700000	31,91	2,23
Composição Auxiliar	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	Constituição para Estruturas de	m³	0,0150000	324,68	4,87
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI:	H	7,0300000	22,42	157,61
Composição Auxiliar	94969	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0150000	471,40	7,07
Insumo	10567	SINAPI	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2500000	11,58	2,90



PROGRAMA
TERRITÓRIOS DA CULTURA **CEU DA CULTURA**

ETAPA DO PROJETO:
EXECUTIVO

DATA DO ORÇAMENTO:
24/02/2026

Nº DA REVISÃO:
R03

ENCARGOS SOCIAIS (S):
DESONERADO
HORISTA: 46,77%
MENSALISTA: 81,46%

B.D.I.
25,97%

PROJETO:
CEU DA CULTURA - NUCLEO BASICO EDIFICADO (NBE00)

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO									
Insumo	Código	Banco	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	1346	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 10 MM	Material	m²	0,3860000	74,30	28,68	
Insumo	12128	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)	Material	UN	0,0230000	8,66	0,20	
Insumo	10555	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	0,0115000	227,01	2,61	
Insumo	5088	SINAPI	PORTA CADEADO EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3 1/2"	Material	UN	0,0058000	7,63	0,04	
Insumo	21127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0240000	3,59	0,09	
Insumo	2432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPABOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	0,0346000	28,61	0,99	
Insumo	5085	SINAPI	CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES	Material	UN	0,0058000	33,93	0,20	
Insumo	11056	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,8 X 30 MM (1.1/4")	Material	UN	1,2800000	0,06	0,08	
Insumo	10490	SINAPI	VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO	Material	m²	0,0230000	111,56	2,57	
Insumo	4491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,9000000	10,25	9,23	
Insumo	39389	SINAPI	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W	Material	UN	0,0461000	11,22	0,52	
Insumo	4777	SINAPI	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	Material	KG	0,3030000	8,02	2,43	
Insumo	4448	SINAPI	VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,7000000	27,15	19,01	
Insumo	12296	SINAPI	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS	Material	UN	0,0461000	2,93	0,14	
Insumo	7194	SINAPI	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	Material	m²	0,3180000	29,19	9,28	
Insumo	11891	SINAPI	CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2	Material	M	0,5360000	5,60	3,00	
Insumo	1607	SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Material	CJ	0,2140000	0,18	0,04	
Insumo	5075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,1000000	20,29	2,03	
Insumo	11467	SINAPI	FECHADURA DE SOBREPOR TIPO CAIXAO, EM FERRO COM ACABAMENTO RESINADO, SEM MACANETA, SEM CILINDRO, INCLUINDO CHAVE TIPO SIMPLES	Material	UN	0,0058000	26,31	0,15	
Insumo	2370	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	Material	UN	0,0057000	10,85	0,06	
Insumo	12147	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)	Material	UN	0,0220000	12,87	0,28	
2.1.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	476	Próprio	FRETE (CARGA, MANOBRAS, DESCARGA E TRANSPORTE) DE CONTAINER EM CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCCK - TRAJETO MÁXIMO: ATÉ 30KM	TRANSPORTES, CARGAS fixas	UN	1,0000000		281,11	
Composição Auxiliar	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,2170700	280,29	60,84	



PROGRAMA
TERRITÓRIOS DA CULTURA **CEU DA CULTURA**

ETAPA DO PROJETO:
EXECUTIVO

DATA DO ORÇAMENTO:
24/02/2026

Nº DA REVISÃO:
R03

ENCARGOS SOCIAIS (S):
DESONERADO
HORISTA: 46,77%
MENSALISTA: 81,46%

B.D.I.
25,97%

PROJETO:
CEU DA CULTURA - NUCLEO BASICO EDIFICADO (NBE00)

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO										
Composição Auxiliar	5930	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos			CHI	0,0931000	76,40	7,11
Composição Auxiliar	100952	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais			TXKM	73,5000000	2,90	213,15

2.1.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	369	Próprio	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CANTEIRO DE OBRAS	SERVIÇOS DE OBRAS	UN	1,0000000		4.394,09
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Depreciação, juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	17,7066000	22,71	402,12
Composição Auxiliar	102969	SINAPI	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Mão de obra	H	0,0100000	0,15	0,00
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Depreciação	H	0,7000000	33,80	23,66
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Depreciação	H	17,6366000	31,42	554,14
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Depreciação	H	65,5306000	22,42	1.469,20
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Depreciação	H	0,4600000	31,91	14,68
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Depreciação	H	12,0080000	32,15	386,06
Insumo	9836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	12,1200000	16,50	199,98
Insumo	4721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,1840000	122,27	22,50
Insumo	3538	SINAPI	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	0,3333000	6,00	2,00
Insumo	43130	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	Material	KG	0,0790000	28,52	2,25
Insumo	20083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,3333000	71,48	23,82
Insumo	3529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	0,6667000	0,84	0,56
Insumo	43132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,1800000	28,52	5,13
Insumo	9868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	21,2100000	4,81	102,02
Insumo	7258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	282,2400000	0,86	242,73
Insumo	4430	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,0000000	10,00	40,00
Insumo	32	SINAPI	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	Material	KG	6,7200000	7,06	47,44
Insumo	370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,3720000	150,00	55,80
Insumo	5071	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10)	Material	KG	0,2000000	20,29	4,06
Insumo	3148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,4500000	12,17	5,48



PROGRAMA
TERRITÓRIOS DA CULTURA **CEU DA CULTURA**

ETAPA DO PROJETO:
EXECUTIVO

DATA DO ORÇAMENTO:
24/02/2026

Nº DA REVISÃO:
R03

ENCARGOS SOCIAIS (S):
DESONERADO:
HORISTA: 46,77%
MENSALISTA: 81,46%

B.D.I.
25,97%

PROJETO:
CEU DA CULTURA - NUCLEO BASICO EDIFICADO (NBE00)

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

Insumo	Código	Banco	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	3524	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	0,6667000	9,34	6,23
Insumo	3903	SINAPI	LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	18,0000000	2,31	41,58
Insumo	6085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1400000	12,17	1,70
Insumo	7271	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	15,9000000	1,26	20,03
Insumo	366	SINAPI	AREA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0100000	150,00	1,50
Insumo	35692	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA	Material	L	0,2600000	21,04	5,47
Insumo	4509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	7,4000000	5,20	38,48
Insumo	123	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	1,6200000	7,28	11,79
Insumo	1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	98,8480000	0,74	73,15
Insumo	7293	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACOO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICIES METALICAS FERROSAS	Material	L	0,0600000	43,92	2,64
Insumo	3904	SINAPI	LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	10,0000000	0,95	9,50
Insumo	122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,3333000	63,09	21,03
Insumo	7602	SINAPI	TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	Material	UN	0,6667000	49,14	32,76
Insumo	3729	SINAPI	KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 1/2" OU 3/4" - COMPLETO	Material	UN	1,0000000	160,61	160,61
Insumo	7136	SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	0,3333000	7,74	2,58
Insumo	9869	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	31,1417000	10,38	323,25
Insumo	3768	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material	UN	0,1100000	2,62	0,29
Insumo	5318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0200000	22,52	0,45
Insumo	20055	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1", COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	0,3333000	28,93	9,64
Insumo	3767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,1200000	0,88	0,11
Insumo	108	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA	Material	UN	0,6667000	2,08	1,39
Insumo	1106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	18,7780000	1,40	26,29

2.1.3.2	Código	Banco	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	370	Próprio	LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA	SERVIÇOS DE INSTALACAO DE BARRAS E ARMADURA	UN	1,0000000		4.803,28
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Serviços	H	0,5872000	20,58	12,08
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Serviços	H	16,6600000	23,13	385,35
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Serviços	H	5,5907000	22,42	125,34
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Serviços	H	16,6600000	32,57	542,62



GOVERNO FEDERAL
PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CULTURA
CEU DA CULTURA

ETAPA DO PROJETO:
 EXECUTIVO

DATA DO ORÇAMENTO:
 24/02/2026

Nº DA REVISÃO:
 R03

CARGOS SOCIAIS (C.S.)
DESONERADO
HORISTA: 46,77%
MENSALISTA: 81,46%

B.D.I.
 25,97%

PROJETO:
CEU DA CULTURA - NUCLEO BASICO EDIFICADO (NBE00)

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

Insumo	4425	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	26,000000	21,15	549,90
Insumo	12343	SINAPI	FUSIVEL DIAZED 35 A TAMANHO DIII, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 50 KA EM VCA E 8 KA EM VCC, TENSÃO NOMINAL DE 500 V	Material		UN	1,000000	5,78	5,78
Insumo	3459	AGENTE OFICINA	TAMPA TIPO DZ ATE 63A	Material		un	1,000000	17,77	17,77
Insumo	1619	SINAPI	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 25 A, TENSÃO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	Material		UN	1,000000	121,99	121,99
Insumo	34709	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	Material		UN	0,750000	58,83	44,12
Insumo	38062	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	Material		UN	1,500000	6,48	9,72
Insumo	404	SINAPI	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSÃO), LARGURA DE 19 MM	Material		M	5,000000	1,29	6,45
Insumo	3174	AGENTE OFICINA	CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 63A	Material		un	1,000000	238,87	238,87
Insumo	5090	SINAPI	CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 25 MM E ALTURA DE APROX 25 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 5,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES	Material		UN	1,250000	22,79	28,49
Insumo	3751	AGENTE OFICINA	RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ	Material		un	1,000000	142,80	142,80
Insumo	34709	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	Material		UN	1,250000	58,83	73,54
Insumo	1872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material		UN	0,500000	1,45	0,73
Insumo	3042	AGENTE OFICINA	BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE QUADRO	Material		un	1,000000	42,60	42,60
Insumo	3022	AGENTE OFICINA	BASE DZ DE 25A A 63A	Material		un	1,000000	38,53	38,53
Insumo	2391	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA	Material		UN	0,250000	320,92	80,23
Insumo	979	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material		M	5,100000	15,43	78,69
Insumo	20111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	Material		UN	0,500000	9,50	4,75
Insumo	38194	SINAPI	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	Material		UN	6,250000	4,50	28,13
Insumo	39805	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	Material		UN	0,250000	121,36	30,34
Insumo	939	SINAPI	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material		M	159,375000	2,65	422,34
Insumo	11251	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	Material		UN	1,000000	126,17	126,17
Insumo	12359	SINAPI	RELE TERMICO BIMETAL PARA USO EM MOTORES TRIFASICOS, TENSÃO 380 V, POTENCIA ATE 15 CV, CORRENTE NOMINAL MAXIMA 22 A	Material		UN	1,000000	90,28	90,28
Insumo	39467	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	Material		UN	0,750000	90,21	67,66
Insumo	3389	AGENTE OFICINA	PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 63A	Material		un	1,000000	18,43	18,43
Insumo	4343	SINAPI	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA	Material		UN	16,000000	4,91	78,56
Insumo	12294	SINAPI	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALACAO ELETRICA APARENTE	Material		UN	6,250000	7,04	44,00
Insumo	20256	SINAPI	INTERRUPTOR PARA QUADRO DE COMANDO	Material		UN	21,000000	0,26	5,46
Insumo	3752	AGENTE OFICINA	INTERRUPTOR PARA QUADRO DE COMANDO	Material		un	1,000000	17,00	17,00



PROGRAMA
TERRITÓRIOS DA CULTURA **CEU DA CULTURA**

ETAPA DO PROJETO:
EXECUTIVO

DATA DO ORÇAMENTO:
24/02/2026

Nº DA REVISÃO:
R03

ENCARGOS SOCIAIS (L.S.) DESONERADO:
HORISTA: 46,77% **MENSALISTA:** 81,46%

B.D.I.
25,97%

PROJETO:
CEU DA CULTURA - NUCLEO BASICO EDIFICADO (NBE00)

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

Insumo	3380	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	Material		UN	1,2500000	59,88	74,85
Insumo	34653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material		UN	0,2500000	8,37	2,09
Insumo	12147	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)	Material		UN	0,5000000	12,87	6,44
Insumo	1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	58,2297000	0,74	43,09
Insumo	937	SINAPI	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material		M	125,5875000	9,54	1.198,10
2.1.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	371	Próprio	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO (FORNECIMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	CANT - CANTEIRO DE OBRAS		M2XMES	1,0000000		27,12
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Desmontagem		H	0,0800000	23,81	1,90
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Desmontagem		H	0,1600000	22,42	3,59
Insumo	20193	SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	Equipamento		M2XMES	1,0300000	21,00	21,63
3.1.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	485	Próprio	EXECUCAO MANUAL PARA ESTACA BROCA, DIAMETRO DE 30CM, COM TRADO CONCHA	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS		M	1,0000000		95,87
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Desmontagem		H	1,5900000	32,15	51,12
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Desmontagem		H	1,9960000	22,42	44,75
3.1.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	408	Próprio	APILOAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALA COM MACO DE 30KG	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS		m²	1,0000000		33,63
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Desmontagem		H	1,5000000	22,42	33,63
3.1.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	409	Próprio	APILOAMENTO MANUAL DE BLOCOS/SAPATAS COM MACO DE 30KG	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS		M³	1,0000000		8,97
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Desmontagem		H	0,4000000	22,42	8,97
4.1.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	394	Próprio	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS		m³	1,0000000		788,67
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Desmontagem		H	0,2240000	31,69	7,10

PROJETO:
CEU DA CULTURA - NUCLEO BASICO EDIFICADO (NBE00)

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Custos unitários	H	1,3450000	22,42	30,15
Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Produtivo e Custos unitários	CHI	0,1300000	0,56	0,07
Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Produtivo e Custos unitários	CHP	0,0940000	1,47	0,14
Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Descontos	H	0,2240000	32,15	7,20
Insumo	1525	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1,1030000	674,53	744,01

4.1.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	395	Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FOR=30 MPa, PARA LAJES MARGIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_03/2023.06	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000		790,95
Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Produtivo e Custos unitários	CHI	0,1310000	0,56	0,07
Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Custos unitários	H	0,8260000	22,42	18,52
Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Descontos	H	0,1250000	31,69	3,96
Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Produtivo e Custos unitários	CHP	0,1200000	1,47	0,18
Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Descontos	H	0,7530000	32,15	24,21
Insumo	1525	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1,1030000	674,53	744,01

5.2.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	403	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA A BASE DE POLIUREIA, 2 DEMÃOES	IMPERMEABILIZAC	M²	1,0000000		245,73
Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Custos unitários	H	0,0675000	23,03	1,55
Auxiliar	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Descontos	H	0,2993000	32,15	9,62
Auxiliar	102909	SINAPI	UNIDADE DOSADORA AIRLESS TIPO HOT SPRAY - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,	H	0,1300000	4,32	0,56
Auxiliar	102909	SINAPI	UNIDADE DOSADORA AIRLESS TIPO HOT SPRAY - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção	H	0,1694000	4,32	0,73
Insumo	44072	SINAPI	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	Material	L	0,3000000	123,32	37,00
Insumo	41315	SINAPI	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE POLIUREIA, BICOMPONENTE, APLICACAO A FRIO	Material	KG	2,2000000	89,21	196,26

5.3.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	372	Próprio	ARGILA EXPANDIDA PARA PROTECAO TERMICA DE IMPERMEABILIZACAO DE LAJES	IMPERMEABILIZAC	M³	1,0000000		792,03



PROGRAMA
TERRITÓRIOS DA CULTURA **CEU DA CULTURA**

ETAPA DO PROJETO:
EXECUTIVO

DATA DO ORÇAMENTO:
24/02/2026

Nº DA REVISÃO:
R03

ENCARGOS SOCIAIS (S):
DESONERADO
HORISTA: 46,77%
MENSALISTA: 81,46%

B.D.I.
25,97%

PROJETO:
CEU DA CULTURA - NUCLEO BASICO EDIFICADO (NBE00)

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

Composição	Código	Banco	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Descontos	H	2,0000000	22,42	44,84
Insumo	34549	SINAPI	ARGILA EXPANDIDA, GRANULOMETRIA 2215	Material	m³	1,0000000	747,19	747,19
5.3.2.2								
Composição	373	Próprio	TERRA PARA PLANTIO SOBRE LAJE IMPERMEABILIZADA - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (INCLUI TRANSPORTE VERTICAL 1º PAVIMENTO)	IMPERMEABILIZAÇÃO	m³	1,0000000		84,02
Auxiliar	100231	SINAPI	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019	Materiais dentro do Livro SINAPI	KG	500,0000000	0,04	20,00
Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Descontos	H	0,5000000	22,42	11,21
Insumo	38125	SINAPI	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	Material	KG	0,3000000	1,71	0,51
Insumo	6081	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	Material	m³	1,0000000	52,30	52,30
5.4.1.1								
Composição	477	Próprio	CHAFIM SOBRE MÓDULOS E/OU PLACAS LINEARES, EM PRE-MOLDADO DE CONCRETO, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO PLASTIFICANTE	REVESTIMENTO E ENLASCAMENTO DE REVE	M	1,0000000		58,02
Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Descontos	H	0,1890000	31,99	6,05
Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Produtivo e Transporte das	CHI	0,1790000	23,96	4,29
Auxiliar	87283	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0060000	495,54	2,97
Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Descontos	H	0,0940000	22,42	2,11
Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Produtivo e Transporte das	CHP	0,0090000	25,46	0,23
Insumo	9005	SBC	CAPA DE MURO/CIMALHA/PINGADEIRA PARA MURO EM PLACA PREMOLDADA 30x80x5cm	Material	UN	1,2500000	33,90	42,38
5.5.1.1								
Composição	478	Próprio	CLARABOIA EM CAIXILHO DE ALUMINIO E VIDRO LAMINADO COLORIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COBE - COBERTURA	M²	1,0000000		1.539,61
Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Descontos	H	1,4920000	22,71	33,88
Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Descontos	H	2,5580000	31,91	81,63
Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Descontos	H	1,4920000	23,03	34,36
Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Descontos	H	2,5580000	28,60	73,16



GOVERNO FEDERAL
PROGRAMA
TERRITÓRIOS DA CULTURA **CEU DA CULTURA**

ETAPA DO PROJETO:
EXECUTIVO

DATA DO ORÇAMENTO:
24/02/2026

Nº DA REVISÃO:
R03

ENCARGOS SOCIAIS (CS)
DESONERADO
HORISTA: 46,77%
MENSALISTA: 81,46%

B.D.I.
25,97%

PROJETO:
CEU DA CULTURA - NUCLEO BASICO EDIFICADO (NBE00)

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

Insumo	599	SINAPI	JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE	Material		m²	1,0500000	722,64	758,77
Insumo	10496	SINAPI	VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM (CADA CAMADA E= 3 MM) - COLOCADO	Material		m²	1,0500000	531,25	557,81
6.2.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	34	Próprio	ENTELENTO PREVENTIVO DE SUPERFÍCIE SUJEITA A TRINCAS - LARGURA DA TELA = 25cm	REVESTIMENTO E ENTELAMENTO DE		M	1,0000000		111,61
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e		H	0,0500000	32,15	1,61
Insumo	125	Próprio	Tela de poliéster adesiva largura 250 mm - 5m	Material		m	1,1000000	100,00	110,00
6.3.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	480	Próprio	ESTRUTURA METÁLICA - TUBO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA , DN 1", E=2,65mm, Ø EXT=33,7mm, PESO 2.03 kg/m (NBR 5590), LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS MATERIAIS E MÃO DE OBRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		M	1,0000000		37,56
Composição Auxiliar	88240	SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e		H	0,3000000	21,52	6,46
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e		H	0,3000000	23,81	7,14
Composição Auxiliar	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e		H	0,0500000	32,85	1,64
Insumo	10997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material		KG	0,0020000	26,75	0,05
Insumo	21001	SINAPI	TUBO AÇO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 25 MM, E = 2,65 MM, 2,02 KG/M	Material		M	1,0000000	22,26	22,26
6.3.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	486	Próprio	PLACA DE BASE EM CHAPA GROSSA DE AÇO SAC 350 (ASTM A588, COR-TEM) - E= 8mm (5/16") - ANCORADA COM BARRA ROSCADA DE AÇO GALVANIZADO 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,0000000		27,58
Composição Auxiliar	100716	SINAPI	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	Pintura em Superfícies Metálicas		m²	0,0227000	24,82	0,56
Composição Auxiliar	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	Pintura em Superfícies Metálicas		m²	0,0227000	11,60	0,26
Composição Auxiliar	88240	SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e		H	0,0015000	21,52	0,03
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e		H	0,0150000	23,81	0,36
Insumo	155	Próprio	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A588 (SAC 350, COR-TEM, COS-AR-COR), E = 9.5mm (5/16"), 62.80 KG/M2	Material		KG	1,0000000	12,61	12,61
Insumo	M3279	SICRO3	Arruela lisa em aço zincado branco para parafuso - D = 9,525 mm (3/8")	Material		un	1,5890000	0,20	0,32
Insumo	M1245	SICRO3	Barra em aço SAE 1010/1020 roscada - D = 9,5 mm (3/8")	Material		m	1,2530000	9,95	12,47



PROGRAMA
**TERRITÓRIOS
DA CULTURA**

**CEU DA
CULTURA**

PROJETO:
CEU DA CULTURA - NUCLEO BASICO EDIFICADO (NBE00)

ETAPA DO PROJETO:
EXECUTIVO

DATA DO ORÇAMENTO:
24/02/2026

Nº DA REVISÃO:
R03

**ENCARGOS
SOCIAIS (S)**
DESONERADO

HORISTA: 46,77% **MENSALISTA:** 81,46%

B.D.I.
25,97%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

Insumo	M3171 SICRO3	Porca sextavada em aço galvanizado para parafuso - D = 9,525 mm (3/8")	Material		un	3,1790000	0,30	0,96
--------	--------------	--	----------	--	----	-----------	------	------

PROJETO:
CEU DA CULTURA - NUCLEO BASICO EDIFICADO (NBE00)

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
7.1.1.1								
Composição	374	Próprio	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO (PRETO OU BRONZE) DE CORRER, EM PERFIS SERIE 30, INCLUSOS FERRAGENS E VIDRO DE SEGURANÇA 8mm	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000		1.223,64
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Despesas	H	1,4651000	22,42	32,85
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Despesas	H	3,0000000	31,91	95,73
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Despesas	H	1,5110000	28,60	43,21
Composição Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Despesas	H	3,0000000	22,71	68,13
Insumo	34360	SINAPI	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	Material	KG	9,0000000	41,48	373,32
Insumo	34391	SINAPI	VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO	Material	m²	1,0000000	610,40	610,40
7.2.1.2								
Composição	589	Próprio	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD (NBR 9050:2020) - ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO - FOLHA SÓLIDA - 90X210CM - FIXAÇÃO TOTAL COM DE ESPUMA EXPANSIVA - INCLUI: BARRA DE APOIO INTERNA E CHAPA DE PROTEÇÃO INFERIOR	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000		3.108,18
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Despesas	H	1,5000000	30,33	45,50
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Despesas	H	1,5000000	22,42	33,63
Insumo	176	Próprio	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA SÓLIDA (NBR 15930) - 900 X 2100 MM - ESPESSURA: 40MM - NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS, FECHADURA EXTERNA, BARRA DE APOIO E CHAPA DE PROTEÇÃO INFERIOR EM INOX)	Material	UN	1,0000000	3.000,00	3.000,00
Insumo	38124	SINAPI	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	Material	UN	1,1620000	25,00	29,05
7.2.1.3								
Composição	487	Próprio	PORTA EM MADEIRA, SEMI-OCA, LISA, ABRIR (0.60 x 1,60 a 2.10m), REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO, INCLUI FERRAGENS (TIPO TARJETA) PARA DIVISÓRIAS DE GRANITO/MÁRMORE E GRANILITE	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000		685,91
Composição Auxiliar	100705	SINAPI	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	90,14	90,14
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Despesas	H	6,1500000	30,33	186,53
Composição Auxiliar	100709	SINAPI	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPÁ BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	3,0000000	54,68	164,04
Insumo	43777	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100 MM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	Material	UN	1,0000000	244,79	244,79
Insumo	5075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,0200000	20,29	0,41



PROGRAMA
TERRITÓRIOS DA CULTURA
CEU DA CULTURA

ETAPA DO PROJETO:
EXECUTIVO

DATA DO ORÇAMENTO:
24/02/2026

Nº DA REVISÃO:
R03

ENCARGOS SOCIAIS (CS):
DESONERADO:
HORISTA: 46,77%
MENSALISTA: 81,46%

B.D.I.:
25,97%

PROJETO:
CEU DA CULTURA - NUCLEO BASICO EDIFICADO (NBE00)

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO									
7.3.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	479	Próprio	PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM ACO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA, CHAPA NUMERO 24" (FONECIMENTO E INSTALAÇÃO)	ESQV - ESQUADRIAS/FERR AGENS/VIDROS	M²	1,0000000		702,73	
Composição Auxiliar	88627	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0060000	723,30	4,34	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,0000000	22,42	67,26	
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,8000000	31,91	57,44	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8000000	32,15	25,72	
Insumo	37518	SINAPI	PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM ACO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA, CHAPA NUMERO 24" (SEM INSTALACAO)	Material	m²	1,0500000	521,88	547,97	
8.2.3.3									
Composição	424	Próprio	JUNTA COM REDUÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	INSTALAÇÕES	UN	1,0000000		96,01	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9070000	31,42	28,50	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9070000	22,16	20,10	
Insumo	2657	SBC	JUNCAO PVC COM REDUCAO ESGOTO SERIE NORMAL 100 x 50mm	Material	UN	1,0000000	41,38	41,38	
Insumo	20083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0100000	71,48	0,71	
Insumo	301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	3,40	3,40	
Insumo	296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	1,92	1,92	
8.2.4.3									
Composição	425	Próprio	TE COM REDUÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	INSTALAÇÕES	UN	1,0000000		68,62	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7420000	31,42	23,31	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7420000	22,16	16,44	
Insumo	297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	2,82	2,82	
Insumo	4490	SBC	TE ESGOTO SANITARIO PVC SERIE NORMAL 75 x 50mm	Material	UN	1,0000000	23,41	23,41	
Insumo	20083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0100000	71,48	0,71	
Insumo	296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	1,92	1,92	
8.2.8.5									
Composição	426	Próprio	PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA PVC 100x100mm, ESGOTO	INSTALAÇÕES	UN	1,0000000		99,04	

PROJETO:
CEU DA CULTURA - NUCLEO BASICO EDIFICADO (NBE00)

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,7110000	22,16	37,92
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5400000	31,42	48,39
Insumo	20083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0120000	71,48	0,86
Insumo	119	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	Material	UN	0,2270000	8,20	1,86
Insumo	11735	SINAPI	PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 100 MM X 200 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	10,02	10,02
8.2.8.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	427	Próprio	PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA PVC 150x150mm, ESGOTO	INSTALAÇÕES	UN	1,0000000		108,60
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,7110000	22,16	37,92
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,7110000	31,42	53,76
Insumo	119	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	Material	UN	0,2270000	8,20	1,86
Insumo	11737	SINAPI	PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 150 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	14,21	14,21
Insumo	20083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0120000	71,48	0,86
8.2.9.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	429	Próprio	CAIXA INSPECAO EM CONCRETO PRE MOLDADO CIRCULAR COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO - Ø60cm	INSTALAÇÕES	UN	1,0000000		903,28
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,7590000	22,16	38,98
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,7590000	31,42	55,27
Insumo	11301	SINAPI	TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	Material	UN	1,0000000	638,44	638,44
Insumo	43441	SINAPI	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M	Material	UN	1,0000000	170,59	170,59
8.3.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	375	Próprio	RALO SEMI-HEMISFÉRICO FºFº, TIPO ABACAXI Ø 75mm	COBE - COBERTURA	UN	1,0000000		45,44
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	31,42	15,71
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	22,42	11,21
Insumo	11707	SINAPI	RALO FOFO SEMIESFERICO, 75 MM, PARA LAJES/ CALHAS	Material	UN	1,0000000	18,52	18,52



PROGRAMA
TERRITÓRIOS DA CULTURA **CEU DA CULTURA**

ETAPA DO PROJETO:
EXECUTIVO

DATA DO ORÇAMENTO:
24/02/2026

Nº DA REVISÃO:
R03

ENCARGOS SOCIAIS (S):
DESONERADO
HORISTA: 46,77%
MENSALISTA: 81,46%

B.D.I.
25,97%

PROJETO:
CEU DA CULTURA - NUCLEO BASICO EDIFICADO (NBE00)

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

8.3.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	411	Próprio	GÁRGULA DE DESCIDA PLUVIAL EM CONCRETO APARENTE	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	un	1,0000000		745,98
Composição Auxiliar	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Estruturas de Concreto Armado	KG	5,0000000	10,73	53,65
Composição Auxiliar	92526	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	0,5000000	51,26	25,63
Composição Auxiliar	103138	SINAPI	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_06/2021	Flangeada para Rede de Água	UN	2,0000000	40,01	80,02
Composição Auxiliar	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,1000000	12,96	14,26
Composição Auxiliar	103683	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FUR-43 MFA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANCAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO. AF_03/2023	Estruturas de Concreto Armado	m³	0,0300000	1.422,04	42,66
Composição Auxiliar	92267	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	0,5000000	80,09	40,05
Insumo	11708	SINAPI	RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS	Material	UN	2,0000000	24,72	49,44
Insumo	1110	SBC	FLANGE COM SEXTAVADO FERRO GALVANIZADO 4"	Material	UN	2,0000000	220,14	440,28

8.3.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	412	Próprio	CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,10 M, GEOMETRIA PRISMÁTICA (DIMENSÕES INTERNAS: L=0,40m; H(médio)=0,325m)	DRENAGEM/OBRAS	M	1,0000000		132,04
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5325000	22,42	11,94
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5325000	32,15	17,12
Composição Auxiliar	100205	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras	M3XKM	0,0018000	1.531,43	2,76
Composição Auxiliar	97114	SINAPI	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	Pavimento Rígido de Concreto	M	0,1658000	0,41	0,07
Composição Auxiliar	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,1831000	515,91	94,46
Insumo	4509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,0945000	5,20	5,69

8.3.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	428	Próprio	CAIXA DE AREIA 60X60X80cm (MEDIDAS INTERNAS) - FUNDO DE BRITA - TAMPA T33 EM FERRO FUNDIDO	INSTALAÇÕES	Un	1,0000000		1.010,52
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,2206000	22,42	206,73

ETAPA DO PROJETO:
EXECUTIVO

DATA DO ORÇAMENTO:
24/02/2026

Nº DA REVISÃO:
R03

**ENCARGOS
SOCIAIS (S)**
DESONERADO

HORISTA: 46,77% **MENSALISTA:** 81,46%

B.D.I.
25,97%

PROJETO:
CEU DA CULTURA - NUCLEO BASICO EDIFICADO (NBE00)

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e		H	0,0955000	31,91	3,05
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e		H	0,0125000	20,58	0,26
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e		H	0,1224000	22,71	2,78
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e		H	0,0257000	31,69	0,81
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	6,9064000	32,15	222,04
Insumo	1106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material		KG	20,5514000	1,40	28,77
Insumo	123	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material		L	0,8965000	7,28	6,53
Insumo	40424	SINAPI	CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E = 4,75 MM (37,29 KG/M2)	Material		KG	9,0660000	8,86	80,32
Insumo	4823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material		KG	0,1006000	31,92	3,21
Insumo	11135	SINAPI	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 12 MM	Material		m²	0,0832000	114,28	9,51
Insumo	6212	SINAPI	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0,0982000	17,00	1,67
Insumo	44533	SINAPI	DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8" (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)	Material		UN	0,0251000	28,67	0,72
Insumo	4777	SINAPI	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	Material		KG	6,5500000	8,02	52,53
Insumo	4721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material		m³	0,0473000	122,27	5,78
Insumo	4718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material		m³	0,0122000	122,92	1,50
Insumo	11002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material		KG	0,0752000	25,69	1,93
Insumo	370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	0,1373000	150,00	20,60
Insumo	7258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material		UN	201,3000000	0,86	173,12
Insumo	367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	0,0157000	151,96	2,39
Insumo	1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	22,4120000	0,74	16,58
Insumo	5071	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10)	Material		KG	0,0048000	20,29	0,10
Insumo	3768	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material		UN	0,1257000	2,62	0,33
Insumo	44495	SINAPI	DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4" (300 X 3,2 X 19,05 MM)	Material		UN	0,0965000	28,26	2,73
Insumo	43132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0298000	28,52	0,85
Insumo	43059	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material		KG	1,5157000	6,33	9,59
Insumo	4720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material		m³	0,0432000	141,17	6,10
Insumo	2884	AGETOP CIVIL	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	Material		un	1,0000000	150,00	150,00



PROGRAMA
TERRITÓRIOS DA CULTURA
CEU DA CULTURA

ETAPA DO PROJETO:
EXECUTIVO

DATA DO ORÇAMENTO:
24/02/2026

Nº DA REVISÃO:
R03

ENCARGOS SOCIAIS (S)
DESONERADO
HORISTA: 46,77%
MENSALISTA: 81,46%

B.D.I.
25,97%

PROJETO:
CEU DA CULTURA - NUCLEO BASICO EDIFICADO (NBE00)

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO									
8.4.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	55035	SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 15x30cm	INSTALACOES HIDRAULICAS - INCENDIO	UN	1,0000000		32,50	
Insumo	6111		SERVENTE	Mão de Obra	H	0,3090000	14,69	4,54	
Insumo	37558		PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA 15x30cm	Material	UN	1,0000000	27,96	27,96	
8.4.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	55918	SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE ROTA DE FUGA EM PVC 2mm 26x13cm	INSTALACOES HIDRAULICAS - INCENDIO	UN	1,0000000		28,42	
Insumo	6111		SERVENTE	Mão de Obra	H	0,0310000	14,69	0,46	
Insumo	37558		PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE DE ORIENTACAO E SALVAMENTO 26x13cm	Material	UN	1,0000000	27,96	27,96	
8.4.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	475	Próprio	SINALIZACAO ACRILICA LUMINOSA AUTÔNOMA - SAIDA DE EMERGÊNCIA - 50x25cm	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN	1,0000000		187,85	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros	H	1,0660000	32,57	34,72	
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0660000	23,03	24,55	
Insumo	12271		LUMINARIA DE SINALIZACAO ACRILICA LUMINOSA SAIDA EMERGENCIA LED FACE UNICA SLIM VERDE 50x25cm ZEUS	Material	UN	2,0000000	381,72	128,58	
9.1.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	383	Próprio	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 50 MM2 E DISJUNTOR DIN 125A (SEM MURETA)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E Instalações Elétricas	UN	1,0000000		3.234,78	
Composição Auxiliar	101895	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	- Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	1,0000000	407,06	407,06	
Composição Auxiliar	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,0/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	26,4000000	58,55	1.545,72	
Composição Auxiliar	91872	SINAPI	ELETRODUTO RIGÍDOROSCAVEL, PVC, DN 52 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2022	- Eletrodutos	M	1,3000000	16,48	21,42	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2150000	23,13	4,97	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,9355000	32,57	63,04	



ETAPA DO PROJETO:
EXECUTIVO

DATA DO ORÇAMENTO:
24/02/2026

Nº DA REVISÃO:
R03

ENCARGOS SOCIAIS (S)
DESONERADO
HORISTA: 46,77%
MENSALISTA: 81,46%

B.D.I.
25,97%

PROJETO:
CEU DA CULTURA - NUCLEO BASICO EDIFICADO (NBE00)

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

Composição Auxiliar	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	M	7,2000000	60,47	435,38
Composição Auxiliar	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	3,0000000	107,15	321,45
Composição Auxiliar	97669	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	6,3000000	16,11	101,49
Insumo	11864	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2	Material	UN	1,0000000	35,99	35,99
Insumo	11950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,0000000	0,26	1,04
Insumo	39809	SINAPI	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Material	UN	1,0000000	158,16	158,16
Insumo	34643	SINAPI	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	Material	UN	3,0000000	46,35	139,05

9.1.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	433	Próprio	CABO COBRE NU 7 FIOS 4AWG - 16mm2	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIF	M	1,0000000		45,90
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4720000	23,13	10,92
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4720000	32,57	15,37
Insumo	857	SINAPI	CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO	Material	M	1,0500000	18,68	19,61

9.2.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	384	Próprio	QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA - 60x100x20cm - SEM DISJUNTORES	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIF	UN	1,0000000		1.955,56
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	8,0000000	22,42	179,36
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	8,0000000	32,57	260,56
Insumo	12233	ORSE	Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., medindo:1000x600x250cm, exclusive disjuntores	Material	un	1,0000000	1.515,64	1.515,64

9.2.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	432	Próprio	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 mpps + 2P 10-100-1000 BT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	UN	1,0000000		77,95
Composição Auxiliar	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	37,32	37,32



PROGRAMA
TERRITÓRIOS DA CULTURA **CEU DA CULTURA**

ETAPA DO PROJETO:
EXECUTIVO

DATA DO ORÇAMENTO:
24/02/2026

Nº DA REVISÃO:
R03

ENCARGOS SOCIAIS (L.S.):
DESONERADO

HORISTA: 46,77% **MENSALISTA:** 81,46%

B.D.I.
25,97%

PROJETO:
CEU DA CULTURA - NUCLEO BASICO EDIFICADO (NBE00)

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO									
Insumo	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	11481	ORSE	Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT	Material	un	1,0000000	40,63	40,63	
9.2.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	435	Próprio	MINI RACK 6UX450MM - INSTALAÇÃO EM PAREDE - COR: PRETO - COM VISOR	INVS - INSTALAÇÕES	UN	1,0000000			340,32
Composição Auxiliar	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	ESPECIAR: Cálculos e Parâmetros	H	1,1000000	37,32		41,05
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1000000	23,03		25,33
Insumo	6635	SBC	RACK - MINI RACK PAREDE 6Ux450mm 19" COR PRETO PORTA COM VISOR DE ACRILICO	Material	UN	1,0000000	273,93	273,93	
9.2.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	437	Próprio	TERMINAL TELEFONICO - BLOCO BLI-10P	INVS - INSTALAÇÕES	UN	1,0000000			65,34
Composição Auxiliar	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	ESPECIAR: Cálculos e Parâmetros	H	0,9000000	37,32		33,59
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9000000	23,03		20,73
Insumo	80931	SBC	BLOCO ENGATE RAPIDO PARA TELEFONIA 10 PARES - 5.64.11	Material	UN	1,0000000	11,02	11,02	
9.2.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	436	Próprio	GUIA DE CABOS P/ RACK PADRAO 19"	INVS - INSTALAÇÕES	UN	1,0000000			42,69
Composição Auxiliar	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	ESPECIAR: Cálculos e Parâmetros	H	0,2200000	37,32		8,21
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2200000	23,03		5,07
Insumo	41898	SBC	RACK - GUIA DE CABOS 1U PADRAO 19"	Material	UN	1,0000000	29,41	29,41	
9.2.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	438	Próprio	CANALETA PARA FIXACAO DE BLOCOS BLI-10/BLI-20 - 5U	INVS - INSTALAÇÕES	UN	1,0000000			63,87
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	ESPECIAR: Cálculos e Parâmetros	H	0,9600000	23,03		22,11
Composição Auxiliar	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9600000	37,32		35,83
Insumo	10949	SBC	CANALETA PARA FIXACAO 5 BLOCOS BLI-10/BLI-20	Material	UN	1,0000000	5,93	5,93	
9.2.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total



GOVERNO FEDERAL
PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CULTURA
CEU DA CULTURA

ETAPA DO PROJETO:
 EXECUTIVO

DATA DO ORÇAMENTO:
 24/02/2026

Nº DA REVISÃO:
 R03

ENCARGOS SOCIAIS (S)
DESONERADO
 HORISTA: 46,77%
 MENSALISTA: 81,46%

B.D.I.
 25,97%

PROJETO:
CEU DA CULTURA - NUCLEO BASICO EDIFICADO (NBE00)

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

Composição	439	Próprio	CONECTOR 110 IDC 4 PARES CAT5e PARA SISTEMAS DE VOZ	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIF	UN	1,0000000			156,37
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros	H	1,5000000	23,03		34,55
Composição Auxiliar	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5000000	37,32		55,98
Insumo	154	Próprio	CONECTOR 110-IDC - 04 PARES - CAT5e	Material	UN	1,0000000	65,84		65,84
9.2.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	386	Próprio	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR - 25A - 30mA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIF	UN	1,0000000			139,18
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros	H	0,1325000	22,42		2,97
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1325000	32,57		4,32
Insumo	1571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	2,0000000	1,45		2,90
Insumo	39445	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	Material	UN	1,0000000	128,99		128,99
9.2.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	434	Próprio	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR - 40A - 30mA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIF	UN	1,0000000			149,90
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros	H	0,2705000	32,57		8,81
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2705000	22,42		6,06
Insumo	39446	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	Material	UN	1,0000000	131,29		131,29
Insumo	1574	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	2,0000000	1,87		3,74
9.2.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	385	Próprio	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) - TENSÃO 175V - CORRENTE 20kA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIF	UN	1,0000000			79,18
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros	H	0,3000000	22,42		6,73
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3000000	32,57		9,77
Insumo	39465	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	Material	UN	1,0000000	62,68		62,68

PROJETO:
CEU DA CULTURA - NUCLEO BASICO EDIFICADO (NBE00)

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

9.3.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	463	Próprio	LUVA DE PRESSÃO PARA ELETRODU FLEXÍVEL CORRUGADO - 25mm (3/4")	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIF	un	1,0000000		3,43
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros Livro SINAPI:	H	0,0500000	32,57	1,63
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros	H	0,0500000	23,03	1,15
Insumo	1899	SINAPI	LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 25 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL	Material	UN	1,0000000	0,65	0,65
9.4.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	459	Próprio	CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIF	UN	1,0000000		23,20
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros Livro SINAPI:	H	0,3650000	32,57	11,89
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros	H	0,3650000	23,13	8,44
Insumo	1874	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	2,87	2,87
9.5.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	388	Próprio	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4")	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIF	M	1,0000000		25,82
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros Livro SINAPI:	H	0,3000000	23,03	6,91
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros	H	0,3000000	32,57	9,77
Insumo	21128	SINAPI	ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM	Material	M	1,1000000	8,31	9,14
9.5.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	389	Próprio	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1")	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIF	M	1,0000000		35,98
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros Livro SINAPI:	H	0,4000000	32,57	13,03
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros	H	0,4000000	23,03	9,21



PROGRAMA
TERRITÓRIOS DA CULTURA **CEU DA CULTURA**

ETAPA DO PROJETO:
EXECUTIVO

DATA DO ORÇAMENTO:
24/02/2026

Nº DA REVISÃO:
R03

ENCARGOS SOCIAIS (S):
DESONERADO:
HORISTA: 46,77%
MENSALISTA: 81,46%

B.D.I.:
25,97%

PROJETO:
CEU DA CULTURA - NUCLEO BASICO EDIFICADO (NBE00)

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

Insumo	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	21136	SINAPI	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM	Material	M	1,1000000	12,49	13,74
9.5.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	390	Próprio	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 32 (1.1/4")	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIF	M	1,0000000		63,34
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	39,92	19,96
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	28,68	14,34
Insumo	21135	SINAPI	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/4", PAREDE DE 1,20 MM	Material	M	1,1000000	26,40	29,04
9.5.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	460	Próprio	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO DN 20mm (3/4")	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIF	UN	1,0000000		20,30
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1281000	23,03	2,95
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1281000	32,57	4,17
Insumo	14415	ORSE	Luva de emenda para eletroduto em aço galvanizado dn 25mm (1")	Material	un	2,0000000	4,56	9,12
Insumo	2633	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4"), ESPESSURA DE 1,50 MM	Material	UN	1,0000000	4,06	4,06
9.5.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	461	Próprio	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO DN 25mm (1")	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIF	UN	1,0000000		25,92
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2028000	23,03	4,67
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2028000	32,57	6,61
Insumo	2617	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1"), ESPESSURA DE 1,50 MM	Material	UN	1,0000000	5,52	5,52
Insumo	14415	ORSE	Luva de emenda para eletroduto em aço galvanizado dn 25mm (1")	Material	un	2,0000000	4,56	9,12
9.5.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	462	Próprio	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO DN 32mm (1.1/4")	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIF	UN	1,0000000		38,77
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3074000	23,03	7,08

PROJETO:
CEU DA CULTURA - NUCLEO BASICO EDIFICADO (NBE00)

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,3074000	32,57	10,01
Insumo	14415	ORSE	Luva de emenda para eletroduto em aço galvanizado dn 25mm (1")	Material		un	2,0000000	4,56	9,12
Insumo	2618	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4"), ESPESSURA DE 1,50 MM	Material		UN	1,0000000	12,56	12,56
9.5.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	465	Próprio	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO 25 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIF		UN	1,0000000		13,08
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2033000	23,03	4,68
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2033000	32,57	6,62
Insumo	2638	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1")	Material		UN	1,0000000	1,78	1,78
9.5.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	466	Próprio	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO 32 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIF		UN	1,0000000		16,06
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2322000	32,57	7,56
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2322000	23,03	5,35
Insumo	2639	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4")	Material		UN	1,0000000	3,15	3,15
9.5.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	467	Próprio	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIF		UN	1,0000000		19,31
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2651000	23,03	6,11
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2651000	32,57	8,63
Insumo	2644	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2")	Material		UN	1,0000000	4,57	4,57
9.6.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total



PROGRAMA
**TERRITÓRIOS
DA CULTURA**

**CEU DA
CULTURA**

ETAPA DO PROJETO:
EXECUTIVO

DATA DO ORÇAMENTO:
24/02/2026

Nº DA REVISÃO:
R03

**ENCARGOS
SOCIAIS (CS)
DESONERADO**
HORISTA: 46,77%
MENSALISTA: 81,46%

B.D.I.
25,97%

PROJETO:
CEU DA CULTURA - NUCLEO BASICO EDIFICADO (NBE00)

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

Composição	440	Próprio	ELETROCALHA PERFORADA,SEM TAMPA,TIPO "U", 50X50MM - INCLUSIVE CONEXOES, ACESSÓRIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIF		M	1,0000000		84,95
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Livro SINAPI:		H	1,0000000	23,13	23,13
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	32,57	32,57
Insumo	13873	EMOP	SUORTE SUSPENSAO OMEGA P/ELETROCALHA PE RFURADA OU LISA 50X50MM (LARGURA X ABA)	Material		UN	0,6660000	2,80	1,86
Insumo	39997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material		UN	2,6600000	0,33	0,87
Insumo	39208	SINAPI	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	Material		UN	2,6600000	0,47	1,25
Insumo	14147	SINAPI	PINO DE ACO COM ROSCA 1/4 ", COMPRIMENTO DA HASTE = 30 MM E ROSCA = 20 MM (ACAO DIRETA)	Material		CENTO	0,0133000	59,48	0,79
Insumo	6358	SBC	ELETROCALHA PERFORADA TIPO "U" 50x50mm CHAPA 18 PRE-GALVANIZADA	Material		M	1,0000000	18,28	18,28
Insumo	7639	EMOP	PROLONGADOR PARA TIRANTE ROSQUEADO, DE 1 /4"	Material		UN	1,3300000	1,39	2,21
Insumo	6394	SBC	TIRANTE ACO ROSQUEADO 1/4" x 1,0m	Material		UN	0,6600000	6,05	3,99

9.6.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	410	Próprio	ELETROCALHA PERFORADA,SEM TAMPA,TIPO "U",100X50MM - INCLUSIVE CONEXOES, ACESSÓRIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIF	M	1,0000000		90,94
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Livro SINAPI:	H	1,0000000	32,57	32,57
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	23,13	23,13
Insumo	39208	SINAPI	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	Material	UN	2,6600000	0,47	1,25
Insumo	7639	EMOP	PROLONGADOR PARA TIRANTE ROSQUEADO, DE 1 /4"	Material	UN	1,3300000	1,39	2,21
Insumo	6394	SBC	TIRANTE ACO ROSQUEADO 1/4" x 1,0m	Material	UN	0,6600000	6,05	3,99
Insumo	14147	SINAPI	PINO DE ACO COM ROSCA 1/4 ", COMPRIMENTO DA HASTE = 30 MM E ROSCA = 20 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0133000	59,48	0,79
Insumo	216	SBC	ELETROCALHA PERFORADA TIPO "U" 100x50mm CHAPA 20 PRE-GALVANIZADA	Material	M	1,0000000	23,79	23,79
Insumo	39997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	2,6600000	0,33	0,87
Insumo	13874	EMOP	SUORTE SUSPENSAO OMEGA P/ELETROCALHA PE RFURADA OU LISA 100X50MM (LARGURA X ABA)	Material	UN	0,6660000	2,93	2,34

9.6.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	441	Próprio	TE HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA PERFORADA OU LISA - 50X50mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIF	UN	1,0000000		194,27
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Livro SINAPI:	H	0,3758000	32,57	12,24
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros	H	0,3758000	23,03	8,65
Insumo	4417	ORSE	Parafuso cabeça lentilha 5/16"	Material	un	25,2000000	5,44	137,09



PROGRAMA
TERRITÓRIOS DA CULTURA **CEU DA CULTURA**

ETAPA DO PROJETO:
EXECUTIVO

DATA DO ORÇAMENTO:
24/02/2026

Nº DA REVISÃO:
R03

ENCARGOS SOCIAIS (S):
DESONERADO
HORISTA: 46,77%
MENSALISTA: 81,46%

B.D.I.
25,97%

PROJETO:
CEU DA CULTURA - NUCLEO BASICO EDIFICADO (NBE00)

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

Insumo	10923	EMOP	ARRUELA LISA DE ACO GALVANIZADO, DE 1/4"	Material	UN	50,4000000	0,05	2,52
Insumo	39997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	25,2000000	0,33	8,31
Insumo	9705	ORSE	Tala plana perfurada 50mm	Material	un	6,0000000	1,05	6,30
Insumo	13855	EMOP	TE HORIZONTAL, 90°, PARA ELETROCALHA PER FURADA OU LISA, 50X50MM, PRE-ZINCADA	Material	UN	1,0000000	19,16	19,16

9.6.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	442	Próprio	TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA - 100X50mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIF	UN	1,0000000		205,60
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros Livro SINAPI:	H	0,5113000	23,03	11,78
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros Livro SINAPI:	H	0,5113000	32,57	16,65
Insumo	10923	EMOP	ARRUELA LISA DE ACO GALVANIZADO, DE 1/4"	Material	UN	50,4000000	0,05	2,52
Insumo	12124	EMOP	TE HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 100X50MM, PRE-ZINCADA	Material	UN	1,0000000	22,95	22,95
Insumo	39997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	25,2000000	0,33	8,31
Insumo	4417	ORSE	Parafuso cabeça lenticilha 5/16"	Material	un	25,2000000	5,44	137,09
Insumo	9705	ORSE	Tala plana perfurada 50mm	Material	un	6,0000000	1,05	6,30

9.6.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	450	Próprio	TERMINAL PARA ELETROCALHA DE AÇO GALVANIZADO - 50 x 50 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIF	UN	1,0000000		32,30
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros Livro SINAPI:	H	0,1500000	32,57	4,89
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros Livro SINAPI:	H	0,1500000	23,03	3,45
Insumo	10923	EMOP	ARRUELA LISA DE ACO GALVANIZADO, DE 1/4"	Material	UN	33,6000000	0,05	1,68
Insumo	6905	ORSE	Parafuso cabeça lenticilha 1/4" x 5/8", rosca total	Material	un	16,8000000	0,61	10,24
Insumo	39997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	16,8000000	0,33	5,54
Insumo	9705	ORSE	Tala plana perfurada 50mm	Material	un	4,0000000	1,05	4,20
Insumo	2205	ORSE	Terminal 50 x 50 mm para eletrocalha perfurada metalica (ref. vl 3.01-25 ge valemam ou similar)	Material	un	1,0000000	2,30	2,30

9.6.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	451	Próprio	TERMINAL PARA ELETROCALHA DE AÇO GALVANIZADO - 100 x 50 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIF	UN	1,0000000		36,19
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros Livro SINAPI:	H	0,2200000	23,03	5,07



PROGRAMA
TERRITÓRIOS DA CULTURA **CEU DA CULTURA**

ETAPA DO PROJETO:
EXECUTIVO

DATA DO ORÇAMENTO:
24/02/2026

Nº DA REVISÃO:
R03

ENCARGOS SOCIAIS (S):
DESONERADO
HORISTA: 46,77% MENSALISTA: 81,46%

B.D.I.
25,97%

PROJETO:
CEU DA CULTURA - NUCLEO BASICO EDIFICADO (NBE00)

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2200000	32,57	7,17
Insumo	9705	ORSE	Tala plana perfurada 50mm	Material	un	4,0000000	1,05	4,20	
Insumo	10923	EMOP	ARRUELA LISA DE AÇO GALVANIZADO, DE 1/4"	Material	UN	33,6000000	0,05	1,68	
Insumo	6905	ORSE	Parafuso cabeça lentalha 1/4" x 5/8", rosca total	Material	un	16,8000000	0,61	10,24	
Insumo	39997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	16,8000000	0,33	5,54	
Insumo	8500	ORSE	Terminal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	Material	un	1,0000000	2,30	2,30	

9.6.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	443	Próprio	CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA DE AÇO GALVANIZADO - 50X50mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIF	UN	1,0000000		130,64
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros	H	0,2818000	23,03	6,49
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2818000	32,57	9,18
Insumo	10923	EMOP	ARRUELA LISA DE AÇO GALVANIZADO, DE 1/4"	Material	UN	33,6000000	0,05	1,68
Insumo	4417	ORSE	Parafuso cabeça lentalha 5/16"	Material	un	16,8000000	5,44	91,39
Insumo	13848	EMOP	CURVA HORIZONTAL, 90°, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 50X50MM, PRE-ZINCADA	Material	UN	1,0000000	12,16	12,16
Insumo	9705	ORSE	Tala plana perfurada 50mm	Material	un	4,0000000	1,05	4,20
Insumo	39997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	16,8000000	0,33	5,54

9.6.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	444	Próprio	CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA DE AÇO GALVANIZADO - 100X50mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIF	UN	1,0000000		129,90
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros	H	0,2818000	32,57	9,18
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2818000	23,03	6,49
Insumo	11998	EMOP	CURVA HORIZONTAL, 90°, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 100X50MM, PRE-ZINCADA	Material	UN	1,0000000	11,42	11,42
Insumo	39997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	16,8000000	0,33	5,54
Insumo	9705	ORSE	Tala plana perfurada 50mm	Material	un	4,0000000	1,05	4,20
Insumo	10923	EMOP	ARRUELA LISA DE AÇO GALVANIZADO, DE 1/4"	Material	UN	33,6000000	0,05	1,68
Insumo	4417	ORSE	Parafuso cabeça lentalha 5/16"	Material	un	16,8000000	5,44	91,39

9.6.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	452	Próprio	CRUZETA 90° PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA - 100X50mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIF	UN	1,0000000		255,26



PROGRAMA
TERRITÓRIOS DA CULTURA **CEU DA CULTURA**

ETAPA DO PROJETO:
EXECUTIVO

DATA DO ORÇAMENTO:
24/02/2026

Nº DA REVISÃO:
R03

ENCARGOS SOCIAIS (S):
DESONERADO
HORISTA: 46,77%
MENSALISTA: 81,46%

B.D.I.
25,97%

PROJETO:
CEU DA CULTURA - NUCLEO BASICO EDIFICADO (NBE00)

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO									
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,6000000	23,03	13,82
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,6000000	32,57	19,54
Insumo	10923	EMOP	ARRUELA LISA DE ACO GALVANIZADO, DE 1/4"	Material		UN	61,0000000	0,05	3,05
Insumo	4417	ORSE	Parafuso cabeça lenticilha 5/16"	Material		un	30,5000000	5,44	165,92
Insumo	39997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material		UN	30,5000000	0,33	10,06
Insumo	9705	ORSE	Tala plana perfurada 50mm	Material		un	8,0000000	1,05	8,40
Insumo	8311	ORSE	Cruzeta 100 x 50 mm para eletrocalha perfurada metálica (ref.: mopa ou similar)	Material		un	1,0000000	34,47	34,47

9.6.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	447	Próprio	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4"	INEL - INSTALACAO ELÉTRICA/ELETRIF	UN	1,0000000		12,15
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1610000	23,03	3,71
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1610000	32,57	5,24
Insumo	2003	ORSE	Saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)	Material	un	1,0000000	3,20	3,20

9.6.5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	448	Próprio	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1"	INEL - INSTALACAO ELÉTRICA/ELETRIF	UN	1,0000000		12,94
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1610000	23,03	3,71
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1610000	32,57	5,24
Insumo	2001	ORSE	Saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar)	Material	un	1,0000000	3,99	3,99

9.6.5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	449	Próprio	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/4"	INEL - INSTALACAO ELÉTRICA/ELETRIF	UN	1,0000000		16,60
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1610000	23,03	3,71
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1610000	32,57	5,24
Insumo	2000	ORSE	Saída horizontal para eletroduto 1 1/2" (ref. vl 33 valemam ou similar)	Material	un	1,0000000	7,65	7,65

9.7.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	62446	SBC	TOMADA COM TAMPA 10A 250V PARA PISO	INSTALACOES ELETRICAS - DUTOS E TOMADAS	UN	1,0000000		43,64
Insumo	247	sinapi-i	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,4120000	15,03	6,19



PROGRAMA
TERRITÓRIOS DA CULTURA **CEU DA CULTURA**

ETAPA DO PROJETO:
EXECUTIVO

DATA DO ORÇAMENTO:
24/02/2026

Nº DA REVISÃO:
R03

ENCARGOS SOCIAIS (S):
DESONERADO:
HORISTA: 46,77%
MENSALISTA: 81,46%

B.D.I.:
25,97%

PROJETO:
CEU DA CULTURA - NUCLEO BASICO EDIFICADO (NBE00)

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO									
Insumo	2436	sinapi-i	ELETRICISTA	Mão de Obra		H	0,4120000	24,13	9,94
Insumo	7525	sinapi-i	TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, COM PLACA	Material		UN	1,0000000	27,51	27,51

9.7.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	458	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIF	UN	1,0000000		29,78
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros Livro SINAPI:	H	0,3154000	23,13	7,30
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros	H	0,3154000	32,57	10,27
Insumo	31159	SBC	CONDULETE ALUMINIO "LL" 3/4" SEM TAMPA WETZEL	Material	UN	1,0000000	11,69	11,69
Insumo	11950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0000000	0,26	0,52

9.7.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	457	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIF	UN	1,0000000		42,24
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros Livro SINAPI:	H	0,3902000	32,57	12,71
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros	H	0,3902000	23,13	9,03
Insumo	47602	SBC	CONDULETE ALUMINIO "LL" 1" COM TAMPA WETZEL	Material	UN	1,0000000	19,99	19,99
Insumo	11950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0000000	0,26	0,52

9.7.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	393	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO - EMBUTIR - 20x20x12cm	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIF	UN	1,0000000		92,17
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros Livro SINAPI:	H	0,7000000	22,42	15,69
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros	H	0,7000000	32,57	22,80
Insumo	11250	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	Material	UN	1,0000000	53,68	53,68

9.7.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	392	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO - EMBUTIR - 30X30X12cm	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIF	UN	1,0000000		354,70



PROGRAMA
TERRITÓRIOS DA CULTURA **CEU DA CULTURA**

ETAPA DO PROJETO:
EXECUTIVO

DATA DO ORÇAMENTO:
24/02/2026

Nº DA REVISÃO:
R03

ENCARGOS SOCIAIS (S):
DESONERADO:
HORISTA: 46,77%
MENSALISTA: 81,46%

B.D.I.:
25,97%

PROJETO:
CEU DA CULTURA - NUCLEO BASICO EDIFICADO (NBE00)

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5000000	23,03	34,55
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5000000	32,57	48,86
Insumo	4948	SBC	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO DE EMBUTIR COM TAMPA APARAFUSADA 302x302x122 CEMAR	Material	UN	1,0000000	271,30	271,30

9.7.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	473	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO - SOBREPOR - 20X20X10cm	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	un	1,0000000		61,52
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6000000	32,57	19,54
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6000000	23,03	13,82
Insumo	39771	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM	Material	UN	1,0000000	28,16	28,16

9.7.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	453	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO ELÉTRICA - 30cmx30cmx30cm - ENTERRADA - ALVENARIA (TIJOLO MACIÇO) COM FUNDO DE BRITA E TAMPA DE FERRO FUNDIDO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000		708,90
Composição Auxiliar	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0039000	508,17	1,98
Composição Auxiliar	97734	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	ESUQUAS FIE- Fabricadas e Pré-	m³	0,0175000	3.199,13	55,98
Composição Auxiliar	456	Próprio	TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS INSPECAO/GORDURA/PASSAGEM 30x30cm	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	522,23	522,23
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2686000	32,15	40,79
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9967000	22,42	22,35
Composição Auxiliar	101619	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m³	0,0360000	323,32	11,64
Composição Auxiliar	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0278000	743,14	20,66
Insumo	7258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	38,6910000	0,86	33,27

9.7.5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	454	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO ELÉTRICA - 40cmx40cmx40cm - ENTERRADA - ALVENARIA (TIJOLO MACIÇO) COM FUNDO DE BRITA E TAMPA DE FERRO FUNDIDO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000		825,89



PROGRAMA
TERRITÓRIOS DA CULTURA **CEU DA CULTURA**

ETAPA DO PROJETO:
EXECUTIVO

DATA DO ORÇAMENTO:
24/02/2026

Nº DA REVISÃO:
R03

ENCARGOS SOCIAIS (S)
DESONERADO
HORISTA: 46,77%
MENSALISTA: 81,46%

B.D.I.
25,97%

PROJETO:
CEU DA CULTURA - NUCLEO BASICO EDIFICADO (NBE00)

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO									
Composição Auxiliar	455	Próprio	TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA CAIXA GORDURA/INSPECAO/PASSAGEM 40cmx40cm	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	531,39	531,39
Composição Auxiliar	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas		m³	0,0468000	743,14	34,78
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Esútuas Pre-		H	2,1140000	32,15	67,97
Composição Auxiliar	97734	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Fabricadas e Pré-		m³	0,0252000	3.199,13	80,62
Composição Auxiliar	101619	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	Mscóramento e Preparo de Fundo		m³	0,0490000	323,32	15,84
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,6610000	22,42	37,24
Composição Auxiliar	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas		m³	0,0064000	508,17	3,25
Insumo	7258	SINAPI	TIPOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material		UN	63,7214000	0,86	54,80

9.7.5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	468	Próprio	CAIXA DE ALUMÍNIO 4"x4" PARA TOMADA DE PISO - SEM PLACA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000		75,37
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e	H	0,8000000	32,57	26,06
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8000000	23,03	18,42
Insumo	56235	SBC	ANEL DE REGULAGEM ALUMINIO PARA CAIXA 4x2 AN42 STAMPLAC	Material	UN	1,0000000	7,90	7,90
Insumo	31139	SBC	CAIXA DE PISO EM ALUMINIO DUPLA 4"x2" 3/4" TRAMONTINA	Material	UN	1,0000000	22,99	22,99

9.7.6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	419	Próprio	CAIXA DE TOMADA (10A) EM PVC PARA INSTALAÇÃO EM PERFILADO 38x38mm	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000		29,42
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e	H	0,3200000	23,13	7,40
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3200000	32,57	10,42
Insumo	40490	SBC	PERFILADO - CAIXA DE PVC COM TOMADA 10A PARA PERFILADO 38x38mm	Material	UN	1,0000000	11,60	11,60

10.1.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
----------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------



PROGRAMA
TERRITÓRIOS DA CULTURA
CEU DA CULTURA

ETAPA DO PROJETO:
EXECUTIVO

DATA DO ORÇAMENTO:
24/02/2026

Nº DA REVISÃO:
R03

ENCARGOS SOCIAIS (S):
DESONERADO:
HORISTA: 46,77%
MENSALISTA: 81,46%

B.D.I.:
25,97%

PROJETO:
CEU DA CULTURA - NUCLEO BASICO EDIFICADO (NBE00)

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO									
Composição	591	Próprio	CURVA DE COBRE FLEXÍVEL FEITA COM CURVADOR - JUNTAS SOLDADAS - Ø 6.35MM (1/4")	INES - INSTALAÇÕES		UN	1,000000		17,39
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,180000	22,16	3,99
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,180000	31,42	5,66
Insumo	39897	SINAPI	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	Material		250G	0,005000	56,57	0,28
Insumo	12732	SINAPI	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)	Material		UN	0,001000	308,60	0,30
Insumo	7481	ORSE	Curva cobre 90° Ø 1/4" - 6,35mm	Material		un	1,000000	7,17	7,17

10.1.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	592	Próprio	CURVA DE COBRE FLEXÍVEL FEITA COM CURVADOR - JUNTAS SOLDADAS - Ø 9.52MM (3/8")	INES - INSTALAÇÕES	UN	1,000000		40,00
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,180000	22,16	3,99
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,180000	31,42	5,66
Insumo	9634	ORSE	Curva cobre 90° Ø 3/8" - 9,52mm	Material	un	1,000000	29,78	29,78
Insumo	39897	SINAPI	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	Material	250G	0,005000	56,57	0,28
Insumo	12732	SINAPI	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)	Material	UN	0,001000	308,60	0,30

10.1.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	594	Próprio	CURVA DE COBRE FLEXÍVEL FEITA COM CURVADOR - JUNTAS SOLDADAS - Ø 12.70MM (1/2")	103	un	1,000000		18,95
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,180000	22,16	3,99
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,180000	31,42	5,66
Insumo	8348	ORSE	Curva cobre 90° Ø 1/2" - 12,70mm un	Material	un	1,000000	8,96	8,96
Insumo	12732	SINAPI	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)	Material	UN	0,001000	308,60	0,30
Insumo	39897	SINAPI	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	Material	250G	0,001000	56,57	0,05

10.1.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	593	Próprio	CURVA DE COBRE FLEXÍVEL FEITA COM CURVADOR - JUNTAS SOLDADAS - Ø 15.87MM (5/8")	103	un	1,000000		24,79
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,180000	22,16	3,99



PROGRAMA
TERRITÓRIOS DA CULTURA **CEU DA CULTURA**

ETAPA DO PROJETO:
EXECUTIVO

DATA DO ORÇAMENTO:
24/02/2026

Nº DA REVISÃO:
R03

ENCARGOS SOCIAIS (S):
DESONERADO
HORISTA: 46,77%
MENSALISTA: 81,46%

B.D.I.
25,97%

PROJETO:
CEU DA CULTURA - NUCLEO BASICO EDIFICADO (NBE00)

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1800000	31,42	5,66
Insumo	12732	SINAPI	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)	Material		UN	0,0010000	308,60	0,30
Insumo	39897	SINAPI	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	Material		250G	0,0010000	56,57	0,05
Insumo	6479	ORSE	Curva cobre 90º Ø 5/8" - 15,87mm	Material		un	1,0000000	14,80	14,80

10.1.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	376	Próprio	CABO PP 2 x 2.5mm², 450/750V	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIF	m	1,0000000		15,55
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1200000	22,42	2,69
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1200000	32,57	3,91
Insumo	39258	SINAPI	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	Material	M	1,0000000	8,95	8,95

10.1.4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	382	Próprio	ISOLAMENTO EM BORRACHA ESPONJOSA, PARA TUBO DE 23MM COR BRANCA, ISENTA DE HALOGÊNIO, ESPESSURA DO ISOLAMENTO 19MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	m	1,0000000		60,45
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3000000	23,03	6,91
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3000000	32,27	9,68
Insumo	150	Próprio	ISOLAMENTO EM TUBO CALHAS DE BORRACHA ESPONJOSA, PARA TUBO DE 32MM COR PRETA, ISENTA DE HALOGÊNIO E BARREIRA DE VAPOR INCORPORADA, ESPESSURA DO ISOLAMENTO 50MM	Equipamento para Aquisição Permanente	m	1,1000000	39,87	43,86

10.1.6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	378	Próprio	CAIXA DE FILTRAGEM COM FILTRO G4+M5 FILBOX RED 150 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN	1,0000000		1.628,09
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2790000	23,03	29,46
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2790000	32,27	41,27
Insumo	2837	SBC	CAIXA DE FILTRAGEM NOVABOX-125 (FILTRO G4+M5)+GRELHAS+DUTO	Material	UN	1,0000000	1.557,36	1.557,36

10.1.7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
----------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

PROJETO:
CEU DA CULTURA - NUCLEO BASICO EDIFICADO (NBE00)

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

Composição	380	Próprio	GRELHA DE EXAUSTÃO E/OU INSUFLAMENTO E/OU VENTILAÇÃO 225x125 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES		un	1,0000000		39,34
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	ESPECIALIZADO: Cálculos e		H	0,2000000	32,37	6,47
Insumo	148	Próprio	GRELHA DE INSUFLAMENTO/EXAUSTÃO/VENTILAÇÃO, TROX, MOD. VAT-AG 225x125 (ou similar) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Equipamento para Aquisição Permanente		un	1,0000000	32,87	32,87
10.1.7.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	381	Próprio	GRELHA DE EXAUSTÃO E/OU INSUFLAMENTO E/OU VENTILAÇÃO 325x125 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES		un	1,0000000		115,97
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	ESPECIALIZADO: Cálculos e		H	1,5000000	32,37	48,56
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	ESPECIALIZADO: Cálculos e		H	1,5000000	23,03	34,55
Insumo	148	Próprio	GRELHA DE INSUFLAMENTO/EXAUSTÃO/VENTILAÇÃO, TROX, MOD. VAT-AG 225x125 (ou similar) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Equipamento para Aquisição Permanente		un	1,0000000	32,87	32,87
10.1.7.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	421	Próprio	GRELHA DE EXAUSTÃO E/OU INSUFLAMENTO E/OU VENTILAÇÃO 525x125 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES		UN	1,0000000		114,15
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	ESPECIALIZADO: Cálculos e		H	1,5000000	23,03	34,55
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	ESPECIALIZADO: Cálculos e		H	1,5000000	32,37	48,56
Insumo	151	Próprio	GRELHA DE INSUFLAMENTO/EXAUSTÃO/VENTILAÇÃO, TROX, MOD. AR-AG 525x125 (ou similar) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Equipamento para Aquisição Permanente		un	1,0000000	31,05	31,05
10.2.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	377	Próprio	EXAUSTOR PARA BANHEIRO COM ANTI-RETORNO PARA INSTALAÇÃO EM TETO E/OU PAREDE - Ø200mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES		UN	1,0000000		333,94
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	ESPECIALIZADO: Cálculos e		H	1,0000000	32,57	32,57
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	ESPECIALIZADO: Cálculos e		H	1,0000000	22,42	22,42
Insumo	146	Próprio	Exaustor para banheiro - FABR.: SOLER & PALAU / MOD.: SILENT-200CRZ (OU SIMILAR)	Equipamento para Aquisição Permanente		un	1,0000000	278,95	278,95
10.2.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	423	Próprio	EXAUSTOR CIRCULAR PARA AMBIENTE - Ø200mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES		UN	1,0000000		324,22
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	ESPECIALIZADO: Cálculos e		H	1,0000000	22,42	22,42

PROJETO:
CEU DA CULTURA - NUCLEO BASICO EDIFICADO (NBE00)

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

Composição	Código	Banco	Descrição	LIVRO SINAPI:	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	32,57	32,57
Insumo	153	Próprio	Exaustor circular para ambiente Ø200mm - FABR.: SICFLUX / MOD.: MEGA-25 (OU SIMILAR)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	1,0000000	269,23	269,23
12.1.2.1	Código	Banco	Descrição	LIVRO SINAPI:	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	400	Próprio	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DE 5X10X20CM CORTADO AO MEIO (ESPESSURA DA PAREDE 5CM) - ASSENTAMENTO ARGAMASSA CIMENTO:CAL:AREIA (1:2:8)	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000		147,25
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAZO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L AF_08/2010	Argamassas	m³	0,0280000	658,67	18,44
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9700000	22,42	21,75
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,9390000	32,15	62,34
Insumo	7258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	52,0000000	0,86	44,72
12.1.4.1	Código	Banco	Descrição	LIVRO SINAPI:	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	590	Próprio	REVESTIMENTO INTERNO ESPECIAL - ESPUMA ACUSTICA ANTICHAMA PARA TRATAMENTO E ISOLAMENTO DE SOM - ESPESSURA MÍNIMA=35MM - APLICAÇÃO: COLA DE CONTATO SOBRE REBOCO	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M²	1,0000000		364,00
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros	H	1,2500000	22,42	28,03
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2500000	32,67	40,84
Insumo	14006	ORSE	Isolamento acústico com placa de espuma de poliuretano poliester Modelo Pyramid Cor Natural 25/30 (sonex Illtec / OWA) ou similar)	Serviços	m²	1,2500000	200,00	250,00
Insumo	39719	SINAPI	ADESIVO / COLA DE CONTATO LIQUIDO, A BASE DE RESINAS, PARA COLAGEM DE ESPUMA PARA ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL	Material	L	0,2750000	164,13	45,14
12.2.2.2	Código	Banco	Descrição	LIVRO SINAPI:	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	413	Próprio	GRELHA DE FECHAMENTO DA CANALETA EM PLACA DE CONCRETO ARAMADO REVESTIDO COM GRANITINA CINZA (L=67.50cm - P=58.90cm - H=7cm)	PISO - PISOS	UN	1,0000000		431,96
Composição Auxiliar	87624	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	Contrapiso	m²	0,4000000	81,11	32,44
Composição Auxiliar	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FOR=25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	Concretagem para Estruturas de Concreto Armado	m³	0,0253000	1.108,37	28,04
Composição Auxiliar	92268	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	0,2800000	135,01	37,80



PROGRAMA
TERRITÓRIOS DA CULTURA
CEU DA CULTURA

ETAPA DO PROJETO:
EXECUTIVO

DATA DO ORÇAMENTO:
24/02/2026

Nº DA REVISÃO:
R03

ENCARGOS SOCIAIS (CS):
DESONERADO:
HORISTA: 46,77%
MENSALISTA: 81,46%

B.D.I.:
25,97%

PROJETO:
CEU DA CULTURA - NUCLEO BASICO EDIFICADO (NBE00)

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

Composição Auxiliar	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	Pisos	m ²	0,4000000	103,97	41,59
Composição Auxiliar	89355	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações fixadas de Água Fria em PVC	M	12,0000000	22,18	266,16
Composição Auxiliar	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	2,0000000	12,96	25,92

12.2.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	474	Próprio	PISO TÁTIL DIRECIONAL / ALERTA - PLACA 25x25cm - VÁRIAS CORES	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	UN	1,0000000		26,53
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2200000	32,15	7,07
Insumo	4791	SINAPI	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	Material	KG	0,1250000	52,43	6,55
Insumo	38458	SBC	ACESSIBILIDADE - PLACA PISO TATIL DIRECIONAL 25x25cm AMARELO	Material	UN	1,0000000	12,90	12,90

13.1.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	211	Próprio	BANCADA PARA LAVATÓRIO EM GRANITO - FUROS (CUBA + TORNEIRA) - COM ESPELHO - ACABAMENTO TIPO SAIA (10cm) - cor: BRANCO SIENA	INSTALAÇÕES	M ²	1,0000000		2.884,26
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5000000	22,42	33,63
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5000000	31,99	47,99
Insumo	26	Próprio	FURO PARA CUBA EM BANCADA DE MÁRMORE E/OU GRANITO	Serviços	UN	1,7000000	379,19	644,62
Insumo	7568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	6,0000000	0,79	4,74
Insumo	29	Próprio	POLIMENTO RETO EM BANCADA E/OU PISO DE GRANITO E/OU MÁRMORE	Serviços	M	9,2000000	42,13	387,60
Insumo	27	Próprio	MEIA ESQUADRIA EM CORTE DE PEDRA NATURAL	Serviços	M	5,5000000	38,03	209,17
Insumo	37329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0211000	98,93	2,09
Insumo	4823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MÁRMORE/GRANITO	Material	KG	0,1000000	31,92	3,19
Insumo	37591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	2,0000000	20,27	40,54
Insumo	28	Próprio	COLAGEM EM BANCADA DE PEDRA NATURAL	Serviços	M	2,6000000	42,84	111,38
Insumo	30	Próprio	FURO PARA TORNEIRA EM BANCADA DE MÁRMORE E/OU GRANITO	Serviços	UN	1,7000000	205,48	349,32
Insumo	95	Próprio	PEDRA NATURAL (GRANITO) PARA BANCADA - cor: BRANCO SIENA	Material	M ²	2,0000000	525,00	1.050,00

13.1.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	401	Próprio	BANCADA PARA COZINHA/ÁREA DE SERVIÇO EM GRANITO - SECA - SEM FURO - SEM ESPELHO - ACABAMENTO DUPLO RETO (cor: BRANCO SIENA)	INSTALAÇÕES	m ²	1,0000000		1.256,57
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5000000	22,42	33,63



PROGRAMA
TERRITÓRIOS DA CULTURA **CEU DA CULTURA**

ETAPA DO PROJETO:
EXECUTIVO

DATA DO ORÇAMENTO:
24/02/2026

Nº DA REVISÃO:
R03

ENCARGOS SOCIAIS (CS)
DESONERADO
HORISTA: 46,77%
MENSALISTA: 81,46%

B.D.I.
25,97%

PROJETO:
CEU DA CULTURA - NUCLEO BASICO EDIFICADO (NBE00)

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5000000	31,99	47,99
Insumo	28	Próprio	COLAGEM EM BANCADA DE PEDRA NATURAL	Serviços	M	1,5000000	42,84	64,26
Insumo	4823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,1000000	31,92	3,19
Insumo	7568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	6,0000000	0,79	4,74
Insumo	37591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	2,0000000	20,27	40,54
Insumo	29	Próprio	POLIMENTO RETO EM BANCADA E/OU PISO DE GRANITO E/OU MÁRMORE	Serviços	M	5,7500000	41,93	241,10
Insumo	27	Próprio	MEIA ESQUADRIA EM CORTE DE PEDRA NATURAL	Serviços	M	2,9000000	38,03	110,29
Insumo	95	Próprio	PEDRA NATURAL (GRANITO) PARA BANCADA - cor: BRANCO SIENA	Material	M²	1,3500000	525,00	708,75
Insumo	37329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0211000	98,93	2,09

13.1.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	402	Próprio	BANCADA PARA COZINHA/AREA SERVIÇO EM GRANITO - AREA MOLHADA - FUROS (CUBA + COOKTOP + TORNEIRA) - COM ESPELHO - ACABAMENTO DUPLO RETO- (cor: BRANCO SIENA)	INSTALAÇÕES	m²	1,0000000		1.024,58
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5000000	22,42	33,63
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5000000	31,99	47,99
Insumo	156	Próprio	FURO PARA "COOKTOP" EM BANCADA DE MÁRMORE E/OU GRANITO	Serviços	UN	0,4000000	145,72	58,29
Insumo	7568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	6,0000000	0,79	4,74
Insumo	30	Próprio	FURO PARA TORNEIRA EM BANCADA DE MÁRMORE E/OU GRANITO	Serviços	UN	0,2000000	205,48	41,10
Insumo	28	Próprio	COLAGEM EM BANCADA DE PEDRA NATURAL	Serviços	M	0,2000000	42,84	8,57
Insumo	27	Próprio	MEIA ESQUADRIA EM CORTE DE PEDRA NATURAL	Serviços	M	0,2000000	38,03	7,61
Insumo	37591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	2,0000000	20,27	40,54
Insumo	37329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0211000	98,93	2,09
Insumo	29	Próprio	POLIMENTO RETO EM BANCADA E/OU PISO DE GRANITO E/OU MÁRMORE	Serviços	M	0,2000000	42,13	8,43
Insumo	4823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,5228000	31,92	16,69
Insumo	95	Próprio	PEDRA NATURAL (GRANITO) PARA BANCADA - cor: BRANCO SIENA	Material	M²	1,1500000	525,00	603,75
Insumo	26	Próprio	FURO PARA CUBA EM BANCADA DE MÁRMORE E/OU GRANITO	Serviços	UN	0,4000000	377,94	151,18

13.1.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	488	Próprio	BANCADA PARA COZINHA/AREA SERVIÇO EM GRANITO - AREA MOLHADA - FUROS (CUBA + TORNEIRA) - COM ESPELHO - ACABAMENTO DUPLO RETO- (cor: BRANCO SIENA)	INSTALAÇÕES	m²	1,0000000		966,29
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5000000	22,42	33,63
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5000000	31,99	47,99
Insumo	30	Próprio	FURO PARA TORNEIRA EM BANCADA DE MÁRMORE E/OU GRANITO	Serviços	UN	0,2000000	205,48	41,10
Insumo	29	Próprio	POLIMENTO RETO EM BANCADA E/OU PISO DE GRANITO E/OU MÁRMORE	Serviços	M	0,2000000	42,13	8,43



PROGRAMA
**TERRITÓRIOS
DA CULTURA**

**CEU DA
CULTURA**

ETAPA DO PROJETO:
EXECUTIVO

DATA DO ORÇAMENTO:
24/02/2026

Nº DA REVISÃO:
R03

**ENCARGOS
SOCIAIS (S)**

DESONERADO
HORISTA: 46,77%
MENSALISTA: 81,46%

B.D.I.
25,97%

PROJETO:
CEU DA CULTURA - NUCLEO BASICO EDIFICADO (NBE00)

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

Insumo	37591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	2,0000000	20,27	40,54
Insumo	28	Próprio	COLAGEM EM BANCADA DE PEDRA NATURAL	Serviços	M	0,2000000	42,84	8,57
Insumo	7568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	6,0000000	0,79	4,74
Insumo	26	Próprio	FURO PARA CUBA EM BANCADA DE MÁRMORE E/OU GRANITO	Serviços	UN	0,4000000	377,94	151,18
Insumo	27	Próprio	MEIA ESQUADRIA EM CORTE DE PEDRA NATURAL	Serviços	M	0,2000000	38,03	7,61
Insumo	95	Próprio	PEDRA NATURAL (GRANITO) PARA BANCADA - cor: BRANCO SIENA	Material	M ²	1,1500000	525,00	603,75
Insumo	37329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0211000	98,93	2,09
Insumo	4823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,5228000	31,92	16,69

13.2.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	414	Próprio	CUBA DE LOUÇA, SEMI-ENCAIXE BRANCA (INCLUI SIFÃO, ENGATE, VÁLVULA. NÃO INCLUI TORNEIRA)	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000		1.077,54
Composição Auxiliar	86877	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	75,23	75,23
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	31,42	31,42
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	22,42	22,42
Composição Auxiliar	86887	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	60,50	60,50
Composição Auxiliar	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	228,07	228,07
Insumo	7286	ORSE	Cuba de semi-encaixe, dim. 49 x 40cm, INCEPA, linha ocean pacific, ref. 63027ou siimilar	Material	un	1,0000000	659,90	659,90

13.2.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	489	Próprio	TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR, VALVULA E SIFÃO - 50CM X 40CM X 22CM	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000		808,36
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0500000	22,16	23,27
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,1000000	31,42	65,98
Insumo	38637	SINAPI	SIFA0 EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 1.1/2"	Material	UN	1,0000000	273,29	273,29
Insumo	3146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0500000	3,30	0,17
Insumo	4823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,0800000	31,92	2,55
Insumo	11688	SINAPI	TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE *50 X 40 X 22* CM	Material	UN	1,0000000	443,10	443,10

13.2.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
----------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------



PROGRAMA
TERRITÓRIOS DA CULTURA **CEU DA CULTURA**

ETAPA DO PROJETO:
EXECUTIVO

DATA DO ORÇAMENTO:
24/02/2026

Nº DA REVISÃO:
R03

ENCARGOS SOCIAIS (S):
DESONERADO
HORISTA: 46,77%
MENSALISTA: 81,46%

B.D.I.
25,97%

PROJETO:
CEU DA CULTURA - NUCLEO BASICO EDIFICADO (NBE00)

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

Composição	490	Próprio	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA, SUSPENSO, DE CANTO, 40 X 30CM (L X C), PCD (NBR 9050), INCLUSOS SIFÃO TIPO GARRAFA CROMADO, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000		673,71
Composição Auxiliar	86887	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais		UN	1,0000000	60,50	60,50
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,4667000	31,42	46,08
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,6517000	22,16	14,44
Composição Auxiliar	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais		UN	1,0000000	228,07	228,07
Composição Auxiliar	86877	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais		UN	1,0000000	75,23	75,23
Insumo	37329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material		KG	0,0866000	98,93	8,57
Insumo	36521	SINAPI	LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C)	Material		UN	1,0000000	166,86	166,86
Insumo	4351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material		UN	4,0000000	18,49	73,96

13.3.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	365	Próprio	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO TEMPORIZADA POR PRESSÃO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, BICA BAIXA	INHI - INSTALAÇÕES	UN	1,0000000		183,04
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6453000	31,42	20,28
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2033000	22,42	4,56
Insumo	3146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	3,30	0,07
Insumo	36796	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA	Material	UN	1,0000000	158,14	158,14

13.3.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	491	Próprio	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO TEMPORIZADA COM ALAVANCA E BICO ANTIFURTO - PCD NBR9050	INHI - INSTALAÇÕES	UN	1,0000000		239,09
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6453000	31,42	20,28
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2033000	22,42	4,56
Insumo	157	Próprio	TORNEIRA AUTOMÁTICA PCD COM BICO ANTIFURTO NBR9050	Material	UN	1,0000000	214,19	214,19
Insumo	3146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	3,30	0,07

13.4.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
----------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------



ETAPA DO PROJETO:
EXECUTIVO

DATA DO ORÇAMENTO:
24/02/2026

Nº DA REVISÃO:
R03

ENCARGOS SOCIAIS (S):
DESONERADO:
HORISTA: 46,77%
MENSALISTA: 81,46%

B.D.I.
25,97%

PROJETO:
CEU DA CULTURA - NUCLEO BASICO EDIFICADO (NBE00)

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

Composição	492	Próprio	VASO SANITÁRIO DE LOUÇA BRANCA, COM CAIXA ACOPLADA - PADRÃO MÉDIO - INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM E ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000		783,65
Composição Auxiliar	86887	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais		UN	1,0000000	60,50	60,50
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,7791000	31,42	24,48
Composição Auxiliar	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	Louças e Metais		UN	1,0000000	41,30	41,30
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,4384000	22,42	9,83
Insumo	37329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material		KG	0,0881000	98,93	8,72
Insumo	6138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material		UN	1,0000000	12,26	12,26
Insumo	4384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material		UN	2,0000000	24,93	49,86
Insumo	44019	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO OCULTO / CARENADO, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) - PADRAO ALTO	Material		UN	1,0000000	576,71	576,71

13.4.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	404	Próprio	VASO SANITARIO EM LOUCA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA PCD (NBR 9050) - INCLUSO FIXAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO E ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES	UN	1,0000000		923,96
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6063000	22,42	13,59
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,3121000	31,42	41,23
Composição Auxiliar	86886	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	55,78	55,78
Composição Auxiliar	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	41,30	41,30
Insumo	36520	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	Material	UN	1,0000000	701,22	701,22
Insumo	37329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0881000	98,93	8,72
Insumo	4384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	2,0000000	24,93	49,86
Insumo	6138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	12,26	12,26

13.8.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	493	Próprio	PORTA-PAPEL (DISPENSER) PARA PAPEL TOALHA EM AÇO INOX INTERFOLHAS (02 OU 03 FOLHAS)	INHI - INSTALAÇÕES	UN	1,0000000		238,34



PROGRAMA
TERRITÓRIOS DA CULTURA **CEU DA CULTURA**

ETAPA DO PROJETO:
EXECUTIVO

DATA DO ORÇAMENTO:
24/02/2026

Nº DA REVISÃO:
R03

ENCARGOS SOCIAIS (S):
DESONERADO
HORISTA: 46,77%
MENSALISTA: 81,46%

B.D.I.
25,97%

PROJETO:
CEU DA CULTURA - NUCLEO BASICO EDIFICADO (NBE00)

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO									
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,3730000	22,42	8,36
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,3730000	32,15	11,99
Insumo	158	Próprio	TOALHEIRO/DISPENSER DE PAPEL TOALHA EM AÇO INOX - INTERFOLHAS (02 OU 03 FOLHAS) COM CHAVE	Material		UN	1,0000000	217,99	217,99

13.8.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	494	Próprio	PORTA-PAPEL (DISPENSER) PARA PAPEL HIGIÊNICO EM AÇO INOX (ROLO ATÉ 400m)	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000		190,25
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3730000	32,15	11,99
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3730000	22,42	8,36
Insumo	159	Próprio	PAPELEIRA TIPO DISPENSER - PAPEL HIGIÊNICO - AÇO INOX - ROLO ATÉ 400m COM TRAVA P/ CADEADO	Material	UN	1,0000000	169,90	169,90

14.1.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	391	Próprio	TOMADA DE PISO COMPLETA EM CAIXA 4X2	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIF	UN	1,0000000		75,69
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4260000	23,03	9,81
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4260000	32,57	13,87
Insumo	9101	ORSE	Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo	Material	un	1,0000000	52,00	52,00

14.3.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	405	Próprio	LUMINÁRIA TIPO CALHA COM 02 LÂMPADAS TUBULARES LED 2x18/20W - BIVOLT	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIF	UN	1,0000000		393,78
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	32,57	16,29
Composição Auxiliar	406	Próprio	SUPORTE PARA LÂMPADA TUBULAR LED COM ENCAIXE/SOQUETE G5 OU G13	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIF	UN	4,0000000	76,54	306,16
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	23,03	11,52
Insumo	39387	SINAPI	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	Material	UN	2,0000000	8,62	17,24
Insumo	12239	SINAPI	LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)	Material	UN	1,0000000	42,58	42,58



PROGRAMA
TERRITÓRIOS DA CULTURA
CEU DA CULTURA

ETAPA DO PROJETO:
EXECUTIVO

DATA DO ORÇAMENTO:
24/02/2026

Nº DA REVISÃO:
R03

ENCARGOS SOCIAIS (S)
DESONERADO
HORISTA: 46,77%
MENSALISTA: 81,46%

B.D.I.
25,97%

PROJETO:
CEU DA CULTURA - NUCLEO BASICO EDIFICADO (NBE00)

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

14.3.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	469	Próprio	LUMINÁRIA TIPO SPOT - SOBREPOR - PARA LÂMPADA PAR 20	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIF	UN	1,0000000		57,98
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros	H	0,5330000	32,57	17,36
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5330000	23,03	12,27
Insumo	4684	SBC	LUMINARIA - SPOT DIRECIONAVEL LINHA ARQUITETONICA EFFECT BRANCO PAR 20 Q	Material	UN	1,0000000	28,25	28,25
Insumo	20111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	Material	UN	0,0100000	9,50	0,10

14.3.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	587	Próprio	LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 50W - 3000K - IP65	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIF	UN	1,0000000		67,65
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros	H	0,7289000	32,57	23,74
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7289000	23,13	16,86
Insumo	21127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,1800000	3,59	0,65
Insumo	39391	SINAPI	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	Material	UN	1,0000000	26,40	26,40

14.3.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	595	Próprio	POSTE BALIZADOR PARA JARDIM - ALUMÍNIO NA COR PRETA - COM LÂMPADA LED 12W	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIF	UN	1,0000000		125,88
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros	H	0,7000000	23,13	16,19
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7000000	32,57	22,80
Insumo	13949	ORSE	Poste balizador para jardim, em alumínio preto, + LED 12 w branco frio St1301(Starlumen ou similar)	Material	un	1,0000000	86,89	86,89

17.1.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	471	Próprio	DEMOLIÇÃO / DESMONTAGEM DE BARRACAO E DEMAIS ELEMENTOS - COM REAPROVEITAMENTO PARCIAL	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000		41,15
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros	H	0,0730000	32,15	2,35
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0730000	31,42	2,29
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1760000	22,42	26,37



PROGRAMA
TERRITÓRIOS DA CULTURA **CEU DA CULTURA**

ETAPA DO PROJETO:
EXECUTIVO

DATA DO ORÇAMENTO:
24/02/2026

Nº DA REVISÃO:
R03

ENCARGOS SOCIAIS (S):
DESONERADO
HORISTA: 46,77%
MENSALISTA: 81,46%

B.D.I.
25,97%

PROJETO:
CEU DA CULTURA - NUCLEO BASICO EDIFICADO (NBE00)

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0730000	32,57	2,38
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0730000	33,80	2,47
Insumo	6760	SBC	FERRAMENTA - PALHA DE ACO No. 2 GROSSA 22 GRAMAS WORKER	Material	UN	0,0800000	2,90	0,23
Insumo	5318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0400000	22,52	0,90
Insumo	3	SINAPI	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	Material	L	0,0533000	17,10	0,91
Insumo	38400	SINAPI	VASSOURA 40 CM COM CABO	Material	UN	0,0800000	40,68	3,25

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	472	Próprio	TRANSPORTE E CARGA DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA - INCLUI CAÇAMBA	TRANSPORTE, CARGO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	M³	1,0000000		106,60
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	22,42	22,42
Insumo	2691	AGETOP CIVIL	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA	Material	m³	1,0000000	84,18	84,18

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	406	Próprio	SUPORTE PARA LÂMPADA TUBULAR LED COM ENCAIXE/SOQUETE G5 OU G13	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000		5,52
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1000000	32,57	3,26
Insumo	12295	SINAPI	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	Material	UN	1,0000000	2,26	2,26

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	455	Próprio	TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA CAIXA GORDURA/INSPECAO/PASSAGEM 40cmx40cm	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000		776,93
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,5270000	22,16	56,00
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,9780000	31,42	62,15
Insumo	63722	SBC	TAMPAO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO 400x400mm PESADO	Material	UN	1,0000000	658,78	658,78

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	456	Próprio	TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS INSPECAO/GORDURA/PASSAGEM 30x30cm	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000		358,32
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,0400000	31,42	64,10
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,6250000	22,16	80,33
Insumo	63720	SBC	TAMPAO DE FERRO FUNDIDO NODULAR 300x300mm 12,8kg	Material	UN	1,0000000	213,89	213,89