

**PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA**

ITEM	CÓD	BANCO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	%	QUANT. MÍNIMA
<b>4 SUPERESTRUTURA</b>							
<b>4.1.4 SUPERESTRUTURA (CONCRETO USINADO)</b>							
4.1.4.2	395	Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M <sup>3</sup>	82,62	50%	41,31
<b>5 COBERTURA</b>							
<b>5.2 IMPERMEABILIZAÇÕES</b>							
<b>5.2.1 SUPERESTRUTURA (IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA)</b>							
5.2.1.1	98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023	M <sup>2</sup>	355,84	50%	177,92
<b>6.3 FACHADA ADAPTÁVEL</b>							
<b>6.3.1 FACHADA ADAPTÁVEL (ESTRUTURA METÁLICA)</b>							
6.3.1.1	480	Próprio	ESTRUTURA METÁLICA - TUBO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA, DN 1", E=2,65mm, Ø EXT=33,7mm, PESO 2.03 kg/m (NBR 5590), LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS MATERIAIS E MÃO DE OBRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1223,56	50%	611,78