



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1081.726-40/2021	Nº TransfereGOV 924431/2021	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Bela Vista de Goiás	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Asfáltica em Estrada Vicinal			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação Asfáltica em Estrada Vicinal	MUNICÍPIO / UF Bela Vista de Goiás - GO	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação Asfáltica em Estrada Vicinal									1.107.908,28	
1.			Pavimentação Asfáltica em Estrada Vicinal					-	1.107.908,28	
1.1.			Serviços preliminares					-	7.398,67	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	466,88	BDI 1	576,04	2.592,18	RA
1.1.2.	Composição	COMP.01	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	M2	10.013,52	0,39	BDI 1	0,48	4.806,49	RA
1.2.			Movimentação de terra					-	86.289,05	
1.2.1.	GOINFRA-PAV	44020	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE 1ºCAT (PAV.URB.)	m3	2.002,71	3,92	BDI 1	4,84	9.693,11	RA
1.2.2.	GOINFRA-PAV	44021	TRANSPORTE DE MAT. DE 1º CAT.-À CAMINHÃO (PAV.URB.)	M3XKM	23.281,44	2,67	BDI 1	3,29	76.595,94	RA
1.3.			Terraplanagem sub-base					-	198.823,71	
1.3.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	6.675,68	0,66	BDI 1	0,81	5.407,30	RA
1.3.2.	GOINFRA-PAV	40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	m2	6.675,68	0,41	BDI 1	0,51	3.404,60	RA
1.3.3.	GOINFRA-PAV	40316	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO	m3	2.002,71	4,30	BDI 1	5,31	10.634,39	RA
1.3.4.	GOINFRA-PAV	44102	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.)	M3XKM	27.537,18	2,67	BDI 1	3,29	90.597,33	RA
1.3.5.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	10.013,52	1,43	BDI 1	1,76	17.623,80	RA
1.3.6.	SINAPI	101767	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	2.002,71	28,80	BDI 1	35,53	71.156,29	RA
1.4.			Terraplanagem base					-	181.199,91	
1.4.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	6.675,68	0,66	BDI 1	0,81	5.407,30	RA
1.4.2.	GOINFRA-PAV	40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	m2	6.675,68	0,41	BDI 1	0,51	3.404,60	RA
1.4.3.	GOINFRA-PAV	40316	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO	m3	2.002,71	4,30	BDI 1	5,31	10.634,39	RA
1.4.4.	GOINFRA-PAV	44102	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.)	M3XKM	27.537,18	2,67	BDI 1	3,29	90.597,33	RA
1.4.5.	SINAPI	101767	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	2.002,71	28,80	BDI 1	35,53	71.156,29	RA
1.5.			Pavimentação asfáltica					-	390.141,53	
1.5.1.	Composição	COMP.03	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EAI, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS	M2	8.874,53	4,96	BDI 1	6,12	54.312,12	RA
1.5.2.	Composição	COMP.04	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE E ROLO COMPACTADOR DE PNEUS	M2	8.874,53	28,69	BDI 1	35,40	314.158,37	RA

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1081.726-40/2021	Nº TransfereGOV 924431/2021	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Bela Vista de Goiás	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Asfáltica em Estrada Vicinal			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação Asfáltica em Estrada Vicinal	MUNICÍPIO / UF Bela Vista de Goiás - GO	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação Asfáltica em Estrada Vicinal									1.107.908,28	
1.5.3.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.800,71	1,87	BDI 1	2,31	18.019,64	RA
1.5.4.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.196,10	0,76	BDI 1	0,94	1.124,34	RA
1.5.5.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.011,70	1,44	BDI 1	1,78	1.800,83	RA
1.5.6.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.037,47	0,57	BDI 1	0,70	726,23	RA
1.6.			Drenagem superficial					-	164.242,31	
1.6.1.	GOINFRA-PAV	41207	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-21	m	1.173,45	57,88	BDI 1	71,41	83.796,07	RA
1.6.2.	SICRO	2003103	Entrada para descida d'água - EDA 01 A - areia e brita comerciais	un	2,00	199,09	BDI 1	245,64	491,28	RA
1.6.3.	SICRO	2003389	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 40-20 - areia e brita comerciais	m	10,86	243,08	BDI 1	299,91	3.257,02	RA
1.6.4.	SICRO	2003175	Dissipador de energia - DED 01 A - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	2,00	697,31	BDI 1	860,34	1.720,68	RA
1.6.5.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	45,00	65,95	BDI 1	81,37	3.661,65	RA
1.6.6.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	1.210,27	39,56	BDI 1	48,81	59.073,27	RA
1.6.7.	SICRO	2003826	Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e instalação	m	22,00	451,02	BDI 1	556,47	12.242,34	RA
1.7.			Sinalização					-	21.162,16	
1.7.1.	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	230,93	53,65	BDI 1	66,19	15.285,26	RA
1.7.2.	SICRO	5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2,00	286,17	BDI 1	353,08	706,16	RA
1.7.3.	SICRO	5213444	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	4,00	286,19	BDI 1	353,10	1.412,40	RA
1.7.4.	SICRO	5213864	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,80 m - fornecimento e implantação	un	6,00	507,69	BDI 1	626,39	3.758,34	RA
1.8.			Administração					-	46.848,26	
1.8.1.	Composição	COMP.02	ADMINISTRAÇÃO	UN	1,00	37.970,71	BDI 1	46.848,26	46.848,26	RA
1.9.			Mobilização e desmobilização					-	11.802,68	
1.9.1.	Cotação	003	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	9.566,12	BDI 1	11.802,68	11.802,68	RA

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1081.726-40/2021	Nº TransfereGOV 924431/2021	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Bela Vista de Goiás	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Asfáltica em Estrada Vicinal			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação Asfáltica em Estrada Vicinal	MUNICÍPIO / UF Bela Vista de Goiás - GO	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Pavimentação Asfáltica em Estrada Vicinal									1.107.908,28

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Bela Vista de Goiás - GO
Local

quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Reyddner Andrei Nunes Silva
CREA/CAU: 1014662982-D/GO
ART/RRT: 1020250221871

RECURSO ↓