

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE GOIÁS	CAPA	2,50	cm
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MANUTENÇÕES	BASE	20,00	cm
OBRA: 2ª ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD COM CAPA DE MICRORREVESTIMENTO E DRENAGEM SUPERFICIAL	SUB-BASE	15,00	cm
LOCAL: LOTEAMENTO PARQUE LAS VEGAS			
FONTE: GOINFRA T325 SEM DESONERAÇÃO - DEZ/2025	BDI REDUZIDO	16,96%	
SINAPI 01/2026 ONERADO	BDI	25,00%	
DATA: 14/05/2026			

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

FONTE	CÓDIGO	ITEM	SERVIÇO	UND	QTD	PREÇO UNIT. S/ BDI - ONERADO	PREÇO UNIT. C/ BDI - ONERADO	PREÇO TOTAL C/ BDI - ONERADO	%
		<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
GOINFRA-PAV	42301	1.0	MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	uni	1,00	R\$ 10.748,91	R\$ 13.436,14	R\$ 13.436,14	0,32%
GOINFRA-PAV	42100	1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ONERADO	uni	1,00	R\$ 94.636,66	R\$ 118.295,83	R\$ 118.295,83	2,82%
GOINFRA-PAV	42200	1.2	CANTEIRO DE OBRA	uni	1,00	R\$ 11.878,59	R\$ 14.848,24	R\$ 14.848,24	0,35%
							<b>TOTAL C/ BDI</b>	<b>R\$ 146.580,21</b>	<b>3,50%</b>
		<b>2</b>	<b>TERRAPLANAGEM</b>						
			<b>RETIRADA DE MATERIAL P/BASE</b>						
GOINFRA-PAV	44001	2.1	LIMPEZA (PAV.URB.)	m2	35.683,30	R\$ 0,24	R\$ 0,31	R\$ 10.886,22	0,26%
GOINFRA-PAV	44020	2.2	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE 1ºCAT (PAV.URB.)	m3	15.611,44	R\$ 3,89	R\$ 4,86	R\$ 75.896,24	1,81%
GOINFRA-PAV	44021	2.3	TRANSPORTE DE MAT. DE 1º CAT.-À CAMINHÃO (PAV.URB.)	m3km	157.675,58	R\$ 2,63	R\$ 3,29	R\$ 518.276,09	12,36%
			<b>REFORÇO DO SUB-LEITO</b>						
GOINFRA-PAV	44052	2.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (PAV.URB.)	m2	35.683,30	R\$ 3,11	R\$ 3,89	R\$ 138.711,47	3,31%
			<b>BASE</b>						
GOINFRA-PAV	40001	2.5	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	m2	35.683,30	R\$ 0,54	R\$ 0,67	R\$ 23.879,44	0,57%
GOINFRA-PAV	40305	2.6	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	m2	35.683,30	R\$ 0,39	R\$ 0,49	R\$ 17.558,41	0,42%
GOINFRA-PAV	40316	2.7	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO	m3	15.611,44	R\$ 4,28	R\$ 5,34	R\$ 83.424,41	1,99%
GOINFRA-PAV	44102	2.8	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASALHO) (PAV.URB.)	m3km	193.581,90	R\$ 2,63	R\$ 3,29	R\$ 636.299,36	15,18%
GOINFRA-PAV	44150	2.9	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA (PAV.URB.)	m3	12.489,16	R\$ 24,74	R\$ 30,92	R\$ 386.179,75	9,21%
GOINFRA-PAV	44050	2.10	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL (PAV.URB.)	m3	12.489,16	R\$ 5,43	R\$ 6,79	R\$ 84.807,14	2,02%
							<b>TOTAL C/ BDI</b>	<b>R\$ 1.975.918,53</b>	<b>47,13%</b>
		<b>3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO URBANA</b>						
GOINFRA-PAV	44200	3.1	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	m2	32.698,97	R\$ 0,49	R\$ 0,61	R\$ 19.951,52	0,48%
GOINFRA-PAV	40485	3.2	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	T	42,51		R\$ 3.555,65	R\$ 151.145,93	3,60%
GOINFRA-PAV	40530	3.3	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	TKM	2.163,69	R\$ 1,87	R\$ 2,33	R\$ 5.046,54	0,12%
GOINFRA-PAV	44202	3.4	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) (PAV.URB.)	m2	32.698,97	R\$ 7,83	R\$ 9,78	R\$ 319.867,97	7,63%
GOINFRA-PAV	40490	3.5	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C	T	81,75		R\$ 4.506,96	R\$ 368.432,40	8,79%
GOINFRA-PAV	40530	3.6	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	TKM	4.160,94	R\$ 1,87	R\$ 2,33	R\$ 9.704,89	0,23%
GOINFRA-PAV	40455	3.7	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	4.160,94	R\$ 1,16	R\$ 1,45	R\$ 6.019,49	0,14%
GOINFRA-PAV	44211	3.8	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.)	m2	32.698,97	R\$ 5,31	R\$ 6,64	R\$ 217.214,16	5,18%
GOINFRA-PAV	40511	3.9	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	T	77,17		R\$ 4.606,08	R\$ 355.449,23	8,48%
GOINFRA-PAV	40530	3.10	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	TKM	3.927,93	R\$ 1,87	R\$ 2,33	R\$ 9.161,41	0,22%
GOINFRA-PAV	40450	3.11	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	TKM	446,59	R\$ 0,71	R\$ 0,89	R\$ 395,55	0,01%
GOINFRA-PAV	40455	3.12	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	17.461,25	R\$ 1,16	R\$ 1,45	R\$ 25.260,56	0,60%
							<b>TOTAL C/ BDI</b>	<b>R\$ 1.487.649,65</b>	<b>35,48%</b>
		<b>4</b>	<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>						
SINAPI	94267	4.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	m	4.418,78	R\$ 65,95	R\$ 82,44	R\$ 364.273,18	8,69%
SINAPI	94263	4.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	m	4.418,78	R\$ 39,56	R\$ 49,45	R\$ 218.508,67	5,21%
							<b>TOTAL C/ BDI</b>	<b>R\$ 582.781,85</b>	<b>13,90%</b>

<b>TOTAL PAVIMENTAÇÃO</b>	<b>R\$ 4.192.930,24</b>	<b>100,00%</b>
<b>VALOR DO M²</b>	<b>R\$ 128,23</b>	

ENGº CIVIL IURI DE OLIVEIRA SCHMITZ  
 CREA 1020348585D-GO  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MANUTENÇÕES