

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE GOIÁS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MANUTENÇÕES  
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD COM CAPA DE MICRORREVESTIMENTO E DRENAGEM SUPERFICIAL  
LOCAL: AVENIDA LAS VEGAS, LOTEAMENTO PARQUE LAS VEGAS "2"  
FONTE: GOINFRA T325 SEM DESONERAÇÃO - DEZ/2025  
SINAPI 02/2026 ONERADO  
DATA: 06/04/2026

**CÁLCULOS**

FONTES	CÓDIGO	ITEM	SERVIÇO	UND	QTD	CÁLCULOS		
		<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
GOINFRA-PAV	42301	1.0	MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	uni	1,00	CONFORME COMPOSIÇÃO		
GOINFRA-PAV	42100	1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ONERADO	uni	1,00	CONFORME COMPOSIÇÃO		
GOINFRA-PAV	42200	1.2	CANTEIRO DE OBRA	uni	1,00	CONFORME COMPOSIÇÃO		
		<b>2</b>	<b>TERRAPLANAGEM</b>					
			<b>RETIRADA DE MATERIAL P/BASE</b>					
GOINFRA-PAV	44001	2.1	LIMPEZA (PAV.URB.)	m2	26.419,76	CONFORME QUADRO DE TERRAPLANAGEM		
GOINFRA-PAV	44020	2.4	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE 1ºCAT (PAV.URB.)	m3	11.558,65	0,35	1,25	
GOINFRA-PAV	44021	2.5	TRANSPORTE DE MAT. DE 1º CAT.-À CAMINHÃO (PAV.URB.)	m3km	166.444,49	14,40		
			<b>REFORÇO DO SUB-LEITO</b>					
GOINFRA-PAV	44052	2.6	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (PAV.URB.)	m2	26.419,76	CONFORME QUADRO DE TERRAPLANAGEM		
			<b>BASE</b>					
GOINFRA-PAV	40001	2.7	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	m2	26.419,76	CONFORME QUADRO DE TERRAPLANAGEM		
GOINFRA-PAV	40305	2.8	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	m2	26.419,76	CONFORME QUADRO DE TERRAPLANAGEM		
GOINFRA-PAV	40316	2.9	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO	m3	11.558,65	0,35	1,25	
GOINFRA-PAV	44102	2.10	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASALHO) (PAV.URB.)	m3km	194.185,24	16,80		
GOINFRA-PAV	44150	2.11	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA (PAV.URB.)	m3	9.246,92	0,35		
GOINFRA-PAV	44050	2.12	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL (PAV.URB.)	m3	9.246,92	CONFORME QUADRO DE TERRAPLANAGEM		
		<b>3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO URBANA</b>					
GOINFRA-PAV	44200	3.1	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	m2	24.438,28	CONFORME QUADRO DE PAVIMENTAÇÃO		
GOINFRA-PAV	40485	3.2	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	T	31,77	0,0013		
GOINFRA-PAV	40530	3.3	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	TKM	1.756,87			55,30
GOINFRA-PAV	44202	3.4	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) (PAV.URB.)	m2	24.438,28	CONFORME QUADRO DE PAVIMENTAÇÃO		
GOINFRA-PAV	40490	3.5	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C	T	61,10	0,0025		
GOINFRA-PAV	40530	3.6	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	TKM	3.378,59			55,30
GOINFRA-PAV	40455	3.10	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	20.821,41	0,02130		40,00
GOINFRA-PAV	44211	3.7	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.)	m2	24.438,28	CONFORME QUADRO DE PAVIMENTAÇÃO		
GOINFRA-PAV	40511	3.8	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	T	57,67	0,00236		
GOINFRA-PAV	40530	3.9	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	TKM	3.189,39			55,30
GOINFRA-PAV	40450	3.11	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	TKM	350,81	0,000225		63,80
GOINFRA-PAV	40455	3.10	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	14.662,97	0,01500		40,00
		<b>4</b>	<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>					
SINAPI	94267	4.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF. 06/2016	m	3.302,47	CONFORME PROJETO		
SINAPI	94263	4.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF. 06/2016	m	3.302,47	CONFORME PROJETO		