

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE GOIÁS	CAPA	2,50	cm
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MANUTENÇÕES	BASE	20,00	cm
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD COM CAPA DE MICRORREVESTIMENTO E DRENAGEM SUPERFICIAL	SUB-BASE	15,00	cm
LOCAL: AVENIDA LAS VEGAS, LOTEAMENTO PARQUE LAS VEGAS "2"			
FONTE: GOINFRA T325 SEM DESONERAÇÃO - DEZ/2025			
SINAPI 02/2026 ONERADO	BDI REDUZIDO	16,96%	
DATA: 06/04/2026	BDI	25,00%	

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

FONTE	CÓDIGO	ITEM	SERVIÇO	UND	QTD	PREÇO UNIT. S/ BDI - ONERADO	PREÇO UNIT. C/ BDI - ONERADO	PREÇO TOTAL C/ BDI - ONERADO	%
		<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
GOINFRA-PAV	42301	1.0	MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	uni	1,00	R\$ 9.524,88	R\$ 11.906,10	R\$ 11.906,10	0,34%
GOINFRA-PAV	42100	1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ONERADO	uni	1,00	R\$ 71.546,52	R\$ 89.433,15	R\$ 89.433,15	2,59%
GOINFRA-PAV	42200	1.2	CANTEIRO DE OBRA	uni	1,00	R\$ 7.723,71	R\$ 9.654,64	R\$ 9.654,64	0,28%
							<b>TOTAL C/ BDI</b>	<b>R\$ 110.993,89</b>	<b>3,21%</b>
		<b>2</b>	<b>TERRAPLANAGEM</b>						
			<b>RETIRADA DE MATERIAL P/BASE</b>						
GOINFRA-PAV	44001	2.1	LIMPEZA (PAV.URB.)	m2	26.419,76	R\$ 0,24	R\$ 0,31	R\$ 8.060,11	0,23%
GOINFRA-PAV	44020	2.2	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE 1ºCAT (PAV.URB.)	m3	11.558,65	R\$ 3,89	R\$ 4,86	R\$ 56.193,25	1,63%
GOINFRA-PAV	44021	2.3	TRANSPORTE DE MAT. DE 1º CAT.-À CAMINHÃO (PAV.URB.)	m3km	166.444,49	R\$ 2,63	R\$ 3,29	R\$ 547.099,29	15,83%
			<b>REFORÇO DO SUB-LEITO</b>						
GOINFRA-PAV	44052	2.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (PAV.URB.)	m2	26.419,76	R\$ 3,11	R\$ 3,89	R\$ 102.701,37	2,97%
			<b>BASE</b>						
GOINFRA-PAV	40001	2.5	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	m2	26.419,76	R\$ 0,54	R\$ 0,67	R\$ 17.680,24	0,51%
GOINFRA-PAV	40305	2.6	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	m2	26.419,76	R\$ 0,39	R\$ 0,49	R\$ 13.000,17	0,38%
GOINFRA-PAV	40316	2.7	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO	m3	11.558,65	R\$ 4,28	R\$ 5,34	R\$ 61.767,07	1,79%
GOINFRA-PAV	44102	2.8	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASALHO) (PAV.URB.)	m3km	194.185,24	R\$ 2,63	R\$ 3,29	R\$ 638.282,50	18,47%
GOINFRA-PAV	44150	2.9	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA (PAV.URB.)	m3	9.246,92	R\$ 24,74	R\$ 30,92	R\$ 285.925,81	8,27%
GOINFRA-PAV	44050	2.10	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL (PAV.URB.)	m3	9.246,92	R\$ 5,43	R\$ 6,79	R\$ 62.790,84	1,82%
							<b>TOTAL C/ BDI</b>	<b>R\$ 1.793.500,65</b>	<b>51,89%</b>
		<b>3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO URBANA</b>						
GOINFRA-PAV	44200	3.1	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	m2	24.438,28	R\$ 0,49	R\$ 0,61	R\$ 14.911,20	0,43%
GOINFRA-PAV	40485	3.2	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	T	31,77		R\$ 3.555,65	R\$ 112.962,15	3,27%
GOINFRA-PAV	40530	3.3	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	TKM	1.756,87	R\$ 1,87	R\$ 2,33	R\$ 4.097,68	0,12%
GOINFRA-PAV	44202	3.4	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) (PAV.URB.)	m2	24.438,28	R\$ 7,83	R\$ 9,78	R\$ 239.060,18	6,92%
GOINFRA-PAV	40490	3.5	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C	T	61,10		R\$ 4.506,96	R\$ 275.355,85	7,97%
GOINFRA-PAV	40530	3.6	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	TKM	3.378,59	R\$ 1,87	R\$ 2,33	R\$ 7.880,15	0,23%
GOINFRA-PAV	40455	3.7	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	3.378,59	R\$ 1,16	R\$ 1,45	R\$ 4.887,69	0,14%
GOINFRA-PAV	44211	3.8	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.)	m2	24.438,28	R\$ 5,31	R\$ 6,64	R\$ 162.339,66	4,70%
GOINFRA-PAV	40511	3.9	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	T	57,67		R\$ 4.606,08	R\$ 265.652,61	7,69%
GOINFRA-PAV	40530	3.10	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	TKM	3.189,39	R\$ 1,87	R\$ 2,33	R\$ 7.438,86	0,22%
GOINFRA-PAV	40450	3.11	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	TKM	350,81	R\$ 0,71	R\$ 0,89	R\$ 310,72	0,01%
GOINFRA-PAV	40455	3.12	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	14.662,97	R\$ 1,16	R\$ 1,45	R\$ 21.212,38	0,61%
							<b>TOTAL C/ BDI</b>	<b>R\$ 1.116.109,13</b>	<b>32,29%</b>
		<b>4</b>	<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>						
SINAPI	94267	4.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	m	3.302,47	R\$ 66,01	R\$ 82,51	R\$ 272.495,06	7,88%
SINAPI	94263	4.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	m	3.302,47	R\$ 39,59	R\$ 49,49	R\$ 163.430,98	4,73%
							<b>TOTAL C/ BDI</b>	<b>R\$ 435.926,04</b>	<b>12,61%</b>

<b>TOTAL PAVIMENTAÇÃO</b>	<b>R\$ 3.456.529,71</b>	<b>100,00%</b>
<b>VALOR DO M²</b>	<b>R\$ 141,44</b>	

ENGº CIVIL IURI DE OLIVEIRA SCHMITZ  
 CREA 1020348585D-GO  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MANUTENÇÕES