

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE GOIÁS	CAPA	2,50	cm
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MANUTENÇÕES	BASE	20,00	cm
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD COM CAPA DE MICRORREVESTIMENTO E DRENAGEM SUPERFICIAL	SUB-BASE	15,00	cm
LOCAL: AVENIDA LAS VEGAS, LOTEAMENTO PARQUE LAS VEGAS "2"			
FONTE: GOINFRA T325 SEM DESONERAÇÃO - DEZ/2025	BDI REDUZIDO	16,96%	
SINAPI 02/2026 ONERADO	BDI	25,00%	
DATA: 06/04/2026			

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

FONTE	CÓDIGO	ITEM	SERVIÇO	UND	QTD	% MÍNIMA	QTD MÍNIMA
		2	TERRAPLANAGEM				
			BASE				
GOINFRA-PAV	44150	2.9	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA (PAV.URB.)	m3	9.246,92	50%	4.623,46
		3	PAVIMENTAÇÃO URBANA				
GOINFRA-PAV	44202	3.4	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) (PAV.URB.)	m2	24.438,28	50%	12.219,14
GOINFRA-PAV	44211	3.8	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.)	m2	24.438,28	50%	12.219,14
		4	DRENAGEM SUPERFICIAL				
SINAPI	94267	4.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	m	3.302,47	50%	1.651,24

ENGº CIVIL IURI DE OLIVEIRA SCHMITZ
CREA 1020348585D-GO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MANUTENÇÕES