

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE GOIÁS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MANUTENÇÕES OBRA: 3ª ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD COM CAPA DE MICRORREVESTIMENTO E DRENAGEM SUPERFICIAL LOCAL: LOTEAMENTO PARQUE LAS VEGAS FONTE: GOINFRA T325 SEM DESONERAÇÃO - DEZ/2025 SINAPI 04/2026 ONERADO DATA: 11/06/2026								
CÁLCULOS								
FONTE	CÓDIGO	ITEM	SERVIÇO	UND	QTD	CÁLCULOS		
		1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
GOINFRA-PAV	42301	1.0	MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	uni	1,00	CONFORME COMPOSIÇÃO		
GOINFRA-PAV	42100	1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ONERADO	uni	1,00	CONFORME COMPOSIÇÃO		
GOINFRA-PAV	42200	1.2	CANTEIRO DE OBRA	uni	1,00	CONFORME COMPOSIÇÃO		
		2	TERRAPLANAGEM					
			RETIRADA DE MATERIAL P/BASE					
GOINFRA-PAV	44001	2.1	LIMPEZA (PAV.URB.)	m2	19.962,72	CONFORME QUADRO DE TERRAPLANAGEM		
GOINFRA-PAV	44020	2.4	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE 1ºCAT (PAV.URB.)	m3	8.733,69	0,35	1,25	
GOINFRA-PAV	44021	2.5	TRANSPORTE DE MAT. DE 1º CAT.-À CAMINHÃO (PAV.URB.)	m3km	88.210,27	10,10		
			REFORÇO DO SUB-LEITO					
GOINFRA-PAV	44052	2.6	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (PAV.URB.)	m2	19.962,72	CONFORME QUADRO DE TERRAPLANAGEM		
			BASE					
GOINFRA-PAV	40001	2.7	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	m2	19.962,72	CONFORME QUADRO DE TERRAPLANAGEM		
GOINFRA-PAV	40305	2.8	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	m2	19.962,72	CONFORME QUADRO DE TERRAPLANAGEM		
GOINFRA-PAV	40316	2.9	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO	m3	8.733,69	0,35	1,25	
GOINFRA-PAV	44102	2.10	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.)	m3km	108.297,76	12,40		
GOINFRA-PAV	44150	2.11	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA (PAV.URB.)	m3	6.986,95	0,35		
GOINFRA-PAV	44050	2.12	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL (PAV.URB.)	m3	6.986,95	CONFORME QUADRO DE TERRAPLANAGEM		
		3	PAVIMENTAÇÃO URBANA					
GOINFRA-PAV	44200	3.1	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	m2	18.465,52	CONFORME QUADRO DE PAVIMENTAÇÃO		
GOINFRA-PAV	40485	3.2	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	T	24,01	0,0013		
GOINFRA-PAV	40530	3.3	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	TKM	1.221,86			50,90
GOINFRA-PAV	44202	3.4	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) (PAV.URB.)	m2	18.465,52	CONFORME QUADRO DE PAVIMENTAÇÃO		
GOINFRA-PAV	40490	3.5	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C	T	46,16	0,0025		
GOINFRA-PAV	40530	3.6	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	TKM	2.349,74			50,90
GOINFRA-PAV	40455	3.10	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	14.002,03	0,02130		35,60
GOINFRA-PAV	44211	3.7	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.)	m2	18.465,52	CONFORME QUADRO DE PAVIMENTAÇÃO		
GOINFRA-PAV	40511	3.8	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	T	43,58	0,00236		
GOINFRA-PAV	40530	3.9	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	TKM	2.218,15			50,90
GOINFRA-PAV	40450	3.11	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	TKM	252,19	0,000225		60,70
GOINFRA-PAV	40455	3.10	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	9.860,59	0,01500		35,60
		4	DRENAGEM SUPERFICIAL					
SINAPI	94267	4.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	m	2.495,34	CONFORME PROJETO		
SINAPI	94263	4.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	m	2.495,34	CONFORME PROJETO		