



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 3ª ETAPA	Nº SICONV 909272/2020	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS -	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 3ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE CONCEIÇÃO DO
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 06-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 3ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE	MUNICÍPIO / UF CONCEIÇÃO DO TOCANTINS
			BDI 1 26,33%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
3ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS - TO										242.882,46
1.			3ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS - TO					-	242.882,46	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					-	49.751,70	
1.1.0.1.	SINAPI-I	2707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	H	250,00	105,21	BDI 1	132,91	33.227,50	RA
1.1.0.2.	SINAPI-I	4083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	H	580,00	22,55	BDI 1	28,49	16.524,20	RA
1.2.			SISTEMA DE COBERTURA					-	111.409,04	
1.2.1.			ESTRUTURA DE COBERTURA					-	49.753,79	
1.2.1.1.	SINAPI	96486	FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 PS	M2	555,04	70,96	BDI 1	89,64	49.753,79	RA
1.2.2.			ESTRUTURA PLATIBANDA					-	61.655,25	
1.2.2.1.	Composição	03	ESTRUTURA METALICA PLATIBANDA (INCLUSO PINTURA E RUFO)	KG	642,30	54,08	BDI 1	68,32	43.881,94	RA
1.2.2.2.	Composição	04	PONTO DE ILUMINAÇÃO PARA LETREIRO	UN	2,00	847,10	BDI 1	1.070,14	2.140,28	RA
1.2.2.3.	Composição	05	LETRA CAIXA 3D EM AÇO INOX 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	17,00	727,93	BDI 1	919,59	15.633,03	RA
1.3.			SISTEMA DE PISO					-	65.940,31	
1.3.1.			REVESTIMENTO DE PISO					-	56.115,09	
1.3.1.1.	SINAPI	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF 06/2022	M2	445,04	99,81	BDI 1	126,09	56.115,09	RA
-	SINAPI-I	34680	RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10 CM	M	121,22		BDI 1	-	-	RA
1.3.2.			CALÇADA					-	1.835,03	
1.3.2.1.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	M2	70,20	20,69	BDI 1	26,14	1.835,03	RA
1.3.3.			CALÇADA DE PROTEÇÃO DA EDIFICAÇÃO					-	5.597,03	
1.3.3.1.	SINAPI	87767	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF 07/2021	M2	70,75	62,62	BDI 1	79,11	5.597,03	RA
1.3.4.			DEGRAUS DE ACESSO DO FUNDO DA EDIFICAÇÃO					-	2.393,16	
1.3.4.1.	SINAPI	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020	M3	0,90	690,56	BDI 1	872,38	785,14	RA
1.3.4.2.	SINAPI	87767	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF 07/2021	M2	11,55	62,62	BDI 1	79,11	913,72	RA
1.3.4.3.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF 04/2019 PS	M	5,00	109,92	BDI 1	138,86	694,30	RA
1.4.			PAISAGISMO					-	15.781,41	
1.4.0.1.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF 05/2022	M2	147,95	17,65	BDI 1	22,30	3.299,29	RA
1.4.0.2.	SINAPI	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF 05/2018	M2	147,95	6,05	BDI 1	7,64	1.130,34	RA
1.4.0.3.	Composição	06	PLANTIO PALMEIRA AZUL	UN	4,00	902,06	BDI 1	1.139,57	4.558,28	RA
1.4.0.4.	Composição	07	PLANTIO DE MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM	UN	75,00	71,70	BDI 1	90,58	6.793,50	RA

Encargos sociais: [Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CONCEIÇÃO DO TOCANTINS
Local
quinta-feira, 12 de setembro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: CUSTÓDIO COSTA TORRES
CREA/CAU: 311.418/D-TO
ART/RT: TO20240514568