



Nº OPERAÇÃO SICRO 10/2025	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALÂNDIA - TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD E ACESSIBILIDADE			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD E ACESSIBILIDADE	MUNICÍPIO / UF CRISTALÂNDIA - TO	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD E ACESSIBILIDADE									393.171,07
1.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E ACESSIBILIDADE					-	393.171,07
1.1.			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					-	26.400,44
1.1.1.	Composição	MOB. 15	MOBILIZAÇÃO	UN	1,00	10.625,63	BDI 1	13.200,22	13.200,22
1.1.2.	Composição	DESMOB. 15	DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	10.625,63	BDI 1	13.200,22	13.200,22
1.2.			CANTEIRO DE OBRA					-	6.062,73
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	465,33	BDI 1	578,08	2.601,36
1.2.2.	SINAPI-I	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	3,00	928,75	BDI 1	1.153,79	3.461,37
1.3.			BASE					-	27.710,95
1.3.1.	SINAPI	101836	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M3	841,00	26,52	BDI 1	32,95	27.710,95
1.4.			PAVIMENTAÇÃO					-	174.321,65
1.4.1.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	756,90	1,44	BDI 1	1,79	1.354,85
1.4.2.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3.406,05	0,56	BDI 1	0,70	2.384,24
1.4.3.	Composição	COMP. 02	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO (EAI), PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. [SINAPI 102470]	M2	4.205,00	4,53	BDI 1	5,63	23.674,15
1.4.4.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.570,05	2,16	BDI 1	2,68	9.567,73
1.4.5.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.380,03	0,87	BDI 1	1,08	2.570,43
1.4.6.	Composição	COMP. 03	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. [SINAPI 104379]	M2	4.205,00	25,80	BDI 1	32,05	134.770,25
1.5.			DRENAGEM					-	108.915,20
1.5.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	1.280,00	68,49	BDI 1	85,09	108.915,20



Nº OPERAÇÃO SICRO 10/2025	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALÂNDIA - TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD E ACESSIBILIDADE			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD E ACESSIBILIDADE	MUNICÍPIO / UF CRISTALÂNDIA - TO	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD E ACESSIBILIDADE									393.171,07
1.6.			SINALIZAÇÃO					-	28.660,38
1.6.1.	Composição	COMP. 04	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,414 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI COM SUPORTE - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	4,00	1.150,97	BDI 1	1.429,85	5.719,40
1.6.2.	Composição	COMP. 05	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	6,00	999,49	BDI 1	1.241,67	7.450,02
1.6.3.	Composição	COMP. 06	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	4,00	999,44	BDI 1	1.241,60	4.966,40
1.6.4.	Composição	COMP. 07	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA 45CM X 20CM, DUPLA COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	7,00	770,17	BDI 1	956,78	6.697,46
1.6.5.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	290,00	7,06	BDI 1	8,77	2.543,30
1.6.6.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	28,00	36,91	BDI 1	45,85	1.283,80
1.7.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					-	21.099,72
1.7.1.	Composição	COMP. 08	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	1,00	16.984,40	BDI 1	21.099,72	21.099,72

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CRISTALÂNDIA - TO

Local

quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026

Responsável Técnico

Nome: TEMÍSTOCLES MORENO DE SÁ MATOS

CREA/CAU: 313.806/D-TO